

ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA

S'ha estimat un cost total de la inversió de 70.000 €

COSTE ESTIMAT (EN EUROS) DE LES ACTUACIONS	2017
Demolició forjat bovedilla formigó	3.342
Forjat unidireccional	8.309
Enrajolat coberta	4.483
Remat perimetral coberta dipòsit	1.406
Comporta forjat dipòsit	169
Canon d'abocament planta tractament d'enderroc	2.758
Càrrega sobre camió i transport	654
Transport càrrega barca Cabrera- Colònia	17.498
Transport dumper o camió petit d'obra i altres materials	2.300
Transport, pala mixta	2300
Seguretat i salut	800
Transport operaris a Cabrera durant les obres	2.400
Reparació clivelles del vas del dipòsit	500
Impermeabilització interior	4772,89
Neteja completa del dipòsit amb aigua a pressió	300
Obres de millores a les canonades des de les captacions del sondeig i mina de Can Feliu fins el dipòsit	18.007
TOTAL PROJECTE	70.000

Això no obstant, s'ha d'assenyalar que durant els anys següents, serà necessari ampliar aquest projecte amb altres millores a la infraestructura hídrica destinada a aigua de consum humà que a continuació es detallen:

Investigació de fuites a la xarxa de distribució i reparació d'aquestes
Redacció de projecte de gestió integral de l'aigua i pla de reducció del consum
Reparació de fuites dipòsits reguladors
Acondicionament dipòsits de pluvials existent
Modernització de comptadors, punts de control i posada a punt de cloradors automàtics
Accions de conscienciació ambiental per a la reducció del consum i accions formatives per a una adequada gestió hídrica a la illa
Reposició bombes