

GUIA PRÀCTICA D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Subvencions per a la neteja i el condicionament de trams de torrents en explotacions agrícoles i ramaderes de les Illes Balears

Convocatòria 2026 - BOIB núm. 71, de 6 de juny de 2026 - Codi SIA 3226201

Abans de començar qualsevol treball

- No es pot iniciar cap actuació fins que hi hagi resolució de concessió i acta de no inici.
- Les unitats subvencionables es paguen per mòduls: m2, m3, t o kg segons el tipus d'actuació.
- Les fotografies inicials, de seguiment i finals són essencials per justificar correctament les actuacions.
- Els residus han de quedar fora de la llera i fora de la zona de servitud, i la gestió a gestor autoritzat s'ha d'acreditar quan pertoqui.

Contingut de la guia

- 1. Marc de la convocatòria i regles comunes
- 2. Resum dels mòduls i imports
- 3. Guia detallada de cada tipus de treball
- 4. Com mesurar, justificar i evitar duplicitats
- 5. Documents, fotografies i comprovacions
- 6. Llistes de comprovació per als beneficiaris
- 7. Fonts utilitzades

Com utilitzar aquesta guia

Primer reviseu les regles comunes i la taula de mòduls. Després consulteu la fitxa del treball que voleu sol·licitar. Finalment, utilitzau les llistes de comprovació abans de presentar la sol·licitud, abans d'iniciar els treballs i abans de justificar.

1. Marc de la convocatòria i regles comunes

La convocatòria finança actuacions de neteja i condicionament de trams de torrents que discorren per explotacions agràries o ramaderes, o que hi confronten. Les actuacions han d'estar vinculades al funcionament hidràulic del torrent: mantenir la llera lliure d'obstacles, millorar la capacitat de desguàs, estabilitzar talussos i prevenir processos d'erosió o degradació.

També es poden incloure actuacions a la zona de servitud de cinc metres contigua a la llera, sempre que les parcel·les formin part de l'explotació o es disposi d'autorització expressa del titular o propietari.

Regla principal

- La feina ha de servir per netejar, condicionar, estabilitzar o restaurar el tram de torrent.
- No són subvencionables actuacions generals de millora de finca si no estan vinculades al tram de torrent.
- Les unitats s'han de mesurar sobre el terreny realment executat i s'han de poder comprovar amb fotos, amidaments i visita final.

1.1. Regles que s'apliquen a tots els treballs

Tema	Què s'ha de fer en la pràctica
No iniciar abans	Esperar la resolució de concessió i l'acta de no inici. Les actuacions iniciades abans no són subvencionables.
Fotografies	Fer reportatge fotogràfic abans de començar i conservar imatges del desenvolupament i del resultat final.
Àmbit de treball	Centrar els treballs en el llit, la llera, els talussos i les zones de servitud necessàries. Preservar la morfologia natural del torrent i la vegetació de ribera.
Seguretat	No treballar amb pluja, neu o vent fort. En general, s'ha d'evitar vent superior a 60 km/h; en parets de pedra en sec, suspendre amb vent superior a 50 km/h.
Època adequada	Triar èpoques de menys cabal i evitar la cria i nidificació d'espècies vulnerables o sensibles presents en hàbitats fluvials.
Imprevists	Si apareixen terrenys inundats, olor de gas, residus perillosos, restes de construccions o qualsevol risc, suspendre els treballs i avisar les autoritats o el responsable de seguiment.

Residus i acopis	Acopiar fora de la llera, fora del domini públic hidràulic i mantenint lliure la zona de servitud de 5 m a cada costat. Separar els materials segons el destí final.
Canvis	Comunicar qualsevol canvi d'abast, amidaments, dates, mitjans o condicions que pugui afectar l'execució o la quantia de la subvenció.

1.2. Què ha d'explicar la memòria descriptiva

- Nom del torrent, parcel·les afectades i relació amb l'explotació REA/REGA.
- Coordenades d'inici i final del tram i, si és possible, plànol o croquis senzill.
- Estat inicial: vegetació, obstacles, residus, erosió, talussos, murs o zones degradades.
- Tipus de treballs que es demanen i mòdul aplicable.
- Mitjans prevists: manuals, mecànics, empresa contractada o mitjans propis.
- Amidaments: metres lineals de llera, m2, m3, tones o kg segons pertogui.
- Destí dels residus i si es preveu lliurament a gestor autoritzat.
- Fotografies inicials clares, amb punts de referència.

2. Resum dels mòduls i imports

La subvenció es calcula per mòduls. Això vol dir que l'import no depèn només d'una factura, sinó de les unitats realment executades, mesurades i comprovades. La taula següent resumeix les actuacions i imports de la convocatòria.

Mòdul subvencionable	Unitat	Import
Desbrossament en espais naturals protegits (manual)	m2	4,74 €/m2
Desbrossament i neteja de lleres amb mitjans manuals o mecànics	m2	2,26 €/m2
Extracció de rizomes amb mitjans mecànics	m2	8,70 €/m2
Retirada i recollida/acopi de residus no contaminants	m3	26,49 €/m3
Revegetació	m2	15,60 €/m2
Reconstrucció de paret de pedra en sec	m2	146,22 €/m2
Gestió de residus vegetals	t	23,40 €/t
Gestió de RCD barrejats o contaminats	t	58,91 €/t
Gestió de residus electrònics (RAEE)	t	71,14 €/t
Gestió de residus amb amiant	kg	0,78 €/kg

Import mínim i màxim

Per poder sol·licitar l'ajuda s'han de demanar actuacions per un import mínim total de 5.000 €. La subvenció màxima per beneficiari i sol·licitud és de 100.000 €.

3. Guia detallada de cada tipus de treball

A continuació s'explica cada mòdul amb criteris senzills: què cobreix, què no cobreix, com s'ha d'executar i com es mesura.

3.1. Desbrossament i neteja de lleres amb mitjans manuals o mecànics

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
m2	2,26 €/m2	Mòdul general de neteja superficial del llit i talussos de la llera.

Què inclou	Desbrossament de vegetació i neteja superficial amb mitjans manuals o mecànics. Pot incloure acondicionament en terres del cauce fins a una profunditat màxima de 20 cm, desbrossament selectiu, poda, tala o arrencada d'arbres de fins a 10 cm de diàmetre, càrrega i retirada de restes vegetals fins a un punt d'acopi fora del domini públic hidràulic.
Què no inclou / límits	No inclou el tractament in situ dels residus ni el transport i cànon a gestor autoritzat. Tampoc s'abonen de manera independent la preparació d'accessos ni les mesures de protecció de vegetació, béns o serveis permanents.
Com s'ha d'executar	S'ha de preservar la morfologia natural del torrent i la vegetació de ribera. Els materials s'han de classificar i acopiar fora de la llera i mantenint lliure la zona de servitud. Si s'utilitzen mitjans mecànics, l'accés i l'operació han de ser segurs i minimitzar afeccions.
Com es mesura i justifica	Es mesura en m2 de superfície realment desbrossada i netejada sobre el terreny. La memòria final ha de mostrar les unitats executades i fotos abans, durant i després.

Atenció

- No es pot convertir aquesta actuació en una excavació o modificació substancial de la llera. La profunditat màxima indicada per a aquesta unitat és de 20 cm.
- Les restes vegetals generades pel desbrossament ja queden incloses fins al seu acopi; si després es duen a gestor, s'ha de justificar amb el mòdul de gestió corresponent, no amb el mòdul de retirada de residus no contaminants.

3.2. Desbrossament en espais naturals protegits (manual)

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
m2	4,74 €/m2	Desbrossament manual quan el tram afecta un espai natural protegit o zona sensible.

Què inclou	Retirada i neteja de vegetació amb mitjans manuals en l'interior de la llera i zones de servitud necessàries. Inclou desbrossament selectiu, poda d'arbres, càrrega i retirada de restes vegetals a punt d'acopi fora del domini públic hidràulic.
Què no inclou / límits	No inclou tractament in situ ni transport/cànon a gestor autoritzat. No inclou la preparació d'accessos ni mesures de protecció permanents com a abono independent.
Com s'ha d'executar	La metodologia principal serà la que indiqui l'informe del departament competent en la gestió de l'espai natural protegit. Subsidiàriament, s'han d'aplicar les condicions generals: protegir espècies i estructures, mantenir la zona de servitud lliure i evitar èpoques de cria o nidificació.
Com es mesura i justifica	Es mesura en m2 de superfície realment executada. És imprescindible documentar l'estat inicial i el resultat final amb fotografies suficients.

Atenció

- Una zona Xarxa Natura 2000 pot requerir aquest tractament, però s'ha de comprovar la figura de protecció i les prescripcions concretes.
- El mòdul és manual: motoserra, desbrossadora manual, serres, tisores de poda, pales o eines equivalents, no maquinària pesada excepte prescripció expressa.

3.3. Extracció de rizomes amb mitjans mecànics fins a 50 cm

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
m2	8,70 €/m2	Eliminació de rizomes, especialment canyar, per reduir el rebrot.

Què inclou	Inclou el desbrossament previ de la part aèria de la planta, l'extracció mecànica dels rizomes fins a 50 cm de profunditat, la càrrega i l'acopi en lloc habilitat.
Què no inclou / límits	No inclou transport a gestor autoritzat ni tractament dels restes d'extracció. No es permet l'ús puntual i localitzat d'herbicides.
Com s'ha d'executar	Primer es retira la part aèria. Després s'excaven i separen els rizomes, cribant la terra si cal. Els desnivells resultants s'han de reomplir amb terres de qualitat idèntica i compactació equivalent. On hi hagi vegetació de ribera a conservar o accés mecànic insegur, s'haurà d'actuar manualment.
Com es mesura i justifica	Es mesura en m2 de superfície realment tractada. El control i seguiment s'ha de fer, com a mínim, un mes després de l'execució per verificar l'eficàcia dels treballs.

Atenció

- No és només tallar canyes: cal retirar la part subterrània o rizoma.
- Els rizomes s'han d'acopiar fora de la llera i mantenint lliure la zona de servitud de 5 m a cada costat.

3.4. Retirada i acopi de residus no contaminants

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
m3	26,49 €/m3	Retirada de residus no perillosos existents dins la llera o zona de servitud necessària.

Què inclou	Residus no perillosos presents en el torrent: restes vegetals acumulades abans de l'actuació, fustes, plàstics, envasos, runa no contaminada, residus voluminosos, fems i altres materials abandonats no perillosos. Inclou càrrega manual o mecànica i trasllat a acopi provisional fora del domini públic hidràulic.
Què no inclou / límits	No compten els residus vegetals generats per les actuacions de desbrossament o extracció de rizomes. Tampoc inclou el tractament, el transport ni el cànon a gestor autoritzat.
Com s'ha d'executar	Els residus s'han de recollir, classificar bàsicament segons destí final i acopiar de manera ordenada, separada i segura fora de la llera i deixant lliure la zona de servitud. Si apareixen residus perillosos o no prevists, s'han d'aturar els treballs i avisar.
Com es mesura i justifica	Es mesura en m3 de residus mesurats en l'acopi després de retirar-los. S'ha de poder veure clarament en les fotografies què s'ha retirat i on s'ha acopiat.

Atenció

- Important: aquest mòdul no s'ha d'utilitzar per comptar les restes que acaba de generar el desbrossament o l'extracció de rizomes. Aquestes restes ja formen part del funcionament dels mòduls de desbrossament/rizomes fins al seu acopi.
- RCD significa residus de construcció i demolició: runa, formigó, maons, teules, rajoles o materials d'obra similars.

3.5. Revegetació

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
m2	15,60 €/m2	Restauració de la ribera amb arbres i arbusts autòctons.

Què inclou	Plantació d'espècies arbòries i arbustives autòctones de ribera per recuperar la coberta vegetal, estabilitzar marges i millorar l'ecosistema fluvial. Inclou preparació del terreny, plantació, materials i regs posteriors fins a l'arrelament.
Què no inclou / límits	No és una plantació ornamental ni una plantació aliena al torrent. La revegetació ha d'estar vinculada a la restauració de la ribera o al condicionament del tram subvencionat.
Com s'ha d'executar	La relació d'espècies i el calendari de plantació han de ser supervisats i aprovats pel responsable del seguiment. S'han de marcar els punts de plantació, fer clots adequats al sistema radicular i distribuir les plantes segons planificació. Com a norma general, la separació entre arbres serà de 3 a 6 m segons l'espècie. El beneficiari ha de fer el manteniment i reg durant el període d'establiment de tres mesos.
Com es mesura i justifica	Es mesura en m2 totals de superfície tractada i replantada, incloent l'espaiat entre plantacions segons les condicions tècniques. L'abono del mòdul es farà transcorreguts tres mesos des del final de la fase de plantació.

Atenció

- Les espècies han de ser autòctones de ribera i adequades al sòl i al clima local.
- Les plantes que no arrelin o no sobrevisquin poden requerir mesures correctores, reg addicional, poda o substitució.

3.6. Reconstrucció o reposició de paret de pedra en sec

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
m2	146,22 €/m2	Reconstrucció tradicional de mur vinculat al torrent.

Què inclou	Reconstrucció o reposició de paret de pedra en sec fins a 2 m d'altura, amb tècnica tradicional de marges de les Illes Balears, inclosos encadenats i reblerts. Ha de contribuir a l'estabilització, contenció o funcionalitat del tram de torrent.
Què no inclou / límits	No és una millora ornamental o general de la finca si no està vinculada al torrent. Si el mur no ha estat validat prèviament o no compleix les condicions tècniques, pot no ser abonable.
Com s'ha d'executar	S'ha de replantejar, fotografiar, netejar la zona d'assentament, col·locar regles i fils, formar el cos del mur amb pedra en sec, omplir el trasdós amb material adequat i executar la coronació. El mur ha de ser estable, trabat, amb tonalitat uniforme i bon acabat.
Com es mesura i justifica	Es mesura en m2 de mur realment executat: altura per longitud. Els murs han de ser supervisats i validats abans de mesurar i abonar.

Atenció

- Si els treballs no garanteixen estabilitat o funcionalitat, es pot exigir la demolició i reconstrucció dels elements executats.
- Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i protegir la part executada.

3.7. Gestió de residus: criteri general

Els mòduls de gestió de residus són diferents del mòdul de retirada i acopi. La gestió inclou la càrrega, el transport fins a gestor o instal·lació autoritzada, la recepció en planta, el pagament de taxes o cànon quan pertoqui i la documentació acreditativa.

Diferència essencial

Retirada i acopi = treure residus del torrent i acopiar-los provisionalment, mesurat en m3.

Gestió de residus = transportar i lliurar a gestor autoritzat, mesurat en tones o kg i acreditat amb tiquets de bàscula, albarans, justificants o certificats.

3.8. Gestió de residus vegetals

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
t	23,40 €/t	Transport i gestió acreditada dels residus vegetals a gestor autoritzat.

Què inclou	Classificació bàsica, càrrega, transport per gestor o transportista autoritzat, pesatge en bàscula homologada, recepció en planta, pagament de taxes/cànon i emissió de documentació acreditativa.
Què no inclou / límits	No inclou tractaments específics in situ ni gestió de residus no contemplats. No s'abonen acopis temporals, classificacions auxiliars, temps d'espera, accessos o mitjans auxiliars ordinaris.
Com s'ha d'executar	Els residus s'han de transportar de manera selectiva quan sigui viable, evitant mesclades innecessàries i dispersió durant el transport. No es poden dipositar directament sobre el terreny fora de zones autoritzades.
Com es mesura i justifica	Es mesura en tones realment gestionades i acreditades amb tiquets de bàscula, justificants de lliurament i certificats del gestor autoritzat.

Atenció

- Aquest és el mòdul adequat si les restes vegetals procedents del desbrossament o rizomes, ja acopiades, es traslladen finalment a gestor autoritzat.

3.9. Gestió de RCD barrejats o contaminats

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
t	58,91 €/t	Gestió de residus de construcció i demolició.

Què inclou	Càrrega, transport a gestor autoritzat, recepció en planta i documentació acreditativa de residus de construcció i demolició barrejats o contaminats.
Què no inclou / límits	No substitueix el mòdul de retirada/acopi en m3 quan el treball és simplement treure la runa del torrent. La gestió s'acredita per pes i entrega a gestor.
Com s'ha d'executar	S'han de recollir, carregar i transportar de forma selectiva quan sigui tècnicament viable. Si es detecten residus perillosos o no prevists, s'han d'aturar les operacions afectades i comunicar-ho.
Com es mesura i justifica	Es mesura en tones realment gestionades i acreditades amb tiquets de bàscula, justificants i certificats del gestor autoritzat.

Atenció

- RCD: runa, formigó, maons, teules, rajoles i materials d'obra o demolició.

3.10. Gestió de residus electrònics (RAEE)

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
t	71,14 €/t	Gestió d'electrodomèstics i aparells elèctrics o electrònics.

Què inclou	Recollida, càrrega, manipulació segura, transport a gestor autoritzat, recepció, gestió administrativa i entrega de justificants de residus d'aparells elèctrics i electrònics, com rentadores, electrodomèstics, cables o equips electrònics abandonats.
Què no inclou / límits	No inclou tractaments específics in situ ni gestió de residus no contemplats. S'ha d'evitar manipular-los de manera que es produeixin ruptures, vessaments o alliberament de components contaminants.
Com s'ha d'executar	Els RAEE s'han de recollir, manipular i transportar de manera diferenciada. S'han d'acopiar fora de la llera i de la zona de servitud, en condicions d'estabilitat i seguretat, evitant contacte directe amb el terreny si hi pot haver risc de filtracions.
Com es mesura i justifica	Es mesura en tones realment gestionades i acreditades amb tiquets de bàscula, justificants de lliurament i certificats del gestor autoritzat.

Atenció

- RAEE significa residus d'aparells elèctrics i electrònics.

3.11. Gestió de residus amb amiant

Unitat	Import del mòdul	Idea ràpida
kg	0,78 €/kg	Retirada i gestió de materials amb amiant per empresa especialitzada.

Què inclou	Inspecció prèvia, identificació, delimitació i senyalització, retirada controlada, humectació si cal, embalatge homologat, càrrega, transport, pesatge, recepció en planta i documentació de residus amb amiant.
Què no inclou / límits	Queda expressament prohibida la manipulació, fragmentació, càrrega o retirada per personal ordinari o empreses no autoritzades. No és una feina que pugui fer el beneficiari amb mitjans propis.
Com s'ha d'executar	S'ha de contractar obligatòriament una empresa especialitzada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA). Els residus han de romandre confinats i senyalitzats, adoptant totes les mesures de protecció col·lectiva i individual per evitar l'alliberament de fibres.
Com es mesura i justifica	Es mesura en kg realment retirats, transportats i gestionats per gestor autoritzat, acreditats amb tiquets de bàscula, documents d'identificació de residus perillosos i certificats del gestor.

Atenció

- Si apareix amiant, no s'ha de tocar. S'ha d'aturar l'actuació afectada i activar la retirada per empresa autoritzada.

4. Com mesurar, justificar i evitar duplicitats

La clau per evitar problemes és separar bé cada actuació i mesurar-la amb la unitat correcta. Un mateix tram pot tenir diversos mòduls, però només si responen a feines diferents i comprovables.

Unitat	S'utilitza per a	Com es comprova
m2	Desbrossaments, extracció de rizomes, revegetació i mur de pedra en sec.	Superfície realment executada sobre el terreny. En murs: altura x longitud.
m3	Retirada i acopi de residus no contaminants existents.	Volum mesurat en l'acopi després de retirar els residus.
t	Gestió de residus vegetals, RCD i RAEE.	Tiquets de bàscula, albarans, justificants i certificats del gestor autoritzat.
kg	Gestió de residus amb amiant.	Documentació de residu perillós, bàscula i certificats de gestor autoritzat.

4.1. Combinacions correctes i errors freqüents

Situació	Es pot demanar?	Comentari
Desbrossament de llera i, després, gestió dels residus vegetals a gestor autoritzat.	Sí	El desbrossament es mesura en m2. La gestió posterior es mesura en tones, amb justificants.
Desbrossament i també retirada/acopi en m3 de les mateixes restes vegetals generades pel desbrossament.	No	Les restes generades pel desbrossament ja s'inclouen fins al seu acopi dins el mòdul de desbrossament.
Runa abandonada dins el torrent i gestió posterior a gestor.	Sí	La retirada/acopi pot mesurar-se en m3 i la gestió de RCD en tones, si són feines reals i documentades.
Extracció de rizomes i gestió posterior dels rizomes a gestor.	Sí	L'extracció es mesura en m2. La gestió posterior, si es fa a gestor, s'ha d'acreditar per pes.
Revegetació per estabilitzar talussos després de netejar la llera.	Sí	S'ha de justificar la finalitat, espècies i superfície. Cal manteniment i reg inicial.
Plantació ornamental a una zona de finca allunyada del torrent.	No	No és una actuació de neteja o condicionament del tram de torrent.

Exemple senzill

Un beneficiari pot sol·licitar 2.000 m2 de desbrossament de llera i, si les restes vegetals acopiades es transporten a gestor autoritzat, també la gestió de les tones realment acreditades. En canvi, no hauria de comptar aquestes mateixes restes com a retirada/acopi de residus no contaminants en m3, perquè el nou document de condicions indica que no es comptabilitzen els residus vegetals generats pel desbrossament o l'extracció de rizomes dins aquest mòdul.

5. Documents, fotografies i comprovacions

5.1. Fotografies mínimes recomanades

Moment	Què s'ha de fotografiar
Abans de començar	Vista general del tram, punts d'inici i final, obstacles, vegetació, residus, talussos, murs o zones degradades.
Durant l'execució	Treballs en curs, mitjans utilitzats, acopis fora de la llera, classificació de residus i mesures de protecció.
En acabar	Estat final de la llera, superfícies netejades, zones replantades, murs reconstruïts i absència d'obstacles.
Gestió de residus	Acopi, càrrega, transport si és possible, i documents del gestor o bàscula.

5.2. Justificació final

En acabar les actuacions, el beneficiari ha de presentar la memòria justificativa d'actuacions (model F) en el termini de 15 dies naturals des de l'acabament. La justificació es fa per mòduls i s'ha d'acompanyar de documentació gràfica suficient per comparar l'estat previ, el desenvolupament i el resultat final.

- Indicar dates d'inici i finalització.
- Descriure cada actuació executada i el mòdul aplicat.
- Indicar les unitats realment executades: m2, m3, t o kg.
- Adjuntar fotos o vídeos suficients.
- Adjuntar justificants de gestor autoritzat quan hi hagi residus que s'hi hagin lliurat.
- Conservar factures, contractes i justificants de pagament si s'han contractat empreses, encara que el càlcul ordinari sigui per mòduls.

5.3. Autoritzacions i permisos

La Direcció General de Recursos Hídrics tramita d'ofici les autoritzacions preceptives en matèria de domini públic hidràulic i ambiental necessàries per a les actuacions subvencionables. Això no elimina l'obligació de disposar de la resta de llicències, autoritzacions o permisos exigibles en cada cas.

Recordatori

- La concessió de l'ajuda no autoritza a començar immediatament els treballs.
- S'ha d'esperar l'acta de no inici i complir les condicions de la resolució i les prescripcions tècniques.
- Si s'actua en parcel·les que no formen part de l'explotació del sol·licitant, cal autorització expressa del titular o acord privat suficient.

6. Llistes de comprovació per als beneficiaris

6.1. Abans de presentar la sol·licitud

Punt de control
He comprovat que el torrent travessa l'explotació o hi confronta.
He comprovat que l'explotació està inscrita al REA o al REGA, o que puc acreditar-ho si no autoritz la consulta.
He identificat el tram amb coordenades d'inici i final.
He triat el mòdul correcte per a cada actuació.
He mesurat m2, m3, t o kg amb criteris clars.
He preparat fotografies inicials suficients.
He revisat si necessit autorització del propietari o acord privat.
He comprovat que l'import sol·licitat arriba al mínim de 5.000 €.

6.2. Abans d'iniciar els treballs

Punt de control
Tenc notificada la resolució de concessió.
He comunicat la previsió d'inici amb el model E.
La DGRH ha aixecat l'acta de no inici.
He revisat totes les prescripcions tècniques, ambientals i de seguretat.
He organitzat els acopis fora de la llera i fora de la zona de servitud.
He previst com documentaré fotogràficament l'execució.
He comprovat que no actuaré en època de risc hidràulic o de cria/nidificació sensible.

6.3. En acabar i justificar

Punt de control
He acabat dins el termini d'execució o dins la pròrroga autoritzada.
He preparat el model F amb les unitats realment executades.
He adjuntat fotos o vídeos de l'estat previ, execució i resultat final.
He adjuntat justificants de gestor autoritzat, tiquets de bàscula o certificats si hi ha gestió de residus.

He separat correctament retirada/acopi en m3 i gestió en t o kg.

He comunicat qualsevol variació d'amidaments o abast que afecti la quantia.

He conservat còpia de tota la documentació.