

LA UTE MORA-GOMILA EJECUTA LA INSTALACIÓN

## Maó inicia las obras del filtro verde de POIMA IV Fase

La iniciativa minimizará el impacto de la ampliación en los recursos hídricos

L.M.F.

Maó

Devolver al entorno lo que la urbanización de POIMA IV Fase le quita, la recarga del acuífero de la zona de els Vergers de Sant Joan. Con este objetivo la planificación de la ampliación del suelo industrial de Maó incluyó la ejecución de un filtro verde, cuyas obras han comenzado esta semana.

La iniciativa, intuitiva, novedosa y pionera cuando se pensó hace cinco años, se ha revelado como un acierto, según explicaba Gari

### Proyecto

✱ **El filtro cuenta con una canalización de unos 600 metros, una balsa de retención y tratamiento y una zona de infiltración.**

✱ **El coste asciende a 652.000 euros a los que hay que sumar 45.000 en concepto de expropiaciones.**

✱ **El plazo de ejecución se alargará entre seis y ocho meses.**



**SATISFECHOS.** Petrus y Tur, orgullosos de esta actuación

Petrus, motivo por el que el alcalde, Vicenç Tur la presentaba ayer como "el colofón a un proyecto bien hecho", antes de detallar las características técnicas del mismo.

El filtro verde se compone de una tubería de unos 600 metros de longitud con dos instalaciones, una de tratamiento de aguas y otra de infiltración, que discurrirá soterrada en las inmediaciones del camino de Alfavaret; una balsa de reten-

ción y tratamiento del agua de lluvia, que evite que la suciedad existente en la superficie del polígono llegue a los torrentes naturales o al mar; y, una zona de infiltración, donde se recarga el acuífero, mientras que el agua no infiltrada sigue curso natural hasta el torrente.

Las obras se prolongarán por espacio de seis u ocho meses, por lo que Tur confió en que pudiesen estar acabadas antes de que finalizase este año.