

PROJECTE EXECUTIU DE 24 HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA A L'AVINGUDA PERE MATUTES NOGUERA 72 D'EIVISSA

promotor: Institut Balear de l'Habitatge

tècnics responsables: estudi**08014**
(Adrià Guardiet + Sandra Torres)

Febrer de 2019

PROJECTE EXECUTIU DE 24 HABITATGES DE PROTECCIÓ PÚBLICA A L'AVINGUDA PERE MATUTES NOGUERA 72 D'EIVISSA

promotor: Institut Balear de l'Habitatge

tècnics responsables: estudi**08014**
(Adrià Guardiet + Sandra Torres)

Febrer de 2019

DOC 4. PRESSUPOST

INDEX

DOC4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- 4.1 Amidaments i pressupost
- 4.2 Resum de pressupost
- 4.3 Pressupost de Seguretat i Salut
- 4.4 Últim full

4.1 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST B-EVISSA
Capítol 01 ESTRUCTURA
Títol 3 01 ENDERROCS

- 1 **K219CC12** m2 Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Partida totalment acabada per a deixar la parcel·la en condicions per al replanteig i inici d'excavació.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	vorera ET		98,500				98,500			
2	guals		2,000	5,000	3,150		31,500			
								130,000	8,33	1.082,90

- 2 **K2191305** m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Partida totalment acabada per a deixar la parcel·la en condicions per al replanteig i inici d'excavació.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	guals		2,000	5,000			10,000			
								10,000	3,71	37,10

- 3 **F2R642E0** m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	vorera ET		98,500	0,200	1,200		23,640			
								23,640	24,21	572,32

- 4 **F2RA61H0** m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	vorera ET		98,500	0,200	1,200		23,640			
								23,640	11,60	274,22

- 5 **PAAI2** u Partida alçada d'abonament íntegre per al desplaçament de l'armari elèctric, incloent els mitjans auxiliars i els tràmits amb companyia

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	600,00	600,00

TOTAL 01.01.01 ENDERROCS 2.566,54

Obra 01 PRESSUPOST B-EVISSA
Capítol 01 ESTRUCTURA
Títol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

- 1 **E000001** u L'amidament correspon a la geometria dels rebaixos o replens. Així mateix es considera inclòs en preu per part del Contractista els treballs i mitjans auxiliars necessaris per a la contenció de terres.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 2

- 2 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	TOTAL AREA		2.015,000				2.015,000			
2	edifici sols 860m2							2.015,000	1,12	2.256,80

- 3 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment segon estudi geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig i formació de rampa provisional amb terres pròpies, excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs l'aplatat de parets i el refinat de fons. Inclòs transport i apilament de les sorres 'margues' i la 'terra vegetal' a zona d'emmagatzematge durant la durada de les obres per a reutilització posterior mantenint el PH del terreny. Fins i tot abonat, sanejat, i cubado de les mateixes.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Excavació general	T								
2			1,000	884,550		0,970	858,014			
								858,014	6,60	5.662,89

- 4 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, excavació i elevació de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió, repàs i refinat de sòls i parets, retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Subtotal "A origen"	O								
2	Enceps	T								
3	180x80x80 (2Ø40,L=6.00m)		8,000	0,800	1,800	0,900	10,368			
4	180x180x80 (4Ø40 L=6m)		15,000	1,800	1,800	0,900	43,740			
5	190x160x80 (3Ø40,L=6.00m)		25,000	2,740		0,900	61,650			
6	Subtotal "A origen"	O					115,758			
								115,758	8,50	983,94

- 5 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PRV		30,000				30,000			
								30,000	8,37	251,10

- 6 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PREV		30,000				30,000			
								30,000	12,13	363,90

- 7 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 3

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Neteja i esbrossada	T								
2			1,000	860,000			860,000			
								860,000	1,46	1.255,60

- 8 **E2422030** m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres dins de l'obra, amb camió de 7 t. S'inclou: temps d'espera per a càrrega i descàrrega, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Reblert de terreny	T								
2			2,000	56,000		0,700	78,400			
3			1,000	54,050		0,700	37,835			
4			1,000	141,850		0,700	99,295			
5		T								
6	Compactació: 10%	P	10,000				21,553			
								237,083	2,15	509,73

- 9 **E2251777** m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, estesa de tongades de terra i la seva humectació o dessecació, compactació de les terres fins al grau assenyalat en el projecte, retirada de maquinària i neteja del lloc de treball.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Reblert de terreny	T								
2			2,000	56,000		0,700	78,400			
3			1,000	54,050		0,700	37,835			
4			1,000	141,850		0,700	99,295			
								215,530	5,90	1.271,63

- 10 **E2R3503A** m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t carregat amb mitjans mecànics. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega de les terres a la instal·lació autoritzada de gestió de residus més propera,, retirada de la maquinària i neteja del lloc de treball.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Neteja i esbrossada									
2			1,000	2.015,000		0,200	403,000			
3	Excavació general									
4			1,000	858,014			858,014			
5	Excavació fonamentació									
6			1,000	115,750			115,750			
7	Reblert de terreny									
8			-1	237,083			-237,083			
9		T								
10	Esponjament: 20%	P	20,000				227,936			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 4

							1.367,617	10,71	14.647,18
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-------	-----------

- 11 **E2RA7LP1** m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Neteja i esbrossada									
2			1,000	2.015,000		0,200	403,000			
3	Excavació general									
4			1,000	858,014			858,014			
5	Excavació fonamentació									
6			1,000	115,750			115,750			
7	Reblert de terreny									
8			-1,000	237,083			-237,083			
9		T								
10	Esponjament: 20%	P	20,000				227,936			
								1.367,617	6,24	8.533,93

TOTAL 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 35.736,70

- Obra 01 PRESSUPOST B-EVISSA
Capítol 01 ESTRUCTURA
Títol 3 03 FONAMENTACIÓ EN SUPERFÍCIE

- 1 **E000002** u Es considera inclòs en el preu unitari de cada partida, el segellat amb material elàstic dels junts de dilatació (horizontals i verticals), segons indicacions de la Direcció Facultativa, així com la seva formació mitjançant planxes de porexpan.
-Es consideren inclosos en el preu unitari de l'acer tots els encavalcaments de barres.
-Realització de tots els junts estructurals tipus AVION, amb els materials adients, i seguint indicacions de la Direcció Facultativa.
- En el preu unitari dels formigons es considera inclòs el seu sistema d'abocament (cubilot, bomba...)
- Les esperes de pilars en fonamentació es consideren incloses en les quanties de les estructures, pel que a la fonamentació no les contempla.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària $\geq 1/3$ del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció.

- 2 **1351ZH3M** m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i/o amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic; Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2, per a l'armadura de rases, pous i enceps de fonaments. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors, amb quantia segons documentació gràfica; Muntatge i desmuntatge d'encofrat d'elements

Euro

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 5

de fonamentació amb tauler de fusta (medició de superfície teòrica en contacte amb el formigó), inclou els elements necessaris per a l'execució de detalls descrits en plànols d'arquitectura i/o estructura: Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm; Formigó per a pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió i/o amb cubilot, ajuda de grua i vibratge mecànic.

S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntaments i travaments necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrat i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Enceps	T								
2	180x80x80 (2Ø40,L=6.00m)		7,000	0,800	1,800	0,800	8,064			
3	180x180x80 (4Ø40 L=6m)		15,000	1,800	1,800	0,800	38,880			
4	190x160x80 (3Ø40,L=6.00m)		26,000	2,740		0,800	56,992			
5	Sabates contínues	T								
6			2,000	35,150	0,600	0,400	16,872			
7			1,000	42,900	0,600	0,400	10,296			
8	Traves	T								
9	R-35x60		4,000	4,650	0,350	0,600	3,906			
10			4,000	4,700	0,350	0,600	3,948			
11			2,000	5,700	0,350	0,600	2,394			
12			1,000	10,550	0,350	0,600	2,216			
13			1,000	11,000	0,350	0,600	2,310			
14			2,000	17,400	0,350	0,600	7,308			
15			2,000	17,550	0,350	0,600	7,371			
16			5,000	27,550	0,350	0,600	28,928			
17	R-45x60		1,000	23,500	0,450	0,600	6,345			
18			1,000	26,550	0,450	0,600	7,169			
19			1,000	27,550	0,450	0,600	7,439			
20			1,000	28,450	0,450	0,600	7,682			
21	Biga recolzament mur	T								
22	30x30		2,000	35,300	0,300	0,300	6,354			
23			1,000	42,700	0,300	0,300	3,843			
24	Fossa ascensor	T								
25	Llosa, c: 20 cm		1,000	3,000		0,200	0,600			
26	Murets, e: 20 cm		1,000	2,400	0,200	0,600	0,288			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 6

							229,205	322,00	73.804,01
--	--	--	--	--	--	--	---------	--------	-----------

- 3 **E3Z152T1** m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió i/o amb cubilot i ajuda de grua. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, abocat i vigilància del formigó, anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			144,650				144,650			
								144,650	19,45	2.813,44

TOTAL 01 .01 .03 FONAMENTACIÓ EN SUPERFICIE 76.617,45

- Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 01 ESTRUCTURA
Títol 3 04 PILONS HINCATS

- 1 **E000003** u Es consideren inclosos en el preu unitari de l'acer tots els encavalcaments de barres.
S'inclou p.p. de replanteix amb topograf inclosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la plataforma de treball
- Execució de la perforació
- Hincat del Pilo.
- Rotura de capes de terreni mol compacte que l'equip de perforació no atravesi
La medició de projecte es teòrica, es complirà las prescripcions de projecte i geotècnic, calculista i DF, sense que la medició real comporte increment de la medició a efectes de certificació
La fondària de cada pilot ha de ser la indicada a la D.T., amb comprovació que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la D.T.

- 2 **13EEZ81M** m Clavament vertical de pilons prefabricats de formigó armat, de 40x40 cm, amb guaspa normal, en terreny segons estudi geotècnic. Inclou: Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de clavament per a pilons prefabricats; Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip descapçador; Enderroc de cap de piló, de secció recta de 300x300, 350x350 i de 400x400 mm, amb mitjans mecànics, i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastida, apuntament i travament necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació de la junta, enderroc amb compressor de l'element, neteja i adreçament de les armadures dels pilons per a la seva connexió amb l'encep, temps d'espera per a càrrega i descàrrega, càrrega, transport i descàrrega de runa a l'abocador autoritzat i controlat més proper, amb el pagament de les taxes i el cànon de transport i d'abocament corresponents, retirada de la maquinària, eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Pilons	T								
2			14,000	7,000			98,000			
3			60,000	7,000			420,000			
4			78,000	7,000			546,000			
								1.064,000	95,84	101.973,76

TOTAL 01 .01 .04 PILONS HINCATS 101.973,76

- Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 7

Capítol 01 ESTRUCTURA
Títol 3 05 SOSTRE SANITARI

- 1 E000004 u Es consideren inclosos en el preu unitari de l'acer tots els encavalcaments de barres i suports d'armadures.
- S'inclou la realització de tots els junts estructurals tipus AVION, amb els materials adients, i seguint indicacions de la Direcció Facultativa.
 - En el preu unitari dels forjats, queden inclosos els treballs d'encofrat, apuntament i desencofrat, així com la formació d'elements singulars, tals com reforços, cercols, formació de forats de pas d'instal·lacions amb contratubs o cercols depenent del tamany del forat, i les previsions d'ancoratges amb altres elements estructurals (pilars,...).
 - En las partides dels forjats queden inclosos:
 - cercols perimetrals: formigó, armat i encofrat
 - cantells vistos de formigó segons projecte
 - capa de compressió
 - mall de repartiment
 - armat del sostre, negatiu, creuetes, reforç a tallant, etc.. segons plànols
 - casetons segons plànols
 - encavalcaments i suports de totes les barres que el portin
 - juntes de neoprè
 - clavilles i beines de junt de dilatació.
 - neteja de la cara inferior del sostre (extracció de filferros, ...)
 - '- Per les partides de sostre s'ha de tenir en compte que cada forjat s'executarà d'una sola vegada, utilitzant per això les bombes necessàries per l'abocament del formigó.
 - Es considera inclòs en el preu unitari de cada partida, el segellat amb material elàstic dels junts de dilatació (horizontals i verticals), segons indicacions de la Direcció Facultativa, així com la seva formació mitjançant planxes de porexpan.
 - Si per la realització de qualsevol element estructural es necessiten riestres especials suplementàries, el seu muntatge, estada a l'obra i retirada, quedaran inclosos en el preu unitari de les partides.
- Queden incloses totes les reserves per passos d'instal·lacions.

- 2 14LFZ03M m2 Sostre de 22+5 cm, amb revoltó de morter de ciment i biguetes autoportants de formigó armat, intereixos 0.7 m, amb quantia segons documentació gràica i de càlcul d'acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD en concepte negatiu, nervis, forquilles, congrenys i jàsseres i una quantia de 0,16 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa+Qa abocat amb bomba, mànega, ajuda de grua i vibratge mecànic. M2 de superfície realment executada incloent els congrenys i les jàsseres. L'amidament a pagar serà la superfície teòrica dels plànols de projecte, incloent-se en el preu unitari els additius necessaris per complir les especificacions de projecte, les minves de material, l'utilatge i material auxiliar per la completa execució de la partida i complint les especificacions dels plecs i memòries. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, sopandes i encofrats de vora, talls i ajustaments, execució del forjat, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball i tot allò necessari per a deixar la unitat d'obra acabada. Inclou la formació de 4 registres amb tapa acabada amb el mateix paviment.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Forjat Sanitari	T								
2			1,000	533,500			533,500			
								533,500	93,16	49.700,86

- 3 ED111E81 m Ventilació per cambra sanitària amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			7,000	4,000	2,000		56,000			
								56,000	22,35	1.251,60

TOTAL 01.01.05 SOSTRE SANITARI 50.952,46

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 01 ESTRUCTURA

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 8

Títol 3 06 FORJATS I ESTRUCTURA ATRIS

- 1 143GZ14M u Estructura d'atri formada per:
Pilars i bigues de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de llargària segons documentació gràfica, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3, muntada sobre suports.
Acer S 275 JR, per a pilars i creuetes, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra.
Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació anticorrosiva de silicat inorgànic de zinc amb un espessor no inferior a 60 micres (medició segons perfil teòric).
Tensor d'acer laminat S275 JR per a rosca de 12 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge, fixades amb doble femella als extrems de les barres i tensor intermig d'acer per a rosca de 12 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part proporcional d'herratges per a unions, cargols i passadors, inclòs preparació d'unió mitjançant col·locació de xapes estampades i rebert de resines epoxi entre la fusta i les xapes a taller, mermes i retalls, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.
NOTA:Aquesta partida contempla l'estructura principal segons el plànol E05 i F09 de la documentació gràfica. Tancaments i fusteria en partida a banda

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Atris	T								
2			4,000				4,000			
								4,000	6.080,50	24.322,00

- 2 443AZ13M m2 Sostre format per tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, hidròfug per a ambient humit, per a evitar la pudrició en cas de pluja durant l'execució dels treballs, segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida, classe E1 en contingut de formaldehids per a evitar l'emissió de gasos tòxics a l'interior dels habitatges, col·locat amb fixacions mecàniques sobre bigues de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de llargària segons documentació gràfica i càlcul, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau als caps de les bigues amb un nivell de penetració NP 3, muntada sobre suports i capa de compressió de 8 cm de formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot amb armadura per a sostre nervat reticular AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 25x25 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 connectada a bigues de fusta mitjançant connector amb vis cargolat sobre biga de fusta de acer zincat, de mides 150x10mm. (40 connectors per biga).
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, part proporcional d'herratges per a unions, cargols i passadors, inclòs preparació d'unió mitjançant col·locació de xapes estampades i rebert de resines epoxi entre la fusta i les xapes a taller, mermes i retalls, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Lloses d'escala en partida a banda

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Sostre Planta Baixa	T								
2			2,000	8,700			17,400			
3			3,000	15,550			46,650			
4			1,000	15,700			15,700			
5			4,000	16,350			65,400			
6			3,000	19,550			58,650			
7			4,000	19,650			78,600			
8			2,000	19,750			39,500			
9			3,000	19,950			59,850			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 9

10			4,000	20,500			82,000		
11			4,000	22,300			89,200		
12	Sostre Planta Primera	T							
13			2,000	8,700			17,400		
14			3,000	15,550			46,650		
15			1,000	15,700			15,700		
16			4,000	16,350			65,400		
17			3,000	19,550			58,650		
18			4,000	19,650			78,600		
19			2,000	19,750			39,500		
20			3,000	19,950			59,850		
21			4,000	20,500			82,000		
22			4,000	22,300			89,200		
23	Sostre Planta Segona	T							
24			2,000	8,700			17,400		
25			2,000	15,550			31,100		
26			2,000	15,700			31,400		
27			4,000	16,350			65,400		
28			3,000	19,550			58,650		
29			4,000	19,650			78,600		
30			2,000	19,750			39,500		
31			3,000	19,950			59,850		
32			4,000	20,500			82,000		
33			4,000	22,300			89,200		
34	Sostre Planta Tercera	T							
35			2,000	8,700			17,400		
36			1,000	13,100			13,100		
37			1,000	13,500			13,500		
38			1,000	15,550			15,550		
39			1,000	15,700			15,700		
40			2,000	16,350			32,700		
41			1,000	19,650			19,650		
42			2,000	19,750			39,500		
43			1,000	20,500			20,500		
44			2,000	22,300			44,600		
45			1,000	13,100			13,100		
46			1,000	13,500			13,500		
47			1,000	19,550			19,550		
48			1,000	19,650			19,650		

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 10

49			1,000	19,950			19,950			
50			1,000	20,500			20,500			
51			2,000	22,300			44,600			
							2.042,050	139,02	283.885,79	

- 3 E45A18G3 M2 Capa de compressió de 5cm de formigó HA-25/B/20/IIa de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot amb armadura per a sostre nervat reticular AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 25x25 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Sostre Planta Baixa	T								
2			2,000	8,700			17,400			
3			3,000	15,550			46,650			
4			1,000	15,700			15,700			
5			4,000	16,350			65,400			
6			3,000	19,550			58,650			
7			4,000	19,650			78,600			
8			2,000	19,750			39,500			
9			3,000	19,950			59,850			
10			4,000	20,500			82,000			
11			4,000	22,300			89,200			
12	Sostre Planta Primera	T								
13			2,000	8,700			17,400			
14			3,000	15,550			46,650			
15			1,000	15,700			15,700			
16			4,000	16,350			65,400			
17			3,000	19,550			58,650			
18			4,000	19,650			78,600			
19			2,000	19,750			39,500			
20			3,000	19,950			59,850			
21			4,000	20,500			82,000			
22			4,000	22,300			89,200			
23	Sostre Planta Segona	T								
24			2,000	8,700			17,400			
25			2,000	15,550			31,100			
26			2,000	15,700			31,400			
27			4,000	16,350			65,400			
28			3,000	19,550			58,650			
29			4,000	19,650			78,600			
30			2,000	19,750			39,500			
31			3,000	19,950			59,850			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 11

32			4,000	20,500			82,000		
33			4,000	22,300			89,200		
34	Sostre Planta Tercera	T							
35			2,000	8,700			17,400		
36			1,000	13,100			13,100		
37			1,000	13,500			13,500		
38			1,000	15,550			15,550		
39			1,000	15,700			15,700		
40			2,000	16,350			32,700		
41			1,000	19,650			19,650		
42			2,000	19,750			39,500		
43			1,000	20,500			20,500		
44			2,000	22,300			44,600		
45			1,000	13,100			13,100		
46			1,000	13,500			13,500		
47			1,000	19,550			19,550		
48			1,000	19,650			19,650		
49			1,000	19,950			19,950		
50			1,000	20,500			20,500		
51			2,000	22,300			44,600		
							2.042,050	13,35	27.261,37

TOTAL 01 .01 .06 FORJATS I ESTRUCTURA ATRIS 335.469,16

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	01	ESTRUCTURA
Títol 3	07	MURS DE CARREGA

- 1 **E0000006** u - En totes les partides de parets s'inclou l'entrega de marcs.
- Els morters seran de la resistència adient a la dels materials a unir, amb l'adherència suficient, i impermeables i inalterables als agents atmosfèrics.
- Els maons utilitzats, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat....
- Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa indiqui a l'obra.
- La junta entre els maons estarà totalment plena, però en l'obra vista es marcaran els junts (tant en els junts verticals com horitzontals), amb el gruix i la forma que la Direcció Facultativa marqui en l'obra.
- Els murs i parets que s'enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s'executaran enllaçant-los simultàniament entre ells.
- Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleixin les toleràncies d'execució (document).
- Queden inclosos els ancoratges a l'estructura mitjançant rodons, fleixos, armadures murfor, angulars galvanitzats, etc... en quantitat necessària segons criteri de la DF. i s'han de considerar en el preu unitari la part proporcional d'agulles de cantonada i forats.
- S'inclou en el preu unitari de cada partida, el segellat amb material elàstic dels junts de dilatació, segons indicacions de la Direcció Facultativa.
- En tots els canvis de secció dels murs de tancament i a criteri de la Direcció Facultativa, s'utilitzarà el sistema Murfor M-80 de Bekaert, amb quantia 1,66 ml/m2
- En totes les entregues d'un mateix material d'acabat (estucats, monocapes, guixos,...) sobre diferents tipus de suport (parets ceràmiques, elements de formigó,...), s'utilitzarà mallatex per evitar fissures posteriors.
En totes les entregues entre parets d'obra i pilars s'utilitzarà làmina de polietilè.
- Es realitzaran junts horitzontals en façana 2 o 3 plantes i sota el forjat, segons indicacions de la DF

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 12

- 2 E613111P m2 Paret tancament de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb additiu i sorra. Amb acabat vist. Fabricat amb Biomasa tipus termoargila Arcis.
Inclou peces especials segons detalls de projecte.
Inclour cercol ceràmic sobre parament vertical de 50x15x20 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, armadura d'acer corrugat B500Si formigó HA-30/P/20/IIIa. quantia de 4D12 amb 1eD6c/20
Fabricat amb Biomasa tipus termoargila Arcis.
Farcit amb margues de la propia excavació, excepte el full de la 14cm de la façana principal..
M2 de superfície realment executada incloente cercols i llindes.
S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, manteniment del grau d'humitat idoni per les peces a col·locar, execució de l'element segons aparell, realització de lligadures, peces especials, juntes de dilatació i constructives, gelosies en façana, remats de coronació segons indicacions del projecte, formació de cantonades, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FAÇANA PRINCIPAL		4,000	27,920	13,230		1.477,526			
2	MITJERA		2,000	4,000	10,750	13,000	1.118,000			
3			2,000	4,000	5,000	13,000	520,000			
4	XEMENEIES CAIXA ESCALA		2,000	2,700	3,000		16,200			
5			2,000	1,500	3,000		9,000			
7	cobertes fitosanitàries		2,000	40,000	0,500		40,000			
9	DIVISÒRIES									
10	habitatges tipus A 3UT		1,000	3,000	3,500	3,000	31,500			
11			1,000	3,000	1,500	3,000	13,500			
12	habitatges tius B B' 7ut 1ut		1,000	8,000	1,800	3,000	43,200			
13			1,000	8,000	3,200	3,000	76,800			
14	habitatges tipus c 9 uts		1,000	9,000	1,800	3,000	48,600			
15			1,000	9,000	2,000	3,000	54,000			
16	habitatges tipus D 1 uts		1,000	1,000	1,800	3,000	5,400			
17			1,000	1,000	2,000	3,000	6,000			
18	habitatges tipus E 3uts		1,000	3,000	1,700	3,000	15,300			
19			1,000	3,000	2,400	3,000	21,600			
20			1,000	3,000	0,700	3,000	6,300			
21			1,000	3,000	0,900	3,000	8,100			
22			1,000	3,000	0,070	3,000	0,630			
								3.511,656	40,70	142.924,40

- 3 E613221P m2 Paret tancament de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb additiu i sorra
Amb acabat vist.
Fabricat amb Biomasa tipus termoargila Arcis.
Inclou peces especials segons detalls de projecte.
Inclour cercol ceràmic sobre parament vertical de 50x20x20 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, armadura d'acer corrugat B500Si formigó HA-30/P/20/IIIa. quantia de 4D12 amb 1eD6c/20
Fabricat amb Biomasa tipus termoargila Arcis.
Farcit amb margues de la propia excavació, en façana principal, façana de pati i mitgera amb vestíbuls.
M2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes. S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 13

protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, manteniment del grau d'humitat idoni per les peces a col·locar, execució de l'element segons aparell, realització de lligadures, peces especials, juntes de dilatació i constructives, gelosies en façana, remats de coronació segons indicacions del projecte, formació de cantonades, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Subtotal	S								
2	FAÇANA PRINCIPAL		4,000	27,920	13,230		1.477,526			
3	PATIS INTERIORS		4,000	4,000	5,750	13,230	1.217,160			
4			3,000	4,000	3,000	3,500	126,000			
5	Subtotal "A origen"	O					2.820,686			
6	PARETS DE TRABA									
7	P.BAIXA		8,000	4,480	2,900		103,936			
8			4,000	5,000	2,900		58,000			
9			8,000	3,100	2,900		71,920			
10			4,000	3,050	2,900		35,380			
11			4,000	1,600	2,900		18,560			
12			1,000	18,400	2,900		53,360			
13	P.1		8,000	4,480	2,900		103,936			
14			4,000	5,000	2,900		58,000			
15			8,000	3,100	2,900		71,920			
16			4,000	3,050	2,900		35,380			
17			4,000	1,600	2,900		18,560			
18			1,000	18,400	2,900		53,360			
19	P.2		8,000	4,480	2,900		103,936			
20			4,000	5,000	2,900		58,000			
21			8,000	3,100	2,900		71,920			
22			4,000	3,050	2,900		35,380			
23			4,000	1,600	2,900		18,560			
24			1,000	18,400	2,900		53,360			
25	P.3		8,000	4,480	2,900		103,936			
26			4,000	5,000	2,900		58,000			
27			8,000	3,100	2,900		71,920			
28			4,000	3,050	2,900		35,380			
29			4,000	1,600	2,900		18,560			
30	Subtotal	S					1.311,264			
31	CAIXA ESCALA		1,000	18,400	2,900		53,360			
32			21,900	3,000			65,700			
								4.251,010	53,00	225.303,53

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 14

TOTAL 01.01.07 MURS DE CARREGA 368.227,93

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	01	ESTRUCTURA
Títol 3	08	IMPERMEABILITZACIONS
1	E78642C0	m2 Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid de 10 mm de gruix aplicat en una capa. Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FOSO ASCENSOR		2,000	1,800	1,000		3,600			
2			2,000	2,100	1,000		4,200			
3			1,000	1,800	2,100		3,780			
								11,580	41,08	475,71

TOTAL 01.01.08 IMPERMEABILITZACIONS 475,71

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	01	ESTRUCTURA
Títol 3	09	ESTRUCTURA FORMIGO
Capítol (1)	01	SOSTRES
1	E000004	u Es consideren inclosos en el preu unitari de l'acer tots els encavalcaments de barres i suports d'armadures. - S'inclou la realització de tots els junts estructurals tipus AVION, amb els materials adients, i seguint indicacions de la Direcció Facultativa. - En el preu unitari dels forjats, queden inclosos els treballs d'encofrat, apuntament i desencofrat, així com la formació d'elements singulars, tals com reforços, cercols, formació de forats de pas d'instal·lacions amb contratubs o cercols depenent del tamany del forat, i les previsions d'ancoratges amb altres elements estructurals (pilars,...). - En las partides dels forjats queden inclosos: cercols perimetrals: formigó, armat i encofrat cantells vistos de formigó segons projecte capa de compressió malla de repartiment armat del sostre, negatius, creuetes, reforç a tallant, etc.. segons plànols casetons segons plànols encavalcaments i suports de totes les barres que el portin juntes de neoprè clavilles i beines de junt de dilatació. neteja de la cara inferior del sostre (extracció de filferros, ...) '- Per les partides de sostre s'ha de tenir en compte que cada forjat s'executarà d'una sola vegada, utilitzant per això les bombes necessàries per l'abocament del formigó. - Es considera inclòs en el preu unitari de cada partida, el segellat amb material elàstic dels junts de dilatació (horizontals i verticals), segons indicacions de la Direcció Facultativa, així com la seva formació mitjançant planxes de porexpan. - Si per la realització de qualsevol element estructural es necessiten riestres especials suplementàries, el seu muntatge, estada a l'obra i retirada, quedaran inclosos en el preu unitari de les partides. Queden incloses totes les reserves per passos d'instal·lacions.

2	145CZ1CM	m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb formigó HA-25/B/20/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia segons documentació gràfica. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntaments i travaments necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les
---	----------	--

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 15

llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Sostre Planta Tercera	T								
2			1,000	1,100			1,100			
								1,100	180,00	198,00

- 3 **145CZ1EM** m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb formigó HA-30/B/20/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia segons documentació gràfica.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntaments i travaments necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Badalot	T								
2			1,000	10,400			10,400			
								10,400	198,00	2.059,20

- 4 **145CZ1DM** m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb formigó HA-25/B/20/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia segons documentació gràfica.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntaments i travaments necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrat i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Sostre Planta Tercera	T								
2	c: 15 cm		1,000	6,000			6,000			
								6,000	165,00	990,00

TOTAL 01.01.09.01 SOSTRES 3.247,20

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 16

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	01	ESTRUCTURA
Títol 3	09	ESTRUCTURA FORMIGO
Capítol (1)	02	ESCALES I RAMPES

- 1 145CZ2DM m2 Llosa de formigó armat, inclinada d'escala, de 15 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/20/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia segons documentació gràfica. Inclou part proporcional de formació de graons amb el mateix formigó armat.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Escala	T								
2	c: 20 cm									
3	de PB a P1		1,000	2,250	1,200		2,700			
4			2,000	1,200	1,200		2,880			
5			1,000	0,700	1,200		0,840			
6			1,000	2,350	1,200		2,820			
7			1,000	2,950	1,600		4,720			
8	de P1 a P2		1,000	2,250	1,200		2,700			
9			2,000	1,200	1,200		2,880			
10			1,000	0,700	1,200		0,840			
11			1,000	2,200	1,200		2,640			
12			1,000	2,950	1,600		4,720			
13	de P2 a P3		1,000	2,250	1,200		2,700			
14			2,000	1,200	1,200		2,880			
15			1,000	0,700	1,200		0,840			
16			1,000	2,200	1,200		2,640			
17			1,000	2,950	1,600		4,720			
18	de P3 a P4		1,000	2,250	1,200		2,700			
19			2,000	1,200	1,200		2,880			
20			1,000	0,700	1,200		0,840			
21			1,000	2,450	1,200		2,940			
22			1,000	1,200	1,000		1,200			
23			1,000	0,850	1,000		0,850			
24			1,000	1,100	1,000		1,100			
25			1,000	2,950		0,340	1,003			
								55,033	158,00	8.695,21

TOTAL 01 .01 .09 .02

ESCALES I RAMPES

8.695,21

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	01	ESTRUCTURA
Títol 3	09	ESTRUCTURA FORMIGO
Capítol (1)	03	PILARS

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 17

- 1 **1451Z33M** m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, amb formigó HA-30/B/20/IIIa, abocat amb cubilot, ajuda de grua, i vibratge mecànic i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia segons documentació gràfica.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntaments i travaments necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les largades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrant i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Planta Baixa	T								
2	46x46		1,000	0,460	0,460	3,600	0,762			
								0,762	445,41	339,40

TOTAL 01.01.09.03 PILARS 339,40

- Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 01 ESTRUCTURA
Títol 3 09 ESTRUCTURA FORMIGO
Capítol (1) 05 JÀSSERES

- 1 **1453ZA6M** m3 Biga de formigó armat de cantell, a una alçària ≤ 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb formigó HA-25/B/20/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia segons documentació gràfica.
S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació d'apuntaments i travaments necessaris, transport de la maquinària, eines i mitjans auxiliars a l'obra, additius necessaris per a obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, separadors, col·locació, vibrat i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels encavalcaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els encavalcaments amb les largades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, encofrat de l'element i col·locació dels mitjans d'apuntament i auxiliars necessaris, aplicació del desencofrant i replanteig del límit de formigonat, anivellat i treballs complementaris per a garantir-ne la solidesa, execució dels forats de pas necessaris, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, realització de junts de construcció i dilatació, tapament dels junts irregulars de l'encofrat amb fusta, col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements, desencofrant i neteja dels materials d'encofrar, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Sostre Planta Baixa	T								
2	20x30		1,000	4,300	0,200	0,300	0,258			
3			1,000	4,350	0,200	0,300	0,261			
4			2,000	4,550	0,200	0,300	0,546			
5	48x30		1,000	5,200	0,480	0,300	0,749			
6	L (20x50)+(28x25)		1,000	7,200	0,200	0,500	0,720			
7			1,000	7,200	0,280	0,300	0,605			
8	Sostre Planta Segona	T								
9	20x30		4,000	4,900	0,200	0,300	1,176			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 18

							4,315	810,00	3.495,15	
							TOTAL	01 .01 .09 .05	JÀSSERES	3.495,15

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	01	COBERTES
Capítol (1)	05	COBERTA

- 1 E0000005 u - Durant l'execució de les cobertes es posarà especial atenció al traçat de careners, junts, pendents, claveguerons, etc... ja que han de garantir la missió de desaiuar i l'impermeabilització de la coberta.
 - S'inclouen tots els treballs i materials per la formació de junts, junts de dilatació, formació de minvells, mitges canyes, trobades, etc.. pel seu complet acabat.
 - S'inclou la formació de totes les trobades amb altres elements, tals com: desguassos, etc.. de tal manera que garantitzi la seva perfecta estanqueïtat i compliment de la normativa vigent.
 - L'impermeabilització de les cobertes pujarà pels paraments y s'embeurà dintre el minvell.
 - Es seguiran les indicacions de la Direcció d'Obra i Normes Vigents pel que fa referència a ancoratges, i càrregues de peces de revestiment.
 - En totes les trobades entre materials que per la dilatació d'un d'ells pugui empènyer a l'altre es col·locarà una tira de poliestirè expandit en tot el seu perímetre, quedant inclòs en els preus unitaris de les partides que conformen aquest capítol.
 - L'aïllament tèrmic haurà de posseir DIT.

- 2 E5635DTEG m2 Coberta formada per:
 - Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. Inclouent la junta perimetral de poliestirè expandit.
 - Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra. (per a la formació dels bastidors per la poseidoneia).
 - Aïllament tèrmic amb poseidonia seca a granel 15cm, que complirà las siguientes características: material cedido y gestionado por la Consejería de Medio Ambiente del Consell de Eivissa, correctament desecado, a según instrucciones de la DF. y compactada manualmente alcanzando una densidad mínima de 185 Kg/m3 y un Lambda de 0,043 W/mk.
 - Tauler de fusta de pi de 15mm de gruix. (per a la formació dels bastidors per la poseidoneia. 2 taulells, un inferior i altre superior per a l'encapsulat).
 - Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic. Inclou els encavalcaments especificats al plec de condicions.
 - Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida. inclou els encavalcaments especificats al plec de condicions.
 - Filtre de polipropilè termosoldat de 0,6mm tipus Filtre sistema SF de Zinco + membrana de drenatge amb nòduls + Manta retenedora de fibra de polièster de 5mm tipus Manta protectora i retenedora SSM45 de Zinco.
 Membrana antiarrels flexible de polietilè de baixa densitat, WSF 40 "ZINCO", de color negre, per a cobertes verdes. (inclou els encavalcaments especificats als plecs de condicions).

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			419,200				419,200			
								419,200	120,42	50.480,06

- 3 E7614A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	doblada fitodepuració		2,000	55,000	1,100		121,000			
								121,000	22,42	2.712,82

- 4 E7Z52A06 m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 19

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	cobertes fitosanitàries		2,000	40,000			80,000			
2	coberta verda									
3			62,250				62,250			
4			48,570				48,570			
5			17,780				17,780			
6			6,600				6,600			
7			7,700				7,700			
8			6,800				6,800			
9			10,000				10,000			
10	trobada amb badallot		27,100				27,100			
								266,800	26,90	7.176,92

- 5 **EB71UA10** u Placa amb anella, d'alumini, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			3,000				3,000			
								3,000	23,12	69,36

- 6 **E5ZH5DJ4** u Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000			
								6,000	41,84	251,04

- 7 **E8J1316K** m Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter mixt 1:2:10 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Fabricació amb Biomassa.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	cobertes fitosanitàries		2,000	40,000			80,000			
								80,000	14,71	1.176,80

- 8 **E5ZHME3U** u Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i connectada al baixant

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000			
								6,000	16,32	97,92

- 9 **EB71UC10** m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			80,000				80,000			
								80,000	5,43	434,40

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 20

- 10 **EB71UE20** u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000			
								6,000	289,33	1.735,98

- 11 **EB71UH20** u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			4,000				4,000			
								4,000	70,70	282,80

- 12 **ER3P2254** m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	cubierta sedum tapizant		0,080	61,000	2,000		9,760			
								9,760	65,33	637,62

- 13 **ER4HHGH1** u Subministrament de Sedum rupestre ssp. reflexum en alvèol hortícola de 40 cm3

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	coberta de sedum		2,000	61,000	5,000		610,000			
2	5u/m2									
								610,000	0,55	335,50

- 14 **FR4E3DF1** u Subministrament d'Iris pseudacorus en alvèol forestal de 300 cm3

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	4/m2		2,000	61,000	4,000		488,000			
								488,000	0,72	351,36

- 15 **FR6B1152** u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	coberta de sedum		2,000	61,000	5,000		610,000			
2	5u/m2									
3	iris									
4	4/m2		2,000	61,000	4,000		488,000			
								1.098,000	0,52	570,96

- 16 **F96AUA10** m Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i T de 100mm d'alçaria col·locada sobre la làmina drenant.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			62,250				62,250			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 21

2			48,570				48,570			
3			17,780				17,780			
4			6,600				6,600			
5			7,700				7,700			
6			6,800				6,800			
7			10,000				10,000			
								159,700	35,39	5.651,78

- 17 E5113371 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			92,140				92,140			
								92,140	6,32	582,32

- 18 ER3P9234 m3 Grava de pedrera de pedra calcària local de 40 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals, rentada i exenta de fins.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	coberta fitosanitària		1,000	35,000			35,000			
								35,000	34,40	1.204,00

- 19 ER3P9244 m3 Grava de pedrera de pedra calcària local de 20 a 40 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals, rentada i exenta de fins.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	coberta fitosanitària		7,200				7,200			
								7,200	38,29	275,69

TOTAL 01 .02 .01 .05 COBERTA 74.027,33

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	01	COBERTES
Capítol (1)	06	COBERTA DE PATIS

- 1 E5635DTEF m2 Coberta formada per:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat. Inclouent la junta perimetral de poliestire expandit.
 - Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat a tall de serra, de 7x14 a 9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada recolzada a l'obra. (per a la formació dels bastidors per la poseidoneia).
 - Aïllament tèrmic amb poseidonia seca a granel 15cm, que complirà las siguientes características: material cedido y gestionado por la Consejería de Medio Ambiente del Consell de Eivissa, correctament desecado, a según instrucciones de la DF. y compactada manualmente alcanzando una densidad mínima de 185 Kg/m3 y un Lambda de 0,043 W/mk.
 - Tauler de fusta de pi de 15mm de gruix, per a la formació dels bastidors per la poseidoneia. (2 taulells, un inferior i altre superior per a l'encapsulat).
 - Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida. inclou els encavalcaments especificats als plec de condicions.
 - Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic. Inclou els encavalcaments especificats al plec de condicions.
 - Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 22

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			193,650				193,650			
								193,650	96,10	18.609,77

- 2 **E7C9GBP4** m2 Aïllament tèrmic consistent en cotó reciclat tipus Geopanel de densitat 126 a 160 kg/m³, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,039$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 2,051$ m².K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	cobertes p3		4,000	15,000			60,000			
								60,000	17,61	1.056,60

- 3 **E7Z52A06** m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	COBERTES PLANTA 3		4,000	20,400			81,600			
2			4,000	16,500			66,000			
3	PLANTA PRIMERA		1,000	17,300			17,300			
4			1,000	16,000			16,000			
								180,900	26,90	4.866,21

- 4 **ER3P2254** m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m³ i escampada amb mitjans manuals

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	jardineres		12,000	0,400	0,350		1,680			
								1,680	65,33	109,75

- 5 **FQB2E098** ml Jardineria realitzada amb envans ceràmics, arrebossada amb morter de calç, amb base de lamina de noduls, geotextil, doble lamina impermeable de EPDM, geotextil i lamina antiarrels, connectada a desguas. Tot segons documentació gràfica i detall D19. Detall de jardineria.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	cobertes patis		12,000				12,000			
2			4,000	3,400			13,600			
								25,600	83,00	2.124,80

TOTAL 01.02.01.06 COBERTA DE PATIS 26.767,13

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	01	COBERTES
Capítol (1)	07	LLUI ATRIS

- 1 **E5635DTFD** m2 Coberta Atris formada per:
 - Estructura de perfils d'alumini lacat, per a llumera de coberta inclinada, amb perfils T,L i rectangulars, amb peces de reforç a les unions, tapes del perfils d'alumini, i junts d'estanqueitat inferiors i superiors de l'envidrament, per a vidres de fins a 32 mm de gruix, treballada a taller i fixada amb fixacions mecàniques sobre empit d'obra o estructura metàl·lica. Model CI-SYSTEM PR-60 de la marca prefire o equivalent.
 - Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC U= 1,8w/m²k i g=0,66
 - Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanqueitat

Euro

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 23

NOTA: ESTRUCTURA PRINCIPAL COMPTABILITZADA AL CAPÍTOL D'ESTRUCTURA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	coberta atris		4,000	8,800	6,050		212,960			
								212,960	437,22	93.110,37

- 2 **1A12J7N1** m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 6,05 X 2,35m amb forma triangular segons detall Alçat A1 amb finestres de fusta de làrix envernissades amb lasur ecologic exempt de poliuretà, compost per fulles fixes , bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes 3+3/12/6 de baixa emisivitat, amb serigrafia per a protecció solar.
Composició: 5 finestres fixes amb vidre climallit 3+3/12/6 amb serigrafia per a protecció solar. Especejament segons planols de projecte. U= 1,8w/m2k i g=0,66

Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.

NOTA: ESTRUCTURA PRINCIPAL COMPTABILITZADA AL CAPÍTOL D'ESTRUCTURA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	testers atris		8,000	1,000	1,100	1,600	14,080			
2			8,000	1,000	1,100	2,000	17,600			
3			8,000	2,000	1,100	2,350	41,360			
4			8,000	1,000	1,100	1,750	15,400			
								88,440	218,21	19.298,49

- 3 **1A12J7N5** M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 8,815 X 1,30m amb forma quadrada segons detall Alçat A2 amb finestres de fusta del làrix envernissades amb lasur ecologic exempt de poliuretà, compost per fulles fixes i batents, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes de baixa emisivitat,

Composició:

3 finestres fixes amb vidre climallit 3+3/12/6. Especejament segons planols de projecte.

5 finestres batents amb vidre climallit 3+3/12/4, amb accionament motoritzat.

U= 1,8w/m2k i g=0,66

Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.

NOTA: ESTRUCTURA PRINCIPAL COMPTABILITZADA AL CAPÍTOL D'ESTRUCTURA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	finestres fixes		4,000	3,000	0,900	1,300	14,040			
2			4,000	5,000	1,050	1,300	27,300			
								41,340	453,49	18.747,28

- 4 **1A12J7N6** M2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 8,815 X 4,476 m amb forma quadrada segons detall Alçat A3 amb finestres de fusta del làrix envernissades amb lasur ecologic exempt de poliuretà, compost per fulles fixes, batents, i de guillotina, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes de baixa emisivitat,

Composició:

11 finestres fixes amb vidre climallit 3+3/12/6. Especejament segons planols de projecte.

5 finestres batents amb vidre climallit 3+3/12/4, amb accionament motoritzat.

2 finestres de guillotina amb vidre climallit 3+3/12/6, amb accionament motoritzat.

U= 1,8w/m2k i g=0,66

Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.

NOTA: ESTRUCTURA PRINCIPAL COMPTABILITZADA AL CAPÍTOL D'ESTRUCTURA

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 24

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	finestres fixes 1		4,000	3,000	0,900	1,350	14,580			
2	finestres fixes 2		4,000	5,000	1,050	1,450	30,450			
3	finestres fixes 3		4,000	3,000	1,050	1,550	19,530			
4	finestres fixes batents		4,000	5,000	1,050	1,350	28,350			
5	finestres gillotina		4,000	2,000	1,050	1,550	13,020			
								105,930	453,49	48.038,20

- 5 **EAVT136A** m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus Tenso Zip Horizontal de Lonper.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	ATRI 01		4,000	6,050	8,850		214,170			
2	façana llarga atri		2,000	4,000	8,850	1,300	92,040			
								306,210	86,73	26.557,59

- 6 **1A12JENE** u Motorització finestres lluernaris. Inclou:
 " Centralleta meteorològica exterior
 " Tres sensors de temperatura i humitat relativa a cadascun dels atris = 12unitats
 " Temporitzador amb programació anual

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
								1,000	2.908,57	2.908,57

TOTAL 01 .02 .01 .07 ATRIS 208.660,50

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
 Capítol 02 OBRA CIVIL
 Títol 3 01 COBERTES
 Capítol (1) 08 BADALOT

- 1 **E5635DTDD** m2 Coberta badalor formada per:
 - Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida
 - Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic
 - Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
 - Paviment de rajola ceràmica fina, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Inclou part proporcional de socol i/o trencaigues.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			12,000				12,000			
								12,000	56,17	674,04

- 2 **E7Z52A06** m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú sintètic

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			15,000				15,000			
								15,000	26,90	403,50

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 25

- 3 E5ZBT86S m Canal de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1,5 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a aiguafons, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			3,000				3,000			
								3,000	16,31	48,93

TOTAL 01.02.01.08 BADALOT 1.126,47

- Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 02 OBRA CIVIL
Títol 3 02 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

- 1 E7C9GBP4 m2 Aïllament tèrmic consistent en cotó reciclat tipus Geopanel de densitat 126 a 160 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,039$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 2,051$ m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PARTES									
2	FAÇANA PPAL		4,000	27,920	13,230		1.477,526			
3	PATI PLANTA 1 parets		1,000	17,300	3,150		54,495			
4	sostres		1,000	15,900			15,900			
5	TERRASSES P3									
6	deduccions		-3	5,700	3,150		-53,865			
7	parets de patis		6,000	4,750	3,150		89,775			
8	-----									
9	SOSTRES									
10	ESPAI INST + BOMBA		1,000	16,350			16,350			
11	ESPAI DE RESERVA		1,000	21,500			21,500			
12	ZONA ET		1,000	34,000			34,000			
								1.655,681	17,61	29.156,54

- 2 E7C9Y6P1 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,039$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 1,282$ m2.K/W, col·locada sense adherir

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	AÏLLAMENT TERRA									
2	PLANTA SANITARI		1,000	735,000			735,000			
3			-4,000	51,500			-206,000			
5	PLANTA 1		1,000	780,000			780,000			
6			-4,000	5,650	5,750		-129,950			
7			-1,000	15,900			-15,900			
8	PLANTA 2		1,000	780,000			780,000			
9			-4,000	5,650	5,750		-129,950			
10	PLANTA 3		1,000	780,000			780,000			
11			-4,000	5,650	5,750		-129,950			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 26

12			-3,000	25,900			-77,700			
13			-3,000	15,150			-45,450			
							2.340,100	12,31	28.806,63	

- 3 **E7B21E0L** m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	AILLAMENT TERRA									
2	PLANTA 1		1,000	780,000			780,000			
3			-4,000	5,650	5,750		-129,950			
4	PLANTA 2		1,000	780,000			780,000			
5			-4,000	5,650	5,750		-129,950			
6	PLANTA 3		1,000	780,000			780,000			
7			-4,000	5,650	5,750		-129,950			
							1.950,150	1,06	2.067,16	

- 4 **E7C76AF2C70V** m2 Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620017 de la sèrie Impactodan de DANOSA de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	AILLAMENT TERRA									
2	SOSTRE SANITARI		1,000	788,350			788,350			
3	PATIS PLANTA BAIXA		-4,000	51,500			-206,000			
6	PLANTA 1		1,000	780,000			780,000			
7			-4,000	5,650	5,750		-129,950			
8	PLANTA 2		1,000	780,000			780,000			
9			-4,000	5,650	5,750		-129,950			
10	PLANTA 3		1,000	780,000			780,000			
11			-4,000	5,650	5,750		-129,950			
							2.532,500	4,33	10.965,73	

- 5 **E7CFF000I5U5** m2 Làmina acústica tipus TECSOUND FT55 de 12,5 mm de gruix, col·locat

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PARETS MITJERES		1,000	4,000	10,750	13,000	559,000			
							559,000	17,07	9.542,13	

- 6 **ED5L2583** m2 Filtre de polipropilè termosoldat de 0,6mm tipus Filtre sistema SF de Zinco + membrana de drenatge amb nòdul + Manta retenedora de fibra de polièster de 5mm tipus Manta protectora i retenedora SSM45 de Zinco. Membrana antiarrels flexible de polietilè de baixa densitat, WSF 40 "ZINCO", de color negre, per a cobertes verdes.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PERIMETRE EDIFICI		135,000		1,000		135,000			
2	PATIS INTERIORS		4,000	32,300	1,000		129,200			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 27

								264,200	13,93	3.680,31
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	-------	----------

- 7 E7614A06 m2 Membrana de densitat superficial 1,3 kg/m² i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PERIMETRE EDIFICI		135,000		1,300		175,500			
2	PATIS INTERIORS		4,000	32,300	1,300		167,960			
								343,460	22,42	7.700,37

- 8 E7C26554 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), segons UNE-EN 13164, de 50 mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica entre 1,786 i 1,613 m².K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada amb fixacions mecàniques

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	HABITATGE EN CONTACTE AMB ACCÉS		1,000	5,000	3,000		15,000			
								15,000	12,73	190,95

- 9 K7CR2122 u Aïllament antivibratori per a parets i envans d'obra de fàbrica, amb desolaritzador de cautxú, col·locat amb morter de ciment sobre parament vertical d'obra de fàbrica

Amortiguador diseñado para aislamiento antivibratorio de paredes. Provisto de pestañas para su colocación sobre hormigón. Carga máxima por amortiguador 10 Kg.

Model EP150 de mecanocaucho

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	vertical mitjera cada 1,5m ²		0,700	4,000	10,750	13,000	391,300			
								391,300	8,92	3.490,40

- 10 K7CR5221 m2 Aïllament antivibratori per a cel rassos amb amortidor de cautxú de 35 mm de gruix, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 2 kN/m².
AMC Akustik SPRINGTEC lateral ST-20

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	recinte instal·lacions		23,000				23,000			
								23,000	7,35	169,05

- 11 E7C995D4 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 90 a 100 kg/m³, de 40 mm de gruix amb malla metàl·lica, col·locat amb fixacions mecàniques. Amb flux d'aire >5

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	vestibuls habitatges		4,000	14,850			59,400			
2	P1									
3	HAB B		1,000	10,500			10,500			
4	HAB C		1,000	14,050			14,050			
								83,950	7,43	623,75

- 12 E7C942C4 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m³, de 20 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 28

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	vertical mitjera		1,000	4,000	10,750	13,000	559,000			
2	-----									
3	calaixos instalacions		4,000	4,000	0,800	3,000	38,400			
4	sectorització calaixos instalacions		4,000	4,000	1,000		16,000			
								613,400	5,57	3.416,64

TOTAL 01 .02 .02 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 99.809,66

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	03	TRACTAMENTS IGNIFUGS I SEGELLATS ESPECIALS

- 1 **E7DZB12B** m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PREV		100,000				100,000			
								100,000	27,85	2.785,00

- 2 **E7DZB2BB** m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PREV		200,000				200,000			
								200,000	8,36	1.672,00

TOTAL 01 .02 .03 TRACTAMENTS IGNIFUGS I SEGELLATS ESPECIALS 4.457,00

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	04	MANYERIA

- 1 **E0000012** u En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de realitzar durant l'obra.
- En els ajuts de ram de paleta, s'inclouen descàrregues de material verticals i horitzontals fins a peu d'obra, materials per l'execució de regates, forats, suports, etc.. i la seva tapadura.
 - S'inclou el subministrament i col·locació de malla anti-ocells en totes les reixes exteriors
 - Totes les partides de dimensions i característiques segons detalls de projecte (plànol de manyeria)
 - Tots els elements galvanitzats no es soldaran ni tallaran en obra, sinó que s'ancoraran tots amb fixacions mecàniques
- En totes les partides que ho necessitin, s'inclou:
- premarcs de tub d'acer galvanitzat
 - marcs de perfils d'acer galvanitzat
 - muntants i reforços d'acer galvanitzat
 - ferramentes de penjar
 - pletines, cargols, remats i accessoris
 - pany i maneta homologades

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 29

- 2 **EASA71P2** u Subministrament i Col·locació de Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada.
Acabat galvanitzat i pintada.
Inclou pany i clau.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	X01		2,000				2,000			
								2,000	310,21	620,42

- 3 **EASA21P2** u Subministrament i Col·locació de Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt, col·locada
Tot segons descripció de planilla X02.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	X02		1,000				1,000			
								1,000	415,43	415,43

- 4 **EABG9A62** u Subministrament i Col·locació de Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
Acabat galvanitzat.
Inclou pany i clau.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	X03		1,000				1,000			
								1,000	201,32	201,32

- 5 **EB14B9L9** m Subministrament i Col·locació de Passamà d'acer corrugat de 16mm de diàmetre, acabat oxidat amb owatrol oil , amb suport de rodons acer Ø4mm, fixat mecànicament.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	x04		52,000	3,100			161,200			
2	x05		16,000	2,000			32,000			
								193,200	35,50	6.858,60

- 6 **EB121JBB** m Subministrament i Col·locació de Barana d'acer llis de 110cm d'altura, amb passamà, travesser inferior i superior amb barres llises de diàmetre 16mm, muntants separats segons detalls de projecte d'acer llis de 16mm i brèndoles cada 8 cm d'acer llis de 8mm, de 1110cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Inclou tractament oxidant amb owatrol oil.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	X06		52,000	1,890			98,280			
2	X07		16,000	1,010			16,160			
3	X08		4,000	5,600			22,400			
4	X09		2,000	8,600			17,200			
								154,040	115,00	17.714,60

- 7 **EB121JB9** m Subministrament i Col·locació de Barana d'acer corrugat de 130cm d'altura, amb passamà, travesser inferior i superior amb barres corrugades de diàmetre 16mm, muntants separats segons detalls de projecte d'acer corrugat de 16mm i brèndoles cada 8 cm d'acer corrugat de 8mm, de 1300cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 30

Inclou tractament oxidant amb owatrol oil.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	X06'		4,000	1,890			7,560			
								7,560	196,62	1.486,45

- 8 **EE4ZHJ0H** u Subministrament i Col·locació de Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 750 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			4,000				4,000			
								4,000	617,96	2.471,84

- 9 **EE4ZHJ0U** u Subministrament i Col·locació de Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 2700 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	1.651,41	1.651,41

- 10 **EE4ZHJ0T** u Subministrament i Col·locació de Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 3340 mm, col·locat amb fixacions mecàniques.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	1.986,18	3.972,36

- 11 **EABGM763** M2 Subministrament i Col·locació de Conjunt format per 5 portes d'acer galvanitzat en calent de mida total d'armari 334x190cm + 160x190cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat galvanitzat, col·locada.
Frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	X12		1,000	3,300	1,900		6,270			
2	X13		1,000	1,500	1,900		2,850			
3			1,000	0,600	1,900		1,140			
								10,260	367,70	3.772,60

- 12 **E5452D36** m2 Subministrament i Col·locació de Coberta amb perfil nerrat de planxa d'acer galvanitzada, amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm, d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 59 i 95 cm⁴ i una massa superficial entre 10 i 12 kg/m², acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	x14		6,500				6,500			
2	x14		6,500				6,500			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 31

								13,000	22,98	298,74
--	--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

- 13 **FOT2A157** m2 Subministrament i Col·locació de Pergola formada per rodons d'acer corrugat acabat amb protecció owatrol, i fonaments inclosos.

Bigues de cobrició de pèrgola formades per tres rodons de d.8mm formant un triangle de 9cm de costat triangulats amb cordons de d.4mm

Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	TERRASSES PRIVADES		3,000	25,000			75,000			
								75,000	101,33	7.599,75

- 14 **EB14B9LY** m Subministrament i Col·locació de Passamà d'acer corrugat de 20mm de diàmetre, acabat oxidat amb owatrol oil, amb suport de rodons acer Ø8mm cada 60cm, fixat mecànicament
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			40,000				40,000			
								40,000	36,60	1.464,00

- 15 **EB121JBM** m Subministrament i Col·locació de Barana d'acer llis acabat oxidat, de 110cm d'altura, amb passamà, travesser inferior i superior amb barres llises de diàmetre 16mm, muntants separats segons detalls de projecte d'acer corrugat de 16mm i brèndoles cada 8 cm d'acer llis de 8mm, de 110cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
Inclou tractament oxidant amb owatrol oil.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	ESCALERA COMUNITARIA		8,000	2,000	1,100		17,600			
2			4,000	0,700	1,100		3,080			
3			1,000	1,300	1,100		1,430			
4	BARANDAS PLANTAS		4,000	2,600	1,100		11,440			
								33,550	115,00	3.858,25

- 16 **EAV81G11** m2 Subministrament i Col·locació de Persiana alicantina tipus persiana Barcelona o equivalent, color a escollir per D.F amb comandament manual.
Elaborada amb fusta de pi de Sòria amb els segells PEFC i CE, amb pintura ecològica a l'aigua i de baixa concentració de compostos orgànics volàtils, especial per fusta a l'exterior, aplicada per immersió i en diverses capes. Enrotllable amb corda nàutica de cànem.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	x04		54,000	2,110	2,300		262,062			
2	x05		11,000	1,220	2,300		30,866			
								292,928	51,92	15.208,82

TOTAL 01.02.04 MANYERIA 67.594,59

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	05	TANCAMENTS

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 32

- 1 **E81121LA** m2 Arrebossat interior/exterior amb 2 capes de morter de calç grassa i àrid gruixut i arena tipus Calçfons d'Unimall, cuit amb energies renovables com olis reciclats o similar. Gruix total 2cm. Morter armat amb fibres de polipropilè per evitar la fisuració superficial. Incloses les dues capes de morter, armades amb mallatex.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Façana F1 sud est		1,000	220,000			220,000			
2	Façana F2 sud oest		1,000	205,000			205,000			
3	Façana F3 nord oest		1,000	220,000			220,000			
4	Façana F4 nord est		1,000	195,000			195,000			
5	Subtotal	S					840,000			
6	-----									
7	Llindes façanes ppals									
8	FAÇANA SUD-EST									
9	fu01		17,000	1,950	0,300		9,945			
10	fu02		3,000	1,150	0,300		1,035			
11	fu03		6,000	0,750	0,300		1,350			
12	fu05		1,000	1,800	0,300		0,540			
13	-----									
14	FAÇANA SUD-OEST									
15	fu01		16,000	1,950	0,300		9,360			
16	fu02		3,000	1,150	0,300		1,035			
17	fu03		6,000	0,750	0,300		1,350			
18	fu07		4,000	1,950	0,300		2,340			
19	-----									
20	FAÇANA NORD-OEST									
21	fu01		18,000	1,950	0,300		10,530			
22	fu02		4,000	1,150	0,300		1,380			
23	fu03		7,000	0,750	0,300		1,575			
24	-----									
25	FAÇANA NORD-EST									
26	fu01		16,000	1,950	0,300		9,360			
27	fu02		4,000	1,150	0,300		1,380			
28	fu03		5,000	0,750	0,300		1,125			
29	fu07		4,000	1,950	0,300		2,340			
30	Subtotal	S					54,645			
31	-----									
32	BRANCALS									
33	FAÇANA SUD-EST									
34	fu01		17,000	0,850	2,000		28,900			
35	fu02		3,000	0,520	2,000		3,120			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 33

36	fu03		6,000	0,300	2,000		3,600		
37	fu05		1,000	0,550	2,000		1,100		
38	-----								
39	FAÇANA SUD-OEST								
40	fu01		16,000	0,850	2,000		27,200		
41	fu02		3,000	0,520	2,000		3,120		
42	fu03		6,000	0,300	2,000		3,600		
43	fu07		4,000	0,700	2,000		5,600		
44	-----								
45	FAÇANA NORD-OEST								
46	fu01		18,000	0,850	2,000		30,600		
47	fu02		4,000	0,520	2,000		4,160		
48	fu03		7,000	0,300	2,000		4,200		
49	-----								
50	FAÇANA NORD-EST								
51	fu01		16,000	0,850	2,000		27,200		
52	fu02		4,000	0,520	2,000		4,160		
53	fu03		5,000	0,300	2,000		3,000		
54	fu07		4,000	0,700	2,000		5,600		
55	Subtotal	S					155,160		
56	-----								
57	PATIS								
58	planta baixa patis		4,000	32,650	0,500		65,300		
59	p1		6,950				6,950		
60			2,950	0,300			0,885		
61			5,500				5,500		
62			6,300				6,300		
63			-2,000	4,100	0,500		-4,100		
64	p3		3,000	17,500			52,500		
65			3,000	4,500			13,500		
66			3,000	10,000			30,000		
67			3,000	15,500			46,500		
68			3,000	15,500			46,500		
69			3,000	7,100			21,300		
70	Subtotal	S					291,135		
							1.340,940	22,31	29.916,37

- 2 E8J9TA5L m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 34

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Coronament coberta		1,000	114,000			114,000			
								114,000	15,17	1.729,38

- 3 **E8KHU030** m Brancals , llinda i escopidor de 35 cm d'amplària de fusta, com a màxim, de pi làrix i de 52 mm de gruix, tallat, ribotat i polit, amb trencaigües a un cantell i envernissat, col·locat amb adhesiu i fixació mecànica.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	LLINDES									
2	PATIS INTERIORS									
3	fu04		76,000	1,200			91,200			
4	fu06		2,000	1,200			2,400			
5	pf04		3,000	0,750			2,250			
6	ESCOPIDOR									
7	fu04		76,000	1,200			91,200			
8	fu06		2,000	1,200			2,400			
9	pf04		3,000	0,750			2,250			
10	-----									
11	BRANCALS									
12	fu04		76,000	1,700	2,000		258,400			
13	fu06		2,000	2,100	2,000		8,400			
14	pf04		3,000	2,100	2,000		12,600			
								471,100	33,40	15.734,74

- 4 **E8K1D14K** m Escopidor de 45 cm d'amplària, amb rajola ceràmica manual, de color vermell, amb trencaigües, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Fabricació amb Biomasa.
Model a escollir per D.F.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FAÇANA SUD-EST									
2	fu01		17,000	1,950			33,150			
3	fu02		3,000	1,150			3,450			
4	fu03		6,000	0,750			4,500			
5	fu05		1,000	1,800			1,800			
6	-----									
7	FAÇANA SUD-OEST									
8	fu01		16,000	1,950			31,200			
9	fu02		3,000	1,150			3,450			
10	fu03		6,000	0,750			4,500			
11	fu07		4,000	1,950			7,800			
12	-----									

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 35

13	FAÇANA NORD-OEST								
14	fu01	18,000	1,950			35,100			
15	fu02	4,000	1,150			4,600			
16	fu03	7,000	0,750			5,250			
17	-----								
18	FAÇANA NORD-EST								
19	fu01	16,000	1,950			31,200			
20	fu02	4,000	1,150			4,600			
21	fu03	5,000	0,750			3,750			
22	fu07	4,000	1,950			7,800			
							182,150	23,86	4.346,10

5 EAN31550 ml Llata base per llinda , de fusta de làrix de secció 70x35 mm2,

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FAÇANA SUD-EST									
2	fu01		17,000	1,950			33,150			
3	fu02		3,000	1,150			3,450			
4	fu03		6,000	0,750			4,500			
5	fu05		1,000	1,800			1,800			
6	-----									
7	FAÇANA SUD-OEST									
8	fu01		16,000	1,950			31,200			
9	fu02		3,000	1,150			3,450			
10	fu03		6,000	0,750			4,500			
11	fu07		4,000	1,950			7,800			
12	-----									
13	FAÇANA NORD-OEST									
14	fu01		18,000	1,950			35,100			
15	fu02		4,000	1,150			4,600			
16	fu03		7,000	0,750			5,250			
17	-----									
18	FAÇANA NORD-EST									
19	fu01		16,000	1,950			31,200			
20	fu02		4,000	1,150			4,600			
21	fu03		5,000	0,750			3,750			
22	fu07		4,000	1,950			7,800			
								182,150	3,02	550,09

6 E81ZA8C0 m Goteró d'acer inoxidable amb U cantell recte de 15 mm, fixada mecànicament.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 36

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Llindes façanes ppals									
2	FAÇANA SUD-EST									
3	fu01		17,000	1,950			33,150			
4	fu02		3,000	1,150			3,450			
5	fu03		6,000	0,750			4,500			
6	fu05		1,000	1,800			1,800			
7	-----									
8	FAÇANA SUD-OEST									
9	fu01		16,000	1,950			31,200			
10	fu02		3,000	1,150			3,450			
11	fu03		6,000	0,750			4,500			
12	fu07		4,000	1,950			7,800			
13	-----									
14	FAÇANA NORD-OEST									
15	fu01		18,000	1,950			35,100			
16	fu02		4,000	1,150			4,600			
17	fu03		7,000	0,750			5,250			
18	-----									
19	FAÇANA NORD-EST									
20	fu01		16,000	1,950			31,200			
21	fu02		4,000	1,150			4,600			
22	fu03		5,000	0,750			3,750			
23	fu07		4,000	1,950			7,800			
								182,150	15,10	2.750,47

- 7 **E433F1A2** m3 Llistó de fusta de pi larix i de 6x6cm de gruix, tallat, ribotat i polit, amb trencaigües a un cantell i envernissat amb lasur exempt de poliuretà, col·locat amb adhesiu i fixació mecànica.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	ATRI 1.									
2	Verticals		8,000	4,800	0,060	0,060	0,138			
3			4,000	1,100	0,060	0,060	0,016			
4			12,000	1,100	0,060	0,060	0,048			
5			1,000	7,500	0,060	0,060	0,027			
6			1,000	7,500	0,060	0,060	0,027			
7	Horizontals		3,000	8,500	0,060	0,060	0,092			
8			2,000	5,500	0,060	0,060	0,040			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 37

9		1,000	3,000	0,060	0,060	0,011		
10		3,000	5,700	0,060	0,060	0,062		
11		2,000	3,400	0,060	0,060	0,024		
12		2,000	2,300	0,060	0,060	0,017		
13	-----							
14	PATI 1.							
15	Horizontals	2,000	5,500	0,060	0,060	0,040		
16		8,000	1,100	0,060	0,060	0,032		
17		12,000	11,200	0,060	0,060	0,484		
18		4,000	5,500	0,060	0,060	0,079		
19		24,000	1,100	0,060	0,060	0,095		
20		2,000	5,500	0,060	0,060	0,040		
21		6,000	1,100	0,060	0,060	0,024		
22	Verticals	4,000	3,400	0,060	0,060	0,049		
23		6,000	11,100	0,060	0,060	0,240		
24	-----							
25	ATRI 4							
26	Verticals	14,000	1,100	0,060	0,060	0,055		
27		2,000	6,800	0,060	0,060	0,049		
28	Horizontals	4,000	5,500	0,060	0,060	0,079		
29		2,000	5,600	0,060	0,060	0,040		
30		2,000	3,400	0,060	0,060	0,024		
31		2,000	2,300	0,060	0,060	0,017		
32	-----							
33	PATI 4							
34	Verticals	12,000	11,100	0,060	0,060	0,480		
35		12,000	11,100	0,060	0,060	0,480		
36	Horizontals	12,000	1,100	0,060	0,060	0,048		
37		8,000	1,100	0,060	0,060	0,032		
38		6,000	5,500	0,060	0,060	0,119		
39		4,000	5,500	0,060	0,060	0,079		
40	-----							
41	-----							
41	ATRI 2							
42	Verticals	8,000	4,800	0,060	0,060	0,138		
43		4,000	1,100	0,060	0,060	0,016		
44		12,000	1,100	0,060	0,060	0,048		
45		1,000	7,500	0,060	0,060	0,027		
46		1,000	7,500	0,060	0,060	0,027		

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 38

47	Horizontals	3,000	8,500	0,060	0,060	0,092		
48		2,000	5,500	0,060	0,060	0,040		
49		1,000	3,000	0,060	0,060	0,011		
50		3,000	5,700	0,060	0,060	0,062		
51		2,000	3,400	0,060	0,060	0,024		
52		2,000	2,300	0,060	0,060	0,017		
53	-----							
54	PATI 2							
55	Horizontals	2,000	5,500	0,060	0,060	0,040		
56		8,000	1,100	0,060	0,060	0,032		
57		12,000	11,200	0,060	0,060	0,484		
58		4,000	5,500	0,060	0,060	0,079		
59		24,000	1,100	0,060	0,060	0,095		
60		2,000	5,500	0,060	0,060	0,040		
61		6,000	1,100	0,060	0,060	0,024		
62	Verticals	4,000	3,400	0,060	0,060	0,049		
63		6,000	11,100	0,060	0,060	0,240		
64	-----							
65	ATRI 3							
66	Verticals	8,000	4,800	0,060	0,060	0,138		
67		4,000	1,100	0,060	0,060	0,016		
68		12,000	1,100	0,060	0,060	0,048		
69		1,000	7,500	0,060	0,060	0,027		
70		1,000	7,500	0,060	0,060	0,027		
71	Horizontals	3,000	8,500	0,060	0,060	0,092		
72		2,000	5,500	0,060	0,060	0,040		
73		1,000	3,000	0,060	0,060	0,011		
74		3,000	5,700	0,060	0,060	0,062		
75		2,000	3,400	0,060	0,060	0,024		
76		2,000	2,300	0,060	0,060	0,017		
77	-----							
78	PATI 3							
79	Horizontals	2,000	5,500	0,060	0,060	0,040		
80		8,000	1,100	0,060	0,060	0,032		
81		12,000	11,200	0,060	0,060	0,484		
82		4,000	5,500	0,060	0,060	0,079		
83		24,000	1,100	0,060	0,060	0,095		
84		2,000	5,500	0,060	0,060	0,040		
85		6,000	1,100	0,060	0,060	0,024		

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 39

86	Verticals		4,000	3,400	0,060	0,060	0,049			
87			6,000	11,100	0,060	0,060	0,240			
88	-----									
89	prev		2,000				2,000			
								8,257	835,64	6.899,88

- 8 **E821A1JP** u Suministre i col·locació de Rajola ceràmica manual fabricada amb biomassa, de 10x10cm, ancorada a brançal de façana. Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	x04		54,000	6,000			324,000			
2	x05		11,000	6,000			66,000			
								390,000	4,76	1.856,40

- 9 **E898DFM0** m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	AMIDAMENT ARREBOSSAT		1,000	1.340,940			1.340,940			
2	-----									
3	PINTAT BADALOT		3,000	17,500			52,500			
4	-----									
5	XEMENEIES		4,000	2,900	2,000		23,200			
6	-----									
7	FAÇANES ATRIS									
8	Façana 1.1		1,000	3,900			3,900			
9			1,000	4,200			4,200			
10			1,000	9,600			9,600			
11			1,000	43,400			43,400			
12	Façana 1.2		1,000	2,200			2,200			
13			1,000	42,850			42,850			
14			1,000	14,600			14,600			
15	Façana 1.3		1,000	4,300			4,300			
16			1,000	3,800			3,800			
17			1,000	67,350			67,350			
18	Façana 1.4		1,000	2,450			2,450			
19			1,000	61,450			61,450			
20	Façana 2.1		1,000	4,200			4,200			
21			1,000	3,900			3,900			
22			1,000	62,300			62,300			
23	Façana 2.2		1,000	2,330			2,330			
24			1,000	43,000			43,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 40

25			1,000	9,850		9,850		
26	Façana 2.3		1,000	4,200		4,200		
27			1,000	3,800		3,800		
28			1,000	43,500		43,500		
29			1,000	14,850		14,850		
30	Façana 2.4		1,000	66,350		66,350		
31			1,000	2,200		2,200		
32	Façana 3.1		1,000	62,700		62,700		
33			1,000	4,400		4,400		
34			1,000	3,850		3,850		
35	Façana 3.2		1,000	2,200		2,200		
36			1,000	62,700		62,700		
37	Façana 3.3		1,000	3,800		3,800		
38			1,000	4,400		4,400		
39			1,000	62,500		62,500		
40	Façana 3.4		1,000	61,450		61,450		
41			1,000	2,330		2,330		
42	Façana 4.1		1,000	4,220		4,220		
43			1,000	3,800		3,800		
44			1,000	67,250		67,250		
45	Façana 4.2		1,000	61,650		61,650		
46			1,000	2,420		2,420		
47	Façana 4.3		1,000	4,430		4,430		
48			1,000	3,850		3,850		
49			1,000	43,500		43,500		
50			1,000	9,600		9,600		
51	Façana 4.4		1,000	14,650		14,650		
52			1,000	42,860		42,860		
53			1,000	2,200		2,200		
54	Subtotal	S				2.467,980		
							2.467,980	8,19
								20.212,76

- 10 E61A112D m2 Paredó de tancament de 6 cm de gruix, de bloc d'argila expandida foradat llis de 500x200x50 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col·locat amb morter de calç hidràulica natural NHL 3,5 amb additiu i sorra. Amb acabat vist.
Fabricat amb Biomasa tipus termoargila Arcis.
Inclou peces especials segons detalls de projecte.
Aquest full anirà lligat al full principal.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

M2 de superfície realment executada sense incloure cercles ni llindes. S'inclou: la disposició dels mitjans de seguretat y protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, manteniment del grau d'humitat idoni per les peces a col·locar, execució de l'element segons aparell, realització de lligadures, peces especials, juntes de dilatació i constructives, gelosies en façana, remats de coronació segons indicacions del projecte, formació de cantonades, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 41

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	planta baixa patis		4,000	32,650	0,500		65,300			
2	planta 1		1,000	4,700	3,150		14,805			
3	terrazas p3		6,000	4,750	3,150		89,775			
4	---									
5	sala bombes		16,200	3,000			48,600			
6	trasdossat atris pb		4,000	2,000	4,700		37,600			
								256,080	17,49	4.478,84

- 11 **E8KHU03P** m Escopidor de 27 cm d'amplària de fusta, com a màxim, de pi làrix i de 6cm de gruix, tallat, ribotat i polit, amb trencaigües a un cantell i envernissat, col·locat amb adhesiu i fixació mecànica.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Terrasses privatives		4,000	5,600			22,400			
								22,400	33,40	748,16

TOTAL 01.02.05 TANCAMENTS 89.223,19

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	06	DIVISORIES

- 1 **E00008** u Nota per totes les partides del capítol:
 - En totes las partides de parets s'inclou l'entrega de marcs.
 - Els morters seran de la resistència adient a la dels materials a unir, amb l'adherència suficient, i impermeables i inalterables als agents atmosfèrics.
 - Els maons a utilitzar, indiferentment de la seva naturalesa, compliran tot l'establert en les disposicions vigents, pel que fa a dimensions, forma, qualitat...
 - Els paraments es formaran amb l'aparell que la Direcció Facultativa cregui oportú.
 - La junta entre els maons estarà totalment plena.
 - Els murs i parets que s'enllacin en cantonades, creuaments, o trobades, s'executaran enllaçant-los simultàniament entre ells.
 - Totes les parets s'executaran perfectament aplomades, sent objecte de rebuig les que no compleixen les toleràncies d'execució (document).

- 2 **E614RK1L** m2 Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, supermaó de 500x250x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4
Amb acabat vist.
Fabricat amb Biomasa.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	cajones instalaciones viviendas		2,000	24,000	1,800	3,000	259,200			
2	----- ---									
3	cajones instalacioens zonas comunes.		1,000	3,500	2,900	4,000	40,600			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 42

4		3,000	0,500	2,900	4,000	17,400		
5								
7	portes correderes							
8	habitatges tipus A 3UT	2,000	3,000	3,000	3,000	54,000		
9		2,000	3,000	2,500	3,000	45,000		
10	habitatges tius B B' 7 ut 1ut	2,000	8,000	2,400	3,000	115,200		
11		2,000	8,000	3,000	3,000	144,000		
12	habitatges tipus c 9 uts	2,000	9,000	2,450	3,000	132,300		
13					3,000	3,000		
14	habitatges tipus D 1 uts	2,000	1,000	2,450	3,000	14,700		
15					3,000	3,000		
16	habitatges tipus E 3uts	2,000	3,000	2,450	3,000	44,100		
17		2,000	3,000	3,000	3,000	54,000		
18		2,000	3,000	3,000	3,000	54,000		
19	-----							
20	CAJONES P.BAIXA	1,000	50,000			50,000		
21	-----							
22	armarios							
23	Tipus A 3ut	3,000	2,600	2,900		22,620		
24	dormitoris	3,000	2,600	2,900		22,620		
25	cuina	1,000	0,650	2,900		1,885		
26	-----	1,000	2,600	2,900		7,540		
27	Tipus B 7ut							
28	dormitoris	7,000	2,600	2,900		52,780		
29		7,000	3,150	2,900		63,945		
30	cuina	7,000	0,650	2,900		13,195		
31	-----	7,000	2,600	2,900		52,780		
32	Tipus B'1ut							
33	dormitoris	1,000	2,600	2,900		7,540		
34								
35	cuina	1,000	0,650	2,900		1,885		
36	-----	1,000	2,600	2,900		7,540		
37	Tipus C 9 ut							
38	dormitoris	9,000	2,700	2,900		70,470		
39		9,000	1,600	2,900		41,760		
40	cuina	9,000	0,650	2,900		16,965		
41	-----	9,000	2,600	2,900		67,860		
42	Tipus C 1 ut							
43	dormitoris	1,000	2,950	2,900		8,555		

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 43

44			1,000	1,800	2,900		5,220			
45	cuina		1,000	0,650	2,900		1,885			
46	-----		1,000	2,600	2,900		7,540			
47	Tipus E 3 ut									
48	dormitoris		6,000	2,750	2,900		47,850			
49			3,000	3,600	2,900		31,320			
50	cuina		3,000	0,650	2,900		5,655			
51	-----		3,000	2,600	2,900		22,620			
								1.612,530	21,00	33.863,13

- 3 E5Z78WWW ml Pedris realitzat amb envà, encadellat acabat arrebossat.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	BANC DISTRIBUCI HABIT TIPUS B D		1,000	9,000	2,550		22,950			
2	BANC DISTRIBUIDOR HABIT TIPUS C E		1,000	15,000	4,300		64,500			
								87,450	58,36	5.103,58

TOTAL 01.02.06 DIVISORIES 38.966,71

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	07	REVESTIMENTS
Capítol (1)	01	REVESTIMENTS HABITATGES

- 1 E000008 u - En els preus unitaris de totes les parts d'enrajolats s'inclouen tots els treballs auxiliars propis de col·locació, materials, peces especials, preparació de paraments, talls, junts, reblert de junts amb vorada, reglejades de sòcol, ...
- La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, pel qual, es presentaran mostres, que no suposaran un increment de cost.
- Els enrajolats es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota classe de materials que puguin produir desprendiments de les peces.
- Els enrajolats es col·locaran amb morter adhesiu.
- S'inclou la neteja de l'obra posant especial cura en els enguixats i arrebossats.

- 2 E000009 u - La Direcció Facultativa decidirà els colors, textures, i acabats, abans de procedir a l'estucat de qualsevol element.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es puguin ocasionar durant el transcurs de la mateixa, o ocasionats per altres oficis.
- Els tipus de pintures a utilitzar seran els adients al tipus de parament sobre els que es col·locaran.
- La Direcció Facultativa decidirà en obra color, textures i acabats, pel qual, abans de procedir al pintat de qualsevol element es presentaran mostres, sense que això suposi un increment de costos.
- Cada capa de pintura tindrà un gruix de 40micres.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 44

- 3 **E826523D** m2 Subministrament i Col·locació d'Enrajolat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica color blanc de mides 10x20, col·locada en vertical, a junta continua, amb beurada color gris., grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	HABITATGES TIPUS A. B. B' y D (x12 ud)									
2	Cuina		12,000	3,650		0,800	35,040			
3	Bany		12,000	2,450		1,400	41,160			
4			12,000	8,300		2,100	209,160			
5	HABITATGES TIPUS C (x9 ud)									
6	Cuina		9,000	3,650		0,800	26,280			
7	Bany		9,000	2,450		1,400	30,870			
8			9,000	8,300		2,100	156,870			
9	HABITATGE TIPUS E (x3 ud)									
10	Cuina		3,000	3,650		0,800	8,760			
11	Bany		3,000	2,550		1,400	10,710			
12			3,000	8,300		2,100	52,290			
								571,140	30,08	17.179,89

- 4 **E86534PA** m2 Subministrament i Col·locació de Cel ras de plaques de DM, amb acabat pintat de blanc, col·locat amb subestructura de llistons de fusta de pi. segons UNE-EN 13964. i amb reacció al foc B-s2, d0.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	rentamans		24,000	0,750			18,000			
2	-----									
3	BANC DISTRIBUIDOR HABIT. TIPUS D		4,000	1,400			5,600			
4	BANC HABITACIÓ HABIT. TIPUS B		9,000	1,000			9,000			
5	BANC HABIT. TIPUS A + C		11,000	1,400			15,400			
6	-----									
7	interior armaris		11,000	3,000			33,000			
8	interior armaris cuina		11,000	1,300			14,300			
9	interior armaris		1,000	1,150			1,150			
10	interior cuina		1,000	1,300			1,300			
11	interior armaris		9,000	0,550			4,950			
12	interior cuina		9,000	1,300			11,700			
13	interior armaris		3,000	4,350			13,050			
14	interior cuina		3,000	1,300			3,900			
								131,350	31,44	4.129,64

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 45

- 5 **E865D7BA** m2 Subministrament i Col·locació de Cel ras de panells de OSB, amb acabat envernissat, col·locat amb subestructura de llistons de fusta de pi, segons UNE-EN 13964, i amb reacció al foc B-s2, d0
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	BANYS		24,000	1,600			38,400			
2			24,000	3,850			92,400			
3	-----									
4	P1									
5	HABIT. B'									
6	Terrassa interior		1,000	10,350			10,350			
7	-----									
8	HABIT C									
9			1,000	14,050			14,050			
10	-----									
11	HABITATGES									
12	entrada habitatge		20,000	1,100			22,000			
14	cuines 4 habitatges p3		4,000	16,000			64,000			
								241,200	29,80	7.187,76

- 6 **E81121L2** m2 Arrebossat interior/exterior amb morter de calç grassa i àrid gruixut i arena tipus Calçfons d'Unicmall, cuit amb energies renovables com olis reciclats o similar. Gruix total 1,5cm. Morter armat amb fibres de polipropilè per evitar la fisuració superficial.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	HABITATGE TIPUS A.B.D (x11ud)									
2	CUINA		11,000	6,750			74,250			
3			11,000	1,600	2,000		35,200			
4			11,000	5,000			55,000			
5	interior armari empotrat			5,000	2,700		13,500			
6	MENJADOR		11,000	7,650			84,150			
7			11,000	2,450			26,950			
8			11,000	6,700			73,700			
9			11,000	11,000			121,000			
10	a descomptar finestra		11,000	-4,1	0,500		-22,55			
11	a descomptar forat		11,000	-4,3	0,500		-23,65			
12	DORMITORI 1		11,000	6,700			73,700			
13			11,000	-4,1	0,500		-22,55			
14			11,000	4,300	2,900		137,170			
15			11,000	5,500	0,300		18,150			
16	DISTRIBUIDOR		11,000	2,150			23,650			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 46

17		11,000	1,450			15,950
18		11,000	1,000			11,000
19		11,000	4,300	2,900		137,170
20	BANY	11,000	5,000	0,800		44,000
21		11,000	8,300	0,800		73,040
22		11,000	2,450	0,600		16,170
23		11,000	2,450	0,800		21,560
24	interior armari encastat	11,000	1,000	2,100		23,100
25	DORMITORI 2	11,000	7,600			83,600
26		11,000	6,650			73,150
27	a descomptar finestra	11,000	-4,1	0,500		-22,55
28	interior armari encastat	11,000	1,650	2,100		38,115
29		11,000	4,100	2,900		130,790
30	-----					
31	HABITATGE B' (x1 ud)					
32	CUINA	1,000	6,750			6,750
33		1,000	1,600	2,000		3,200
34		1,000	5,000			5,000
35	MENJADOR	1,000	7,650			7,650
36		1,000	2,450			2,450
37		1,000	6,700			6,700
38		1,000	11,000			11,000
39	a descomptar finestra	1,000	-4,1	0,500		-2,05
40	a descomptar forat	1,000	-4,3	0,500		-2,15
41	DORMITORI 1	1,000	4,300	2,900		12,470
42		2,000	2,750	0,300		1,650
43	DISTRIBUIDOR	1,000	2,150			2,150
44		1,000	1,450			1,450
45		1,000	1,000			1,000
46		1,000	4,300	2,900		12,470
47	interior armari encastat	1,000	1,000	2,100		2,100
48	BANY	1,000	5,000	0,800		4,000
49		1,000	8,300	0,800		6,640
50		1,000	2,450	0,600		1,470
51		1,000	2,450	0,800		1,960
52	Terrassa interior	2,000	3,000	2,900		17,400
53		2,000	4,700	2,900		27,260
54	a descomptar forats façana terrassa	2,000	4,100	-,5		-4,1

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 47

55	-----							
56	HABITATGE TIPUS C (x9 ud)							
57	CUINA	9,000	6,750				60,750	
58		9,000	1,600	2,000			28,800	
59		9,000	5,000				45,000	
60	MENJADOR	9,000	7,650				68,850	
61		9,000	6,700				60,300	
62		9,000	2,450				22,050	
63		9,000	11,000				99,000	
64	BANY	9,000	5,000	0,800			36,000	
65		9,000	8,300	0,800			59,760	
66		9,000	2,450	0,600			13,230	
67		9,000	2,450	0,800			17,640	
68	DORMITORI 1	9,000	4,100	2,850			105,165	
69		9,000	6,500				58,500	
70	a descomptar finestra	9,000	-4	0,500			-18	
71	interior armari encastat	9,000	0,550	2,100			10,395	
72		9,000	7,650				68,850	
73		9,000	3,850				34,650	
74	-----							
75	HABITATGE TIPUS E (x3 ud)							
76	CUINA	3,000	6,750				20,250	
77		3,000	1,600	2,000			9,600	
78		3,000	5,000				15,000	
79	MENJADOR	3,000	6,700				20,100	
80		3,000	7,650	2,000			45,900	
81		3,000	10,900				32,700	
82	a descomptar forat	3,000	-4,3	0,500			-6,45	
83	DORMITORI 3	3,000	4,650				13,950	
84		3,000	4,500				13,500	
85	interior armari encastat	3,000	1,650	2,100			10,395	
86		3,000	7,650				22,950	
87	BANY	3,000	5,000	0,800			12,000	
88		3,000	8,300	0,800			19,920	
89		3,000	2,450	0,600			4,410	
90		3,000	2,450	0,800			5,880	
91	DORMITORI 2	3,000	4,300				12,900	
92		3,000	6,650				19,950	
93	a descomptar finestra	3,000	-4,1	0,500			-6,15	

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 48

94	interior armari encastat		3,000	4,100	2,850		35,055		
95	DORMITORI 3		3,000	4,150	2,850		35,483		
96			3,000	6,650			19,950		
97			3,000	2,750	0,510	2,000	8,415		
98	DISTRIBUIDOR		3,000	2,150			6,450		
99			3,000	1,450			4,350		
100			3,000	1,000			3,000		
101			3,000	4,150	2,850		35,483		
102	deduir 15%			2.625,166	-,15		-393,7749		
							2.231,391	16,05	35.813,83

- 7 **E86534F5** m2 Subministrament i Col·locació de Panelat DM vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm de gruix, sobre pannel de fusta d'alta densitat de 16 mm de gruix trencant juntes, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat pintat blanc, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	HABITATGES TIPUS A. B. B' y D (x12 ud)									
2	Paret Porta entrada		12,000	2,000	2,900		69,600			
3	-----									
4	HABITATGES TIPUS C (x9 ud)									
5	Paret Porta entrada		9,000	2,150	2,900		56,115			
6	-----									
7	HABITATGES TIPUS E (x3 ud)									
8	Paret Porta entrada		3,000	2,150	2,900		18,705			
							144,420	23,60	3.408,31	

- 8 **E86534F8** m2 Subministrament i Col·locació de Panelat DM vertical a frontal sobre armaris, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat pintat de blanc, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre suestructura de fusta.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	HABITATGES TIPUS A. B y D (x11 ud)									
2	Frontal Armari Cuina		11,000	1,150			12,650			
3	Distribuidor		11,000	2,650			29,150			
4	Frontal Armari Dormitori 2		11,000	1,900			20,900			
5	-----									
6	HABITATGE TIPUS B' (x 1 ud)									
7	Frontal Armari Cuina		1,000	1,150			1,150			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 49

8	Distribuidor		1,000	2,650		2,650			
9	-----								
10	HABITATGES TIPUS C (x9 ud)								
11	Frontal Armari Cuina		9,000	1,200		10,800			
12	Frontal Armari Dormitori 1		9,000	0,600		5,400			
13	-----								
14	HABITATGES TIPUS E (x3 ud)								
15	Frontal armari Cuina		3,000	1,200		3,600			
16	Distribuidor		3,000	2,650		7,950			
17	Dormitori 1		3,000	1,650		4,950			
18	Dormitori 3		3,000	1,800		5,400			
							104,600	51,62	5.399,45

- 9 **E8982BB0** m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic a taller, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Cel ras de DM		48,000				48,000			
2	Revestiment sobre rastrell		144,240				144,240			
3	Revetiment sobre estructuar		104,600				104,600			
								296,840	10,75	3.191,03

- 10 **E898D620** m2 Pintat de parament interior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	HABITATGES TIPUS A. B y D (x11 ud)									
2	Cuina		11,000	5,200			57,200			
3			11,000	8,250			90,750			
4	Menjador		11,000	10,900			119,900			
5			11,000	5,700			62,700			
6			11,000	4,700			51,700			
7	Distribuidor		11,000	1,950			21,450			
8	Dormitori 1		11,000	4,650			51,150			
9			11,000	6,350			69,850			
10			11,000	6,350			69,850			
11	Dormitori 2		11,000	1,650			18,150			
12			11,000	6,200			68,200			
13	-----									
14	HABITATGES TIPUS B' (x1 ud)									

Euro

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 50

15	Cuina		1,000	5,200		5,200			
16			1,000	8,250		8,250			
17	Menjador		1,000	10,900		10,900			
18			1,000	5,700		5,700			
19			1,000	4,700		4,700			
20	Distribuidor		1,000	1,950		1,950			
21	Dormitori		1,000	1,650		1,650			
22			1,000	6,200		6,200			
23	-----								
24	HABITATGES TIPUS C (x9 ud)								
25	Cuina		9,000	5,200		46,800			
26			9,000	8,250		74,250			
27	Menjador		9,000	4,350		39,150			
28			9,000	10,850		97,650			
29			9,000	4,650		41,850			
30	Dormitori 1		9,000	2,600		23,400			
31			9,000	9,450		85,050			
32	-----								
33	HABITATGES TIPUS E (x3 ud)								
34	Cuina		3,000	5,200		15,600			
35			3,000	88,250		264,750			
36	Menjador		3,000	4,350		13,050			
37			3,000	10,850		32,550			
38			3,000	4,650		13,950			
39	Distribuidor		3,000	1,800		5,400			
40	Dormitori 1		3,000	6,750		20,250			
41			3,000	2,750		8,250			
42	Dormitori 2		3,000	6,350		19,050			
43			3,000	6,350		19,050			
44			3,000	4,350		13,050			
45	Dormitori 3		3,000	3,850		11,550			
46			3,000	4,200		12,600			
							1.582,700	5,18	8.198,39

- 11 **E81131A1** m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, deixat de regle.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	HABITATGES TIPUS A. B. B' y D (x12 ud)									

Euro

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 51

2	Cuina		12,000	3,650		0,800	35,040			
3	Bany		12,000	2,450		1,400	41,160			
4			12,000	8,300		2,100	209,160			
5	HABITATGES TIPUS C (x9 ud)									
6	Cuina		9,000	3,650		0,800	26,280			
7	Bany		9,000	2,450		1,400	30,870			
8			9,000	8,300		2,100	156,870			
9	HABITATGE TIPUS E (x3 ud)									
10	Cuina		3,000	3,650		0,800	8,760			
11	Bany		3,000	2,550		1,400	10,710			
12			3,000	8,300		2,100	52,290			
13	-----									
14	ARREBOSSAT FUL INTERIOR DIVISIONS ENTRE DIFERENTS HABITATGES									
15	Pl. Baixa		1,000	4,700		2,900	13,630			
16	Pl. Primera		8,000	4,700		2,900	109,040			
17	Pl. segona		8,000	4,700		2,900	109,040			
18	Pl. Tercera		2,000	4,700		2,900	27,260			
							830,110	15,00		12.451,65

- 12 **E898DFM0** m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	HABITATGE TIPUS A.B.D (x11ud)									
2	CUINA		11,000	6,750			74,250			
3			11,000	1,600	2,000		35,200			
4			11,000	5,000			55,000			
5	interior armari empotrat			5,000	2,700		13,500			
6	MENJADOR		11,000	7,650			84,150			
7			11,000	2,450			26,950			
8			11,000	6,700			73,700			
9			11,000	11,000			121,000			
10	a descomptar finestra		11,000	-4,1	0,500		-22,55			
11	a descomptar forat		11,000	-4,3	0,500		-23,65			
12	DORMITORI 1		11,000	6,700			73,700			
13			11,000	-4,1	0,500		-22,55			
14			11,000	4,300	2,900		137,170			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 52

15		11,000	5,500	0,300	18,150
16	DISTRIBUIDOR	11,000	2,150		23,650
17		11,000	1,450		15,950
18		11,000	1,000		11,000
19		11,000	4,300	2,900	137,170
20	BANY	11,000	5,000	0,800	44,000
21		11,000	8,300	0,800	73,040
22		11,000	2,450	0,600	16,170
23		11,000	2,450	0,800	21,560
24	interior armari encastat	11,000	1,000	2,100	23,100
25	DORMITORI 2	11,000	7,600		83,600
26		11,000	6,650		73,150
27	a descomptar finestra	11,000	-4,1	0,500	-22,55
28	interior armari encastat	11,000	1,650	2,100	38,115
29		11,000	4,100	2,900	130,790
30	HABITATGE B' (x1 ud)				
31	CUINA	1,000	6,750		6,750
32		1,000	1,600	2,000	3,200
33		1,000	5,000		5,000
34	MENJADOR	1,000	7,650		7,650
35		1,000	2,450		2,450
36		1,000	6,700		6,700
37		1,000	11,000		11,000
38	a descomptar finestra	1,000	-4,1	0,500	-2,05
39	a descomptar forat	1,000	-4,3	0,500	-2,15
40	DORMITORI 1	1,000	4,300	2,900	12,470
41		2,000	2,750	0,300	1,650
42	DISTRIBUIDOR	1,000	2,150		2,150
43		1,000	1,450		1,450
44		1,000	1,000		1,000
45		1,000	4,300	2,900	12,470
46	interior armari encastat	1,000	1,000	2,100	2,100
47	BANY	1,000	5,000	0,800	4,000
48		1,000	8,300	0,800	6,640
49		1,000	2,450	0,600	1,470
50		1,000	2,450	0,800	1,960
51	Terrassa interior	2,000	3,000	2,900	17,400
52		2,000	4,700	2,900	27,260
53	a descomptar forats façana terrassa	2,000	4,100	-5	-4,1

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 53

54	HABITATGE TIPUS C (x9 ud)						
55	CUINA	9,000	6,750			60,750	
56		9,000	1,600	2,000		28,800	
57		9,000	5,000			45,000	
58	MENJADOR	9,000	7,650			68,850	
59		9,000	6,700			60,300	
60		9,000	2,450			22,050	
61		9,000	11,000			99,000	
62	BANY	9,000	5,000	0,800		36,000	
63		9,000	8,300	0,800		59,760	
64		9,000	2,450	0,600		13,230	
65		9,000	2,450	0,800		17,640	
66	DORMITORI 1	9,000	4,100	2,850		105,165	
67		9,000	6,500			58,500	
68	a descomptar finestra	9,000	-4	0,500		-18	
69	interior armari encastat	9,000	0,550	2,100		10,395	
70		9,000	7,650			68,850	
71		9,000	3,850			34,650	
72	HABITATGE TIPUS E (x3 ud)						
73	CUINA	3,000	6,750			20,250	
74		3,000	1,600	2,000		9,600	
75		3,000	5,000			15,000	
76	MENJADOR	3,000	6,700			20,100	
77		3,000	7,650	2,000		45,900	
78		3,000	10,900			32,700	
79	a descomptar forat	3,000	-4,3	0,500		-6,45	
80	DORMITORI 3	3,000	4,650			13,950	
81		3,000	4,500			13,500	
82	interior armari encastat	3,000	1,650	2,100		10,395	
83		3,000	7,650			22,950	
84	BANY	3,000	5,000	0,800		12,000	
85		3,000	8,300	0,800		19,920	
86		3,000	2,450	0,600		4,410	
87		3,000	2,450	0,800		5,880	
88	DORMITORI 2	3,000	4,300			12,900	
89		3,000	6,650			19,950	
90	a descomptar finestra	3,000	-4,1	0,500		-6,15	
91	interior armari encastat	3,000	4,100	2,850		35,055	
92	DORMITORI 3	3,000	4,150	2,850		35,483	

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 54

93			3,000	6,650			19,950			
94			3,000	2,750	0,510	2,000	8,415			
95	DISTRIBUIDOR		3,000	2,150			6,450			
96			3,000	1,450			4,350			
97			3,000	1,000			3,000			
98			3,000	4,150	2,850		35,483			
99	deduir 15%			2.625,166	-,15		-393,7749			
								2.231,391	8,19	18.275,09

13 **K534DBGY** ud Subministrament i col·locació d'estor per interior de cànem, enroïllable amb corda nàutica. Mides 120x170cm.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			95,000				95,000			
								95,000	30,00	2.850,00

TOTAL 01.02.07.01 REVESTIMENTS HABITATGES 118.085,04

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 02 OBRA CIVIL
Títol 3 07 REVESTIMENTS
Capítol (1) 02 REVESTIMENTS ZONES COMUNS

1 **E865D7BA** m2 Subministrament i Col·locació de Cel ras de panells de OSB, amb acabat envernissat, col·locat amb subestructura de llistons de fusta de pi. segons UNE-EN 13964. i amb reacció al foc B-s2, d0.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Espai bombes 1		1,000	14,800			14,800			
2	Espai bombes 2		1,000	16,900			16,900			
3	reforç entre bigues		6,000	1,800			10,800			
4	zona ET		1,000	22,300			22,300			
								64,800	29,80	1.931,04

2 **E86534PA** m2 Subministrament i Col·locació de Cel ras de plaques de DM, amb acabat pintat de blanc, col·locat amb subestructura de llistons de fusta de pi. segons UNE-EN 13964. i amb reacció al foc B-s2, d0.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	vestibuls habitatges		4,000	16,300			65,200			
2	plantes vestibuls Ascensor		4,000	3,850			15,400			
								80,600	31,44	2.534,06

3 **E81121L2** m2 Arrebossat interior/exterior amb morter de calç grassa i àrid gruixut i arena tipus Calçfons d'Unicmall, cuit amb energies renovables com olis reciclats o similar. Gruix total 1,5cm. Morter armat amb fibres de polipropilè per evitar la fisuració superficial.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PLANTA BAIXA									

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 55

2	Entrada Edifici		1,000	7,000		0,600	4,200			
3	Vestibul + Porxo		1,000	1,300			1,300			
4			1,000	11,000			11,000			
5			1,000	11,000		0,400	4,400			
6			1,000	1,100			1,100			
7			2,000	1,220		0,400	0,976			
8			1,000	3,000			3,000			
9	Vestibul escales		2,000	14,850		0,400	11,880			
10	-----									
11	ESCALES		8,000	5,500		0,400	17,600			
12			8,000	3,100		0,400	9,920			
13	NUCLI ESCALA-ASCENSOR		8,000	4,720			37,760			
14	PLANTA BAIXA Vestibuls Habitatges		2,000	7,850			15,700			
15			4,000	2,150			8,600			
16	-----									
17	PLANTA PRIMERA. SEGONA I TERCERA Vestibuls habitatges		24,000	2,600			62,400			
18	-----									
								189,836	16,05	3.046,87

- 4 **E898D620** m2 Pintat de parament interior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PLANTA BAIXA									
2	Entrada Edifici		1,000	3,000			3,000			
3			1,000	6,400			6,400			
4	Vestibul entrada edifici		1,000	12,750			12,750			
5	Plantas Vestibuls		4,000	40,000	2,300		368,000			
								390,150	5,18	2.020,98

- 5 **E898DFM0** m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PLANTA BAIXA									
2	Entrada Edifici		1,000	7,000		0,600	4,200			
3	Vestibul + Porxo		1,000	1,300			1,300			
4			1,000	11,000			11,000			
5			1,000	11,000		0,400	4,400			
6			1,000	1,100			1,100			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 56

7			2,000	1,220		0,400	0,976			
8			1,000	3,000			3,000			
9	Vestibul escales		2,000	14,850		0,400	11,880			
10	-----									
11	ESCALES		8,000	5,500		0,400	17,600			
12			8,000	3,100		0,400	9,920			
13	NUCLI ESCALA-ASCENSOR		8,000	4,720			37,760			
14	PLANTA BAIXA Vestibuls Habitatges		2,000	7,850			15,700			
15			4,000	2,150			8,600			
16	-----									
17	PLANTA PRIMERA. SEGONA I TERCERA Vestibuls habitatges		24,000	2,600			62,400			
18	-----									
								189,836	8,19	1.554,76
TOTAL 01 .02 .07 .02			REVESTIMENTS ZONES COMUNS					11.087,71		

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	09	FUSTERIA EXTERIOR

- 1 **E000011** u En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de realitzar durant l'obra, consistents en:
- descàrregues de material del camió
 - transports verticals i horitzontals del material fins a peu d'obra
 - materials per l'execució de regates, forats, suports, etc.. i la seva tapadura.
 - Totes les partides de dimensions i característiques segons detalls de projecte (plànol de fusteria exterior)
 - En totes les partides s'inclou el subministrament i col·locació de premarcs d'acer galvanitzat especials tapant la cambra d'aire
 - El vidre serà sempre DOBLE CLIMALIT (marca original amb segell de qualitat), i els gruixos dels mateixos seran segons la documentació gràfica.
- U= 1,8w/m2k i g=0,70

- 2 **1A12J7L6** m2 Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 195x210cm amb balconera de fusta làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà, de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes laminars incolores i cambra d'aire 3+3/16/4+4.
Composició: 2 portes batents de 93,7 x 210cm
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Fusta amb segell controlat FSC
U= 1,8w/m2k i g=0,70
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FU01									
2	FAÇANA EXTERIOR		51,000	1,950	2,100		208,845			
								208,845	320,29	66.890,97

- 3 **1A12J7LU** m2 Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 105x210cm amb balconera de fusta de làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà, de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes laminars incolores i cambra d'aire 3+3/16/4+4.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 57

Composició: 1 porta batent de 105 x 210cm
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Fusta amb segell controlat FSC
U= 1,8w/m2k i g=0,70
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FU02		15,000	1,050	2,100		33,075			
								33,075	320,29	10.593,59

- 4 **1A12J7L8** m2 Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 75x110cm amb finestra de fusta de làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà de una fulla batent i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes 4/16/6 de baixa emissivitat.
Composició: 1 portes batents de 75x110cm
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Fusta amb segell controlat FSC
U= 1,8w/m2k i g=0,70
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FU03- FAÇANA EXTERIOR BANYS		24,000	0,750	1,100		19,800			
								19,800	320,29	6.341,74

- 5 **1A12J7L9** m2 Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 118,4x170cm amb finestra de fusta làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà de una fulla fixa i altre amb guillotina i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes 4/16/6 de baixa emissivitat, i inferior amb 3+3/16/4
Composició: 1 fulla fixa + 1 fulla en guillotina. 118,4x170cm.
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Fusta amb segell controlat FSC
U= 1,8w/m2k i g=0,70
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FAÇANES PATIS INTERIORS									
2	FU04'		95,000	1,210	1,700		195,415			
								195,415	260,51	50.907,56

- 6 **1A12J7L5** m2 Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 195x210cm amb balconera de fusta de làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes laminars incolores i cambra d'aire 4+4/16/6
Composició: 2 portes batents de 84,4 x 210cm
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable. conectada a porter automatic.
Fusta amb segell controlat FSC
U= 1,8w/m2k i g=0,70
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

Inclou pany i 25 còpies de claus.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PORTES ACCES CARRER									
2	P.B		1,000	1,950	2,100		4,095			
								4,095	320,29	1.311,59

- 7 **1A12J7L4** m2 Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 120x213cm amb balconera de fusta de làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes laminars incolores i cambra d'aire 3+3/16/4+4.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 58

Composició: 2 portes batents de 75+37 x 213cm
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Fusta amb segell controlat FSC
U= 1,8w/m2k i g=0,70
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FU06- SORTIDA TERRASSES		6,000	1,200	2,100		15,120			
								15,120	320,29	4.842,78

- 8 **1A12J7LC** m2 Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 105x210cm amb balconera de fusta de làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà, de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes laminars incolores i cambra d'aire 4+4/16/6+4.
Composició: 1 porta batent de 105 x 210cm
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Fusta amb segell controlat FSC
U= 1,8w/m2k i g=0,70
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FU07 i FU07'		4,000	1,100	2,100		9,240			
								9,240	320,29	2.959,48

- 9 **1A12J7L3** m2 Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 195x147cm amb finestreta de fusta de làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes laminars incolores i cambra d'aire 3+3/12/4+4.
Composició: 2 portes batents de 93,7 x 195cm
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Fusta amb segell controlat FSC
U= 1,8w/m2k i g=0,70
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FU08		5,000	1,950	1,700		16,575			
								16,575	320,29	5.308,81

- 10 **1A12J7LP** m2 Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 195x168cm amb balconera de fusta làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà, de dues fulles batents i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta, vidre aïllant de 2 llunes laminars incolores i cambra d'aire 3+3/16/4+4.
Composició: 2 portes batents de 93,7 x 210cm
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Fusta amb segell controlat FSC
U= 1,8w/m2k i g=0,70
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FAÇANA EXTERIOR		11,000	1,950	1,700		36,465			
								36,465	320,29	11.679,37

- 11 **EAV26F8J** m2 Subministrament i Col·locació de Portico exterior de fusta de làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà opaca de 12,5 mm de gruix i bastiment de 45 mm d'amplària, format per dues fulles abatibles formades per dues fulles de llibret de llistons de 5x3cm separats 1cm amb estructura de 5x4cm, amb dos canets de retenció exterior per porticó ancorats a façana amb pletina i españoleta interior.
Fusta amb segell controlat FSC
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 59

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FU10		11,000	1,900	1,700		35,530			
								35,530	199,55	7.090,01

- 12 **EARA1342** m2 Subministrament i Col·locació de Porta batent d'una fulla, de 2,65 m d'amplària i 2,08 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb fusta de làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà. formada per llistons de fusta de 5x3cm separats 1cm amb estructura formada per marc i diagonal de 10x5cm. Porta amb motor hidràulic, amb accionament amb clau a més del 24 telecontrol, inclou els comandaments a distància. Inclou 2 fotocel·lulas de control de detecció. Tot segons normativa. Porta amb marcatge CE. Fusta amb segell controlat FSC. Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FU11		2,000	2,650	2,100		11,130			
								11,130	777,53	8.653,91

- 13 **1A12J7J2** m2 Subministrament i Col·locació de Conjunt de 4 portes de fusta de làrix envernissada amb lasur exempt de poliuretà formada per llistons de 5x3cm separats 1cm amb estructura formada per marc de 10x5cm. Inclou manetes, ferratges, frontisses d'acer inoxidable, pany i clau a totes les portes

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FU12		4,000	1,430	2,100		12,012			
								12,012	275,38	3.307,86

TOTAL 01 .02 .09 FUSTERIA EXTERIOR 179.887,67

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 02 OBRA CIVIL
Títol 3 10 PAVIMENTS

- 1 **E000010** u - Tots els paviments es realitzaran sobre la base perfectament neta i anivellada, amb l'execució de talls i distribució de peces que la Direcció Facultativa cregui convenient.
- Tots els paviments una vegada acabats es protegiran per tal d'evitar desperfectes. Això no suposarà cap increment dels costos.
- A tots els paviments s'inclouen tots els treballs auxiliars d'acabat (pletines de canvi de paviment, ...) d'acord amb les instruccions de la Direcció Facultativa.
- Queden inclosos tots els preparatius i bases de paviment amb la finalitat de que tots els paviments acabats quedin al mateix nivell.
- Els paviments es col·locaran en funció de la seva porositat amb morter de ciment portland o amb morter adhesiu. tipus ciment cola.
- Les superfícies seran llises, sense panxes ni deformacions i els junts formaran línies rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.
- En el preu unitari s'inclou un repàs final d'obra, de reparació de cops o desperfectes que es puguin ocasionar durant el transport.

- 2 **E9D1ML0K** m2 Suministre i col·locació de Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 14x28x2 cm, color natural col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Fabricació amb Biomasa. Model a escollir per D.F. Tipus Baldosa manual Arcis. Especejament segons planols de projecte. Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------	-------	------	--------

Euro

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 60

1	PAVIMENT HABITATGES								
2	P. BAIXA								
3	HABIT A	3,000	70,740			212,220			
4	P. 1º								
5	HAB. B	3,000	69,900			209,700			
6	HAB. B'	1,000	57,000			57,000			
7	HAB. C	4,000	49,000			196,000			
8	P. 2º								
9	HAB. B	4,000	69,900			279,600			
10	HAB.C	4,000	49,000			196,000			
11	P. 3º								
12	HAB. C	1,000	50,000			50,000			
13	HAB. D	1,000	70,600			70,600			
14	HAB.E	3,000	82,000			246,000			
15	-----								
16	TERRAZAS VIVIENDAS								
17	planta 3	4,000	25,500			102,000			
18	planta 1	2,000	14,000			28,000			
							1.647,120	40,01	65.901,27

- 3 **E9D1ML0L** m2 Suministre i col·locació de Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, de 14x28x2 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
Fabricació amb Biomasa.
Model a escollir per D.F
Tipus Baldosa manual Arcis.
Especejament segons plans de projecte.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PAVIMENT ZONES COMUNS									
2	P. BAIXA									
3	VESTIBUL		1,000	36,500			36,500			
4			1,000	24,200			24,200			
5			1,000	25,250			25,250			
6	DISTRIB P. 1º 2º 3º		3,000	22,600			67,800			
7	TERRAZA COMUNIT		4,000	16,500			66,000			
								219,750	40,01	8.792,20

- 4 **E9D1ML0D** m2 Suministre i col·locació de Paviment de toves ceràmiques d'elaboració manual, acabat vitrificat, de 14x28x2 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
Fabricació amb Biomasa.
Model a escollir per D.F
Tipus Baldosa manual Arcis.
Especejament segons plans de projecte.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 61

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PAVIMENT BANYS HABITATGES									
2	P. BAIXA									
3	HABIT A		3,000	2,900			8,700			
4	P. 1º									
5	HAB. B		3,000	2,900			8,700			
6	HAB. B'		1,000	2,900			2,900			
7	HAB. C		4,000	2,900			11,600			
8	P. 2º									
9	HAB. B		4,000	2,900			11,600			
10	HAB.C		4,000	2,900			11,600			
11	P. 3º									
12	HAB. C		1,000	2,900			2,900			
13	HAB. D		1,000	2,900			2,900			
14	HAB.E		3,000	2,900			8,700			
								69,600	40,01	2.784,70

- 5 **E9V3A11N** m Suministre i col·locació d'Esglaó toves ceràmiques d'elaboració manual, de 14x28x2 cm de dues peces, frontal i estesa, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
Fabricació amb Biomasa.
Model a escollir per D.F
Tipus Baldosa manual Arcis.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Graons		4,000	17,000			68,000			
								68,000	59,96	4.077,28

- 6 **E9371CHG** m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 20 cm de gruix.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	recrescut de morter escales		4,000	2,000	1,000		8,000			
2			4,000	5,000			20,000			
								28,000	41,95	1.174,60

- 7 **E9Z312G0** m2 Envernissat sobre paviment amb dues capes de vernís hidrofug exempt de poliuretà tipus welaan eco-hidro-sell.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	paviment habitatges		1.647,120				1.647,120			
2	paviment zones comuns		219,650				219,650			
3	graons		69,600				69,600			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 62

							1.936,370	7,79	15.084,32
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

- 8 E9U361A5 m Suministre i col·locació de Socol de toves ceràmiques d'elaboració manual, acabat vitrificat, de 14x28x2 cm, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.
Fabricació amb Biomasa.
Model a escollir per D.F
Tipus Baldosa manual Arcis.
Especejament segons plans de projecte.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	HABITATGES									
2	P. BAIXA									
3	HABIT A		3,000	70,900			212,700			
4	P. 1º									
5	HAB. B		3,000	68,200			204,600			
6	HAB. B'		1,000	57,330			57,330			
7	HAB. C		4,000	47,700			190,800			
8	P. 2º									
9	HAB. B		4,000	68,200			272,800			
10	HAB.C		4,000	47,700			190,800			
11	P. 3º									
12	HAB. C		1,000	47,700			47,700			
13	HAB. D		1,000	69,200			69,200			
14	HAB.E		3,000	81,850			245,550			
								1.491,480	10,24	15.272,76

TOTAL 01.02.10 PAVIMENTS 113.087,13

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	02	OBRA CIVIL
Títol 3	11	FUSTERIA INTERIOR

- 1 E000012 u - En aquest capítol han de quedar inclosos tots els ajuts de ram de paleta que s'han de realitzar durant l'obra, consistents en:
- descàrregues de material del camió
- transports verticals i horitzontals del material fins a peu d'obra.
- materials per l'execució de regates, forats, suports, etc.. i la seva tapadura.
- Queden inclosos tots els marcs i tapajunts tant per portes correderes com batents. Els marcs seran tipus tac i estaran acabats amb les portes. Els tapajunts seran llisos i estaran tallats a biaix de cartabó.
- Les mides indicades a les partides són les de forat d'obra, s'han de col·locar mides estàndard i el nº de fulles adient per aquestes mides.
- Queden inclosos tots els accessoris tals com topalls de porta al terra, xapes de remat i entrega, agafadors, manetes frontisses, ferramentes, forrellats empotrats per les portes de banys i lavabos, etc..., sent:
- Totes les partides d'aquest capítol de mides i característiques segons detalls de projecte (plànol fusteria interior).

- 2 EAPHU130 u Folrat de bastiment de base de paret, per a porta d'una fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 63

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Rev 08 planta baixa		5,300	2,000			10,600			
2	Forats en planta baixa		2,000	1,180			2,360			
3			2,000	1,700			3,400			
								16,360	41,03	671,25

- 3 **EAQAEN96** ut Subministrament i Col·locació de Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de pi làrix amb segell FSC envernissada amb lasur exempt de poliuretà per la cara exterior i lacada blanca per la cara interior, de 45 mm de gruix, rebaxada amb plafons i de fusta massissa, de 95 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària.
Inclou maneta, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Sense tapetes a l'interior de l'habitatge integrat o panelat.
Blindatge metàl·lic interior, amb tancament de 3 punts de seguretat, espiell, 5 còpies de clau i en els habitatges adaptats 02:00 espiells d'elles a 1,40m d'alçada.
Inclou Subministrament i Col·locació de Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum màxima de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Bastiment per anar vist amb formació de galze. Inclou pintura d'envernissat.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			24,000				24,000			
								24,000	444,06	10.657,44

- 4 **EAQEC183** ut PF02 Subministrament i Col·locació de Porta de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 85 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi làrix amb segell FSC envernissada amb lasur exempt de poliuretà, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'acer inoxidable, amb placa petita, de preu mitjà.
Subministrament i Col·locació de Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum màxima de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Bastiment per anar vist amb formació de galze.
Inclou pintura d'envernissat.

Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			3,000				3,000			
								3,000	325,87	977,61

- 5 **EAQEC184** ut PF03 Subministrament i Col·locació de Porta de dues fulles de llibret amb condemna interior, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 85 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat pi làrix amb segell FSC lacada en blanc, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'acer inoxidable, amb placa petita, de preu mitjà.
Condemna tipus muletilla.
Subministrament i Col·locació de Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum màxima de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Bastiment per anar vist amb formació de galze.
Inclou pintura d'envernissat.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			22,000				22,000			
								22,000	346,20	7.616,40

- 6 **1A12J7L1** ut Subministrament i Col·locació de Tancament exterior practicable per a un buit d'obra de 83x210cm amb balconera de fusta de làrix amb segell FSC envernissada amb lasur exempt de poliuretà de una fulla batent i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, bastiment de base de fusta,
Composició: 1 portes batent de 83 x 210cm
Inclou manetes, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 64

Inclou pany i clau.

Subministrament i Col·locació de Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum màxima de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.

Bastiment per anar vist amb formació de galze.

Inclou pintura d'envernissat.

Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			4,000				4,000			
								4,000	388,72	1.554,88

- 7 **EAQFC216** ut Subministrament i Col·locació de Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 180/120x 210 cm de 30mm, de cares llises, acabat superficial amb fusta de làrix amb segell FSC envernissada amb lasur exempt de poliuretà, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada. Maneta de fusta, frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable. Condemna tipus muletilla.
Subministrament i Col·locació de Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum màxima de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Bastiment per anar vist amb formació de galze.
Inclou pintura d'envernissat.
Inclou Subministrament i Col·locació de Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PF05		12,000				12,000			
2	PF06		3,000				3,000			
3	PF07		22,000				22,000			
4	PF08		2,000				2,000			
								39,000	663,67	25.883,13

- 8 **EAQEC186** ut Subministrament i Col·locació porta de dues fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 120x 210 cm de 40mm, per a un gruix de bastiments de 10 cm, com a màxim, amb fusta de làrix amb segell FSC envernissada amb lasur exempt de poliuretà, amb fulles cares llises, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes d'acer inoxidable, amb la placa petita, de preu mitjà.
Inclou Subministrament i Col·locació de Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum màxima de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària.
Bastiment per anar vist amb formació de galze.
Inclou pintura d'envernissat.
Inclou Subministrament i Col·locació de Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 3 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	dormitoris P3		4,000				4,000			
								4,000	386,13	1.544,52

- 9 **EAQVC25E** m2 Subministrament i Col·locació de Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta DM ACABAT LACAT EN BLANC, 15mm de gruix, de cares llises de 60-70cm cm d'amplària i 210+40 cm d'alçària.
Mida total del forat: 275x250cm Frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable. Amb pany i clau

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000	2,750	2,500		41,250			
								41,250	132,63	5.470,99

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 65

- 10 **EAQVC25F** m2 Subministrament i Col·locació de Conjunt de tres fulles batents per a portes d'armari, amb fusta de làrix amb segell FSC envernissada amb lasur exempt de poliureta, de 15mm de gruix, de cares llises de 50-60cm cm d'amplària i 210+80 cm d'alçària Frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable. Mida total del forat: 190x292cm Inclou encaix amb bigues de fusta
Inclou bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb alts i baixos i un muntant per a una llum d'obra de 135 a 200 cm d'amplària i 235 cm d'alçària

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	M02		24,000	1,900	2,920		133,152			
								133,152	139,58	18.585,36

- 11 **EAQVC2R5** m2 Subministrament i Col·locació de lleixes i fulles batents per a portes d'armari, amb fusta de làrix amb segell FSC envernissada amb lasur exempt de poliureta, de 15mm de gruix.
Inclou manetes de fusta i frontisses, mecanismes i ferratges d'acer inoxidable.
Inclou bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb alts i baixos i un muntant per a una llum d'obra de 135 a 200 cm d'amplària i 235 cm d'alçària. Inclou sòcol de fusta

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	mobiliari cuina		5,000	0,600	0,900		2,700			
2	armari rebedor wc		1,000	1,350	2,100		2,835			
3	lleixes cuina		1,000	1,800	0,400		0,720			
4			1,000	0,600	0,400		0,240			
								6,495	190,30	1.236,00

TOTAL 01.02.11 FUSTERIA INTERIOR 74.197,58

- Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 02 OBRA CIVIL
Títol 3 12 ACABATS CUINES

- 1 **EQ880002** u Subministrament i Col·locació de Campana extractora decorativa model DH-685 de Teka, d'amplada 60 cm.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	aiguera		24,000				24,000			
								24,000	337,51	8.100,24

- 2 **FADFA** u Subministrament i Col·locació de Placa vitroceràmica model 3EB714ER de Balay.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	aiguera		24,000				24,000			
								24,000	200,00	4.800,00

- 3 **FDASFASD** u Subministrament i Col·locació de Forn model 3HB2010N0 de Balay.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	aiguera		24,000				24,000			
								24,000	200,00	4.800,00

- 4 **EQ514A81** m Subministrament i Col·locació de Taulell de pedra binissalem nacional, de 20 mm de gruix, color gris ocre, col·locat sobre suport mural i encastat al parament. Inclou la formació del forat per encastar l'aiguera i la vitro.
Model a escollir per D.F. Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

Euro

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 66

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	cuína		24,000	3,000			72,000			
								72,000	199,79	14.384,88

- 5 **EJ18L3ABD85V** u Subministrament i Col·locació de Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 60 cm de llargària, acabat brillant, preu alt, encastada a un taulell de cuina. model TOP LINEA R15 45.40 de TEKA.
Inclou Subministrament i Col·locació de Sifó registrable per a aigüera d'una pica, de plom, de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	aigüera		24,000				24,000			
								24,000	159,14	3.819,36

TOTAL 01.02.12 ACABATS CUINES 35.904,48

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 02 OBRA CIVIL
Títol 3 13 VARIS

- 1 **EB92S60A** u Subministrament i Col·locació de Caràcter numèric, d'alumini cromat, de 80 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	letras		26,000				26,000			
2	numeros		2,000				2,000			
								28,000	5,17	144,76

- 2 **EB92EGA3** u Subministrament i Col·locació de Placa de senyalització interior de planxa d'alumini pintada, amb caràcters alfanumèrics, de 16x10 cm, fixada mecànicament al parament.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	numeracion de pisos y plantas		24,000				24,000			
2	Número planta. zona de escalera y rellano		4,000				4,000			
3	Número de trasteros		4,000							
								28,000	19,01	532,28

- 3 **EQ611001** u Subministrament i Col·locació de Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Viviendas		24,000				24,000			
2	Comunidad		1,000				1,000			
3	Correo		1,000				1,000			
								26,000	29,90	777,40

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 67

TOTAL 01.02.13 VARIS 1.454,44

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 02 OBRA CIVIL
Títol 3 15 SANITARIS I AIXETES

- 1 EJ12P6CQ u Subministrament i Col·locació de Plat de dutxa rectangular de porcellana model Italia de Roca, de 1400x700x80 mm, de color blanc, col·locat sobre el paviment.
Inclou Subministrament i Col·locació de Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de diàmetre 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1 habitatges		24,000	1,000			24,000			
							24,000	248,13	5.955,12

- 2 EJ13B71M u Subministrament i Col·locació de Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, de color blanc i preu mitjà, recolzat sobre taulell o moble. Model Fontana de ROCA.
Inclou Subministrament i Col·locació de Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1 habitatges		24,000	1,000			24,000			
							24,000	143,83	3.451,92

- 3 EJ14BA1Q u Subministrament i Col·locació de Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Model The Gap de ROCA, amb mecanisme de doble descàrrega de 2/4 litres.
Subministrament i Col·locació de Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1 habitatges		24,000	1,000			24,000			
							24,000	257,58	6.181,92

- 4 EJ228136 u Subministrament i Col·locació de Mesclador monocomandament exterior per a dutxa, mural, amb instal·lació muntada superficialment amb dutxa de mà, flexible d'1,5 m i suport de dutxa articulada model L20 de ROCA. Acabat cromat. Cabal de 6l/min a 3 bars. per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de d 1/2" i sortida de d 1/2"
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1 DUTXES		24,000				24,000			
							24,000	146,59	3.518,16

- 5 EJ2313CG u Subministrament i Col·locació de Mesclador monocomandament exterior per a lavabo, model L20 de ROCA. Acabat cromat. Obertura en aigua freda. Cabal de 5l/min a 3 bars. muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1 LAVABOS		24,000				24,000			
2 ABOCADOR		1,000				1,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 68

							25,000	96,16	2.404,00
--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	----------

- 6 **EJ2851FG** u Subministrament i Col·locació de Mesclador monocomandament per a aigüera, amb canella giratòria i oberura en aigua freda model L20 de Roca, amb dues entrades de maniguets.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	aigüeres		24,000				24,000			
								24,000	101,64	2.439,36

- 7 **EJ1AB21P** u Subministrament i Col·locació de Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	73,57	73,57

- 8 **EJ2Z1111** u Subministrament i Col·locació de Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de diàmetre 3/4" i entrada roscada de 1/2"
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	RENTADORA		24,000				24,000			
2	RENTAVAIXEL·LAS		24,000				24,000			
3	NETEJA		2,000				2,000			
4	PATIS		12,000				12,000			
								62,000	24,47	1.517,14

TOTAL 01.02.15 SANITARIS I AIXETES 25.541,19

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 02 OBRA CIVIL
Títol 3 16 AJUTS RAM DE PALETA

- 1 **PPAUU001** pa Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal·lacions i industrials.
Preu per pis.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			24,000				24,000			
								24,000	300,00	7.200,00

TOTAL 01.02.16 AJUTS RAM DE PALETA 7.200,00

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 01 SANEJAMENT
Capítol (1) 01 PLUVIALS

- 1 **1D5A124B** M DRENATGE PERIMETRAL DE FONAMENT CORREGUT, AMB EXCAVACIÓ DE RASA 1 M D'AMPLÀRIA I FINS A 1 M DE FONDÀRIA, LLIT DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX, PER A RECOLZAMENT DE TUB DE PVC PER A DRENATGES RANURAT DE DIÀMETRE 125 MM, CAPA FILTRANT AMB GEOTÈXIL, REBLERT DE LA RASA AMB GRAVES PER A DRENATGE, I CÀRREGA DE TERRES

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 69

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			120,000				120,000			
								120,000	73,08	8.769,60

- 2 ED3G25A0 U PERICÓ SIFÒNIC (MITJANÇANT PLACA) PREFABRICAT DE POLIPROPILE DE 550X550X550 MM, REGISTRABLE, AMB TAPA CEGA DE PVC REFORÇADA, COL·LOCAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	261,32	261,32

- 3 ED7K3433 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 12 (12 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			45,000				45,000			
								45,000	58,90	2.650,50

- 4 ED7K3323 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			62,000				62,000			
								62,000	43,41	2.691,42

- 5 ED7K3313 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 110 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			8,000				8,000			
								8,000	39,50	316,00

- 6 ED15N811 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			34,000				34,000			
								34,000	40,81	1.387,54

- 7 ED15N611 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			34,000				34,000			
								34,000	29,08	988,72

TOTAL 01.03.01.01

PLUVIALS

17.065,10

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 70

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 01 SANEJAMENT
Capítol (1) 02 FECALS

- 1 ED3G25A0 U PERICÓ SIFÒNIC (MITJANÇANT PLACA) PREFABRICAT DE POLIPROPILE DE 550X550X550 MM, REGISTRABLE, AMB TAPA CEGA DE PVC REFORÇADA, COL·LOCAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	261,32	261,32

- 2 ED7K3443 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 200 MM I DE SN 12 (12 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			18,000				18,000			
								18,000	79,72	1.434,96

- 3 ED7K3433 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 160 MM I DE SN 12 (12 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			125,000				125,000			
								125,000	58,90	7.362,50

- 4 ED7K3323 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			14,000				14,000			
								14,000	43,41	607,74

- 5 ED15N811 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			164,000				164,000			
								164,000	40,81	6.692,84

- 6 ED15N611 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			34,000				34,000			
								34,000	29,08	988,72

- 7 ED115871 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET MASSISSA SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 125 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 71

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Habitatge PB-1: tipus A		4,000				4,000			
2	Habitatge PB-2: tipus A		4,000				4,000			
3	Habitatge PB-3: tipus A		4,000				4,000			
4	Habitatge PB-4: tipus B		4,000				4,000			
5	Habitatge P1-1: tipus B		6,000				6,000			
6	Habitatge P1-2: tipus A		6,000				6,000			
7	Habitatge P1-3: tipus C		6,000				6,000			
8	Habitatge P1-4: tipus B		6,000				6,000			
9	Habitatge P1-5: tipus B		6,000				6,000			
10	Habitatge P1-6: tipus A		6,000				6,000			
11	Habitatge P1-7: tipus C		6,000				6,000			
12	Habitatge P1-8: tipus B		6,000				6,000			
13	Habitatge P2-1: tipus B		6,000				6,000			
14	Habitatge P2-2: tipus A		6,000				6,000			
15	Habitatge P2-3: tipus A		6,000				6,000			
16	Habitatge P2-4: tipus B		6,000				6,000			
17	Habitatge P2-5: tipus B		6,000				6,000			
18	Habitatge P2-6: tipus A		6,000				6,000			
19	Habitatge P2-7: tipus A		6,000				6,000			
20	Habitatge P2-8: tipus B		6,000				6,000			
21	Habitatge P3-1: tipus D		4,000				4,000			
22	Habitatge P3-2: tipus D		3,000				3,000			
23	Habitatge P3-3: tipus D		3,000				3,000			
24	Habitatge P3-4: tipus D		3,000				3,000			
								125,000	37,45	4.681,25

- 8 **ED115371** M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILE DE PARET MASSISSA SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Habitatge PB-1: tipus A		8,000				8,000			
2	Habitatge PB-2: tipus A		8,000				8,000			
3	Habitatge PB-3: tipus A		8,000				8,000			
4	Habitatge PB-4: tipus B		8,000				8,000			
5	Habitatge P1-1: tipus B		7,000				7,000			
6	Habitatge P1-2: tipus A		7,000				7,000			
7	Habitatge P1-3: tipus C		7,000				7,000			
8	Habitatge P1-4: tipus B		9,000				9,000			
9	Habitatge P1-5: tipus B		9,000				9,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 72

10	Habitatge P1-6: tipus A	8,000				8,000			
11	Habitatge P1-7: tipus C	8,000				8,000			
12	Habitatge P1-8: tipus B	8,000				8,000			
13	Habitatge P2-1: tipus B	8,000				8,000			
14	Habitatge P2-2: tipus A	8,000				8,000			
15	Habitatge P2-3: tipus A	8,000				8,000			
16	Habitatge P2-4: tipus B	9,000				9,000			
17	Habitatge P2-5: tipus B	9,000				9,000			
18	Habitatge P2-6: tipus A	8,000				8,000			
19	Habitatge P2-7: tipus A	8,000				8,000			
20	Habitatge P2-8: tipus B	8,000				8,000			
21	Habitatge P3-1: tipus D	8,000				8,000			
22	Habitatge P3-2: tipus D	8,000				8,000			
23	Habitatge P3-3: tipus D	8,000				8,000			
24	Habitatge P3-4: tipus D	8,000				8,000			
							193,000	16,77	3.236,61

TOTAL 01.03.01.02 FECSALS 25.265,94

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 01 SANEJAMENT
Capítol (1) 03 GRISES

- 1 **ED3G25B0** U PERICÓ SIFÒNIC (MITJANÇANT PLACA) PREFABRICAT DE POLIPROPILÈ DE 550X550X550 MM, REGISTRABLE, AMB TAPA DE REIXETA DE PVC REFORÇADA, COL·LOCAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	216,81	216,81

- 2 **ED7K3323** M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX I LLIT DE SORRA DE 15 CM DE GRUIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			181,000				181,000			
								181,000	43,41	7.857,21

- 3 **ED15N611** M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 90 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			115,000				115,000			
								115,000	29,08	3.344,20

- 4 **ED115371** M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET MASSISSA SEGONS NORMA UNE-EN 1451-1, DE DN 50 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 73

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Habitatge PB-1: tipus A		1,000				1,000			
2	Habitatge PB-2: tipus A		1,000				1,000			
3	Habitatge PB-3: tipus A		1,000				1,000			
4	Habitatge PB-4: tipus B		1,000				1,000			
5	Habitatge P1-1: tipus B		1,000				1,000			
6	Habitatge P1-2: tipus A		1,000				1,000			
7	Habitatge P1-3: tipus C		1,000				1,000			
8	Habitatge P1-4: tipus B		1,000				1,000			
9	Habitatge P1-5: tipus B		1,000				1,000			
10	Habitatge P1-6: tipus A		1,000				1,000			
11	Habitatge P1-7: tipus C		1,000				1,000			
12	Habitatge P1-8: tipus B		1,000				1,000			
13	Habitatge P2-1: tipus B		1,000				1,000			
14	Habitatge P2-2: tipus A		1,000				1,000			
15	Habitatge P2-3: tipus A		1,000				1,000			
16	Habitatge P2-4: tipus B		1,000				1,000			
17	Habitatge P2-5: tipus B		1,000				1,000			
18	Habitatge P2-6: tipus A		1,000				1,000			
19	Habitatge P2-7: tipus A		1,000				1,000			
20	Habitatge P2-8: tipus B		1,000				1,000			
21	Habitatge P3-1: tipus D		1,000				1,000			
22	Habitatge P3-2: tipus D		1,000				1,000			
23	Habitatge P3-3: tipus D		1,000				1,000			
24	Habitatge P3-4: tipus D		1,000				1,000			
								24,000	16,77	402,48

TOTAL 01.03.01.03 GRISES 11.820,70

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 02 FITODEPURACIÓ

- 1 **ED15N711** M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			34,000				34,000			
								34,000	32,02	1.088,68

- 2 **ED15R311** M CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE TUB DE POLIPROPILE DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 50 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECANICAMENT AMB BRIDES

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------	-------	------	--------

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 74

1	Ventilació dipòsits		30,000				30,000			
								30,000	16,34	490,20

- 3 **EJ714500** U XIPOSIT SOTERRAT DE 4.500 LITRES DE CAPACITAT, PER AIGUA SANITARIA, FABRICAT EN POLIESTER AMB FIBRA DE VIDRE. MIDES DE 2140 MM DE LONGITUD I 1.600MM DE DIAMETRE. BOCA PER INSPECCIO DE DN 567 I TRES BRIDES DN 2". ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I DIPOSIT PERFECTAMENT SOTERRAT. INCLOU TRANSPORT I AJUDES NECESSARIES. MARCA REMOSA MODEL DCHE 4.500

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Recollida dutxes		1,000				1,000			
								1,000	2.231,13	2.231,13

- 4 **EJ711500** U DIPOSIT SOTERRAT DE 15.000 LITRES DE CAPACITAT, PER AIGUA SANITARIA, FABRICAT EN POLIESTER AMB FIBRA DE VIDRE. MIDES DE 4000 MM DE LONGITUD I 2350MM DE DIAMETRE. BOCA PER INSPECCIO DE DN 500 I TRES BRIDES DN 80. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I DIPOSIT PERFECTAMENT SOTERRAT. INCLOU TRANSPORT I AJUDES NECESSARIES. MARCA REMOSA MODEL CHE 15 D 2.35

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Recollida fito		2,000				2,000			
								2,000	5.785,35	11.570,70

- 5 **ENH1JPA3** U BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE CONNEXIÓ ROSCADA, DIÀMETRE NOMINAL DE L'ASPIRACIÓ 1", DIÀMETRE NOMINAL DE LA IMPULSIÓ 1", PER A UN CABAL DE 1800 L/H A UNA PRESSIÓ DE 2.5 BAR, DOTADA DE DIPOSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 LITRES I AMB INTERRUPTOR DE NIVELL I ANTIRETORN A BASE D'ASPIRACIÓ A DIPOSIT, MOTOR MONOFÀSIC DE 230 V I 0.7 KW DE POTÈNCIA, MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA GRUNDFOS MODEL JPA 3-42 PT-H A-A-BBVP

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Impulsió a fitodepuració		1,000				1,000			
2	Impulsió a inodors		1,000				1,000			
								2,000	947,50	1.895,00

- 6 **ENH1JPA8** U BOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANT DE CONNEXIÓ ROSCADA, DIÀMETRE NOMINAL DE L'ASPIRACIÓ 1 1/4", DIÀMETRE NOMINAL DE LA IMPULSIÓ 1 1/4", PER A UN CABAL DE 1100 L/H A UNA PRESSIÓ DE 5.8 BAR, DOTADA DE DIPOSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 LITRES I AMB INTERRUPTOR DE NIVELL I ANTIRETORN A BASE D'ASPIRACIÓ A DIPOSIT, MOTOR MONOFÀSIC DE 230 V I 2.2 KW DE POTÈNCIA, MUNTADA SUPERFICIALMENT. MARCA GRUNDFOS MODEL JPA 8-62 PT-V A-A-CVBP

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Impulsió a reg		1,000				1,000			
								1,000	1.278,13	1.278,13

- 7 **EF52A3B1** M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL-LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL-LOCAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Pujada a fitodepuració		42,000				42,000			
								42,000	11,93	501,06

- 8 **EN316427** U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------	-------	------	--------

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 76

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			10,000				10,000			
								10,000	29,45	294,50

- 5 FJSB2111 U ELECTROVÀLVULA PER A INSTAL·LACIO DE REG, D'1" DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, AMB SOLENOIDE DE 24 V, PER A UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 10 BAR, CONNECTADA A LES XARXES ELÈCTRICA I D'AIGUA AMB CONNECTORS ESTANCS

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000			
								6,000	40,01	240,06

- 6 FJS5R201 U VÀLVULA ANTIDRENANT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000			
								6,000	12,31	73,86

- 7 FJS5R202 U VÀLVULA DE RENTAT PER A INSTAL·LACIO DE REG PER DEGOTEIG, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 1" DE DIÀMETRE, INTAL·LADA EN PERICÓ

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000			
								6,000	12,34	74,04

- 8 FJS5R60G U PERICÓ RECTANGULAR DE POLIPROPILÈ, PER INSTAL·LACIONS DE REG, DE 67X48X32 CM, AMB TAPA AMB CARGOL PER TANCAR COL·LOCADA SOBRE LLIT DE GRAVA, I REBLERT DE TERRA LATERAL

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000			
								6,000	60,93	365,58

- 9 KJS55631KN3Z M TUB RECOBERT AMB LLANA DE POLIPROPILÈ, PER A REG PER DEGOTEIG, DE 16 MM DE DIÀMETRE, AMB DEGOTERS AUTOCOMPENSATS INTEGRATS CADA 50 CM I 2.3 L/H, SOTERRAT 10-30CM

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Arbres		17,000	3,000			51,000			
2	Lineals		515,000				515,000			
								566,000	6,38	3.611,08

TOTAL 01.03.03 REG 7.581,16

Obra 01 PRESSUPOST B-EVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 04 FONTANERIA

- 1 EN11PA01 U TRAMITACIÓ, CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I PRESCRIPCIONS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. INCLOU DOCUMENTACIÓ LEGAL, TAXES, OBRA CIVIL I TOT TIPUS DE TREBALL I IMPORT A ABONAR NECESSARI PER A LA OBTENCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 77

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	450,00	450,00

- 2 EN11PA02 U ESCOMESA A LA XARXA MUNICIPAL, INCLOU PERICÓ D'ALLOTJAMENT DE CLAU DE REGISTRE I TAPADORA DE REGISTRE DE FOSA NORMALITZADA, SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PERICÓ PER A CLAU DE ESCOMESA DE COMPORTA AMB BRIDES I CARGOLS GALVANITZATS, TUB DE POLIETILÈ I ACCESORIS, CLAU DE VORERA TIPUS COMPORTA, INCLOENT ACCESORIS, SOPORTACIÓ I PETIT MATERIAL.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	650,00	650,00

- 3 FDK2PERI U ARQUETA D'ALIMENTACIÓ D'AIGUA EDIFICI DE PARETS D'OBRA LLISCADA INTERIORMENT. DISPOSARÀ DE TUB PASSAMURS A L'ENTRADA I SORTIDA DE LA CONNEXIÓ DEIXANT LA BRIDA PER CONNECTAR AMB COMPANYIA SEGONS EL SEU INFORME, DESGUÀS SUFICIENT I TAPA DE REGISTRE I AMB ELS CORRESPONENTS ACCESORIS. CONNEXIÓ SEGONS INFORME DE COMPANYIA DISTRIBUÏDORA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	339,38	339,38

- 4 EN1156A4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS BRONZE, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000	2,000	116,47	232,94

- 5 EN8114D4 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE CLAPETA, AMB ROSCA, DE 2"1/2 DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 8 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS DE LLAUTÓ, CLAPETA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	74,19	74,19

- 6 ENE1A307 U FILTRE COLADOR DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 16 BAR DE PN, ROSCAT, MUNTAT EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	79,45	79,45

- 7 EFB1A655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			25,000				25,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 78

							25,000	24,17	604,25
--	--	--	--	--	--	--	--------	-------	--------

- 8 EFQ324JK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 76 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			20,000				20,000			
								20,000	7,82	156,40

- 9 EJ5138QZ U BATERIA PER A COMPTADORS D'AIGUA, DE 3 FILERES EN QUADRE, DE FOSA, PER A 26 COMPTADORS, DE DIÀMETRE 2"1/2, CONNECTADA A LES DERIVACIONS INDIVIDUALS I AL RAMAL PRINCIPAL

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	513,63	513,63

- 10 EJ51QUAD U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE CLASSIFICACIÓ PER BATERIA DE 26 COMPTADORS IMPRÈS EN MATERIAL INALTERABLE I PROTEGIT CONTRA POSSIBLES DETERIORAMENTS ON APAREIXERÀ LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE COMPTADORS I HABITATGES

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	58,29	58,29

- 11 EFM11611 U MANIGUET ANTIELECTROLÍTIC, D'1 DE DIÀMETRE NOMINAL, COS DE LLAUTÓ CROMAT I AMB ROSCA FEMELLA ALS 2 EXTREMS, MUNTAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			25,000				25,000			
								25,000	11,44	286,00

- 12 ENFBU010 U VÀLVULA DE BUIDAT D'1" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE PN 16 BAR, DE PREU ALT I MUNTADA ROSCADA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			25,000				25,000			
								25,000	31,85	796,25

- 13 EF52A3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Reciclares per inodors		58,000				58,000			
2	Serveis comuns		29,000				29,000			
4	Habitatge PB-1: tipus A		13,000				13,000			
5	Habitatge PB-2: tipus A		13,000				13,000			
6	Habitatge PB-3: tipus A		17,000				17,000			
7	Habitatge PB-4: tipus B		17,000				17,000			
8	Habitatge P1-1: tipus B		21,000				21,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 79

9	Habitatge P1-2: tipus A	21,000				21,000			
10	Habitatge P1-3: tipus C	21,000				21,000			
11	Habitatge P1-4: tipus B	21,000				21,000			
12	Habitatge P1-5: tipus B	20,000				20,000			
13	Habitatge P1-6: tipus A	20,000				20,000			
14	Habitatge P1-7: tipus C	20,000				20,000			
15	Habitatge P1-8: tipus B	20,000				20,000			
16	Habitatge P2-1: tipus B	24,000				24,000			
17	Habitatge P2-2: tipus A	24,000				24,000			
18	Habitatge P2-3: tipus A	24,000				24,000			
19	Habitatge P2-4: tipus B	24,000				24,000			
20	Habitatge P2-5: tipus B	23,000				23,000			
21	Habitatge P2-6: tipus A	23,000				23,000			
22	Habitatge P2-7: tipus A	23,000				23,000			
23	Habitatge P2-8: tipus B	23,000				23,000			
24	Habitatge P3-1: tipus D	27,000				27,000			
25	Habitatge P3-2: tipus D	27,000				27,000			
26	Habitatge P3-3: tipus D	25,000				25,000			
27	Habitatge P3-4: tipus D	25,000				25,000			
							603,000	11,93	7.193,79

- 14 EFO3249K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Reciclares per inodors		58,000				58,000			
2	Serveis comuns		29,000				29,000			
4	Habitatge PB-1: tipus A		13,000				13,000			
5	Habitatge PB-2: tipus A		13,000				13,000			
6	Habitatge PB-3: tipus A		17,000				17,000			
7	Habitatge PB-4: tipus B		17,000				17,000			
8	Habitatge P1-1: tipus B		21,000				21,000			
9	Habitatge P1-2: tipus A		21,000				21,000			
10	Habitatge P1-3: tipus C		21,000				21,000			
11	Habitatge P1-4: tipus B		21,000				21,000			
12	Habitatge P1-5: tipus B		20,000				20,000			
13	Habitatge P1-6: tipus A		20,000				20,000			
14	Habitatge P1-7: tipus C		20,000				20,000			
15	Habitatge P1-8: tipus B		20,000				20,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 80

16	Habitatge P2-1: tipus B		24,000			24,000			
17	Habitatge P2-2: tipus A		24,000			24,000			
18	Habitatge P2-3: tipus A		24,000			24,000			
19	Habitatge P2-4: tipus B		24,000			24,000			
20	Habitatge P2-5: tipus B		23,000			23,000			
21	Habitatge P2-6: tipus A		23,000			23,000			
22	Habitatge P2-7: tipus A		23,000			23,000			
23	Habitatge P2-8: tipus B		23,000			23,000			
24	Habitatge P3-1: tipus D		27,000			27,000			
25	Habitatge P3-2: tipus D		27,000			27,000			
26	Habitatge P3-3: tipus D		25,000			25,000			
27	Habitatge P3-4: tipus D		25,000			25,000			
							603,000	4,46	2.689,38

- 15 **EF5283B1** M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL·LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	reciclades inodors									
2	Habitatge PB-1: tipus A		2,000				2,000			
3	Habitatge PB-2: tipus A		3,000				3,000			
4	Habitatge PB-3: tipus A		3,000				3,000			
5	Habitatge PB-4: tipus B		3,000				3,000			
6	Habitatge P1-1: tipus B		3,000				3,000			
7	Habitatge P1-2: tipus A		2,000				2,000			
8	Habitatge P1-3: tipus C		3,000				3,000			
9	Habitatge P1-4: tipus B		3,000				3,000			
10	Habitatge P1-5: tipus B		3,000				3,000			
11	Habitatge P1-6: tipus A		3,000				3,000			
12	Habitatge P1-7: tipus C		2,000				2,000			
13	Habitatge P1-8: tipus B		3,000				3,000			
14	Habitatge P2-1: tipus B		3,000				3,000			
15	Habitatge P2-2: tipus A		2,000				2,000			
16	Habitatge P2-3: tipus A		3,000				3,000			
17	Habitatge P2-4: tipus B		3,000				3,000			
18	Habitatge P2-5: tipus B		3,000				3,000			
19	Habitatge P2-6: tipus A		3,000				3,000			
20	Habitatge P2-7: tipus A		2,000				2,000			
21	Habitatge P2-8: tipus B		3,000				3,000			
22	Habitatge P3-1: tipus D		2,000				2,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 81

23	Habitatge P3-2: tipus D		3,000				3,000			
24	Habitatge P3-3: tipus D		3,000				3,000			
25	Habitatge P3-4: tipus D		3,000				3,000			
							66,000	8,57	565,62	

- 16 **EFO3246K** M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL-LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	reciclares inodors									
2	Habitatge PB-1: tipus A		2,000				2,000			
3	Habitatge PB-2: tipus A		3,000				3,000			
4	Habitatge PB-3: tipus A		3,000				3,000			
5	Habitatge PB-4: tipus B		3,000				3,000			
6	Habitatge P1-1: tipus B		3,000				3,000			
7	Habitatge P1-2: tipus A		2,000				2,000			
8	Habitatge P1-3: tipus C		3,000				3,000			
9	Habitatge P1-4: tipus B		3,000				3,000			
10	Habitatge P1-5: tipus B		3,000				3,000			
11	Habitatge P1-6: tipus A		3,000				3,000			
12	Habitatge P1-7: tipus C		2,000				2,000			
13	Habitatge P1-8: tipus B		3,000				3,000			
14	Habitatge P2-1: tipus B		3,000				3,000			
15	Habitatge P2-2: tipus A		2,000				2,000			
16	Habitatge P2-3: tipus A		3,000				3,000			
17	Habitatge P2-4: tipus B		3,000				3,000			
18	Habitatge P2-5: tipus B		3,000				3,000			
19	Habitatge P2-6: tipus A		3,000				3,000			
20	Habitatge P2-7: tipus A		2,000				2,000			
21	Habitatge P2-8: tipus B		3,000				3,000			
22	Habitatge P3-1: tipus D		2,000				2,000			
23	Habitatge P3-2: tipus D		3,000				3,000			
24	Habitatge P3-3: tipus D		3,000				3,000			
25	Habitatge P3-4: tipus D		3,000				3,000			
							66,000	3,81	251,46	

- 17 **EN111567** U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS LLAUTÓ, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------	-------	------	--------

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 82

1			25,000				25,000			
								25,000	13,98	349,50

- 18 EN111557 U VÁLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB ROSCA DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, COS LLAUTÓ, COMPORTA DE LLAUTÓ I TANCAMENT DE SEIENT METÀL·LIC, EIX DE LLAUTÓ, AMB VOLANT D'ACER, MUNTADA SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			24,000				24,000			
								24,000	10,70	256,80

- 19 1J41FONT U INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE FONTANERIA D'AIGUA POTABLE I RECICLADA PER HABITATGE. LA XARXA INTERIOR ES REALITZARÀ AMB TUB DE COURE. ANIRÀ SUPERFICIALMENT SOBRE EL CEL RAS, SUPERFICIALMENT PER PARETS I ENCASTADA SOTA EL PAVIMENT. TOTES LES CANONADES D'AIGUA CALENTA PORTARAN AÏLLAMENT TIPUS DE 25 MM DE GRUIX. AQUEST MATEIX AÏLLAMENT SERÀ DE 10 MM QUAN VAGIN ENCASTADES. LES CANONADES D'AIGUA FREDA L'AÏLLAMENT SERÀ DE 6 MM DE GRUIX EN EL RECORREGUT PER DAMUNT DEL CEL RAS. L'HABITATGE ESTÀ FORMAT PER 1 BANY COMPLERT AMB BANYERA I UNA CUINA AMB ZONA DE PRODUCCIÓ D'ACS SEGONS PLÀNOLS, ESQUEMES I MEMÒRIA DE PROJECTE. INCLOU TOTES LES INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA AMB CLAU DE PAS GENERAL D'HABITATGE, CLAUS DIVISIONÀRIES DE PAS (AIGUA FREDA, CALENTA) EN CUINA I BANYS, XARXA D'AIGUA PER A ALIMENTACIÓ DELS SEGÜENTS APARELLS: 1 CUINA (AMB 1 RENTADORA, 1 AIGÜERA I 1 RENTAVAIXELLES) AMB CONNEXIÓ A DIPÒSIT BESCANVIADOR TUBULAR PER ACS I 1 BANY (AMB 1 INODOR AIGUA RECICLADA, 1 LAVABO, 1 DUTXA). EL DIMENSIONAT DELS TUBS SERÀ EL MARCAT ALS ESQUEMES DELS PLÀNOLS I GARANTIRÀ EL CABAL I PRESSIÓ NECESSÀRIA PEL CORRECTE FUNCIONAMENT I DONARÀ COMPLIMENT A LA NORMATIVA VIGENT. ELS TUBS SERAN PERFECTAMENT LLISOS, DE SECCIÓ CIRCULAR, I PERFECTAMENT CALIBRATS. LES CORBES ES REALITZARAN AMB COLZES I PECES ESPECIALS. TOTA LA INSTAL·LACIÓ HA DE COMPLIR LA NORMATIVA VIGENT. LA INSTAL·LACIÓ QUEDARÀ FINALITZADA SEGONS NORMATIVA ACTUAL I CRITERIS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. INCLOU LES AJUDES DE RAM DE PALETA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			24,000				24,000			
								24,000	1.217,17	29.212,08

- 20 1J41BOMB U INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA INTERIOR PER A CÀMERA COMUNITÀRIA AMB PRESA D'AIGUA FREDA AMB TUB DE COURE DE 26/28, PER UNA PRESA D'AIGUA FREDA AMB AIXETA CROMADA DE 1/2" AMB ROSCA PER A MÀNEGUES DE 1", ALIMENTAT DES DE COMPTADORS SERVEIS COMUNS COMPLETAMENT INSTAL·LAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Sala de bombes		1,000				1,000			
2	Sala de comptadors d'aigua		1,000				1,000			
3	Sala de residus		1,000				1,000			
								3,000	147,52	442,56

- 21 E89FGRIS M PINTAT DE TUB DE COURE, A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ FOSFATANT I DUES D'ACABAT DE 1" DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB UNA FRANJA DE COLOR LILA (RAL 4001) DE 15 CM D'AMPLADA . EN ELS RECORREGUTS HORIZONTALS CADA 15M I DINTRE DEL PATI D'INSTAL·LACIONS EN CADA REPLÀ.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			58,000				58,000			
2			65,000				65,000			
								123,000	3,62	445,26

- 22 E89FETIQ M ETIQUETES DE SENYALITZACIÓ EN EL WC D'AIGUA NO POTABLE

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------	-------	------	--------

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 83

1			24,000				24,000			
								24,000	1,16	27,84

- 23 **EJ72310X** U MECANISME SILENCIOS D'ALIMENTACIÓ, PER A DIPÒSIT, D'ACCIONAMENT PER FLOTADOR, AMB ENTRADA ROSCADA DE 1"1/2, FIXAT I CONNECTAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Previsió per omplir dipòsit aigua potable		1,000				1,000			
								1,000	58,25	58,25

TOTAL 01.03.04 FONTANERIA 45.733,32

- Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 05 PRODUCCIÓ ACS AEROTERMIA

- 1 **XPAU00TE** PA TRAMITACIÓ AMB LA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA. INCLOU TOT TIPUS DE DOCUMENT I PAGAMENT PER LA SEVA LEGALITZACIÓ

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	825,00	825,00

- 2 **EEE1YU4M** U UNITAT EXTERIOR COMPACTA AIRE-AIGUA PER CALEFACCIÓ I ACS, MONOFASICA, DE 15 KW DE POTÈNCIA CALORÍFICA, AMB REFRIGERANT R410A. DIMENSIONS DE 1252X1.380X370 MM I PES DE 125 KG. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LADA. INCLOU TOT TIPUS D'ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLOU LÍNIES ELÈCTRIQUES, DE COMANDAMENT I DESGUÀS. TAMBÉ INCLOU AILLAMENT ACÚSTIC DE LA UNITAT I ELEMENTS ANTIVIBRATORIS, AIXÍ COM TREBALLS DE MOVIMENT EN HORIZONTAL I VERTICAL DE L'EQUIP AMB GRUA I MATERIAL COMPLEMENTARI. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA AMB UNITAT INSTAL·LADA, PROVADA I EN FUNCIONAMENT. AMB COMANDAMENT DE CONTROL I RESISTÈNCIA ELÈCTRICA. MARCA HITACHI YUTAKI M 4V MODEL RASM-4VNE+PC-ARFHE + WEH-6E

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	8.784,54	8.784,54

- 3 **EEUED10** U DIPOSIT D'INERCIÀ DE 100 LITRES, PER INTERCALAR A LA XARXA HIDRAULICA. DE FORMA CILINDRICA I PROVIST DE QUATRE ENTRADES DE 1" 1/2 DE DIAMETRE. ESTARÀ FABRICAT AMB ACER AL CARBONI. CALORIFUGAT AMB 100 MM. DE POLIURETA RIGID, PROTEGIT EXTERIORMENT AMB FUNDA PER A INTEMPERIE. TIMBRAT PELS SERVEIS D'INDUSTRIA. INCLOENT GRUP DE BUIDAT, PURGADOR D'AIRE VALVULA DE SEGURETAT, SUPORTS I LA TOTALITAT D'ELEMENTS, COMPLEMENTES I ACCESSORIS NECESSARIS O CONVENIENTS A CRITERI DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA PER TAL D'ACONSEGUIR UN CORRECTE MUNTATGE I UN PERFECTE FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D'ACORD ESTRINGENT AMB EL PROJECTE, INCLUS ELS NO EXPRESSAMENT INDICATS EN EL PRESENT DOCUMENT. MARCA SUICALSA, MODEL DI010AC06RFE

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	818,43	818,43

- 4 **EJAAS120** U DIPOSIT D'ACUMULACIÓ DE 120 LITRES HORIZONTAL, PER AIGUA CALENTA SANITARIA. CONSTRUÏT EN ACER VITRIFICAT. TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL A 95 °C DE 6 BAR. DOTAT D'ESCANVIADOR DE 0.53 M² DE SUPERFÍCIE, CONNEXIÓ PER ENTRADA D'AIGUA FREDA, SORTIDA ACS I CIRCUIT PRIMARI DE CALDEIG. TOT EL CONJUNT ESTARÀ PROTEGIT AMB ESCUMA DE POLIURETA. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LAT I EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT. MARCA SUICALSA MODEL TSF1H012VR

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 84

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			24,000				24,000			
								24,000	492,56	11.821,44

- 5 ENL2M240 U ELECTROBOMBA ELECTRONICA, CENTRIFUGA SIMPLE DEL TIPUS ROTOR SEC, ELECTRONICA, PER CIRCUITS DE CALEFACCIÓ-REFRIGERACIÓ. CABAL I PRESIO AJUSTABLES. PRESSIO MAXIMA DE SERVEI 10 BAR. IP 44. TEMPERATURES DE FUNCIONAMENT 2°C/+95°C. CONNEXIONS DN G 1"1/2. AILLAMENT CLASE F. MONOFASICA 230 V. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL.LADA, INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORIS I ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA GRUNDFOS, MODEL MAGNA3 25-40, CODIG 97924244

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	831,03	831,03

- 6 EF52B3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 35 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL-LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000	10,000			20,000			
								20,000	14,52	290,40

- 7 EFQ36EBL M AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 150°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 40 MM DE GRUIX, SENSE HCFC-CFC, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Per exterior		2,000	10,000			20,000			
								20,000	20,14	402,80

- 8 EF52A3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 28 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL-LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000	25,000	2,000		100,000			
								100,000	11,93	1.193,00

- 9 EFQ36E9L M AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 150°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 40 MM DE GRUIX, SENSE HCFC-CFC, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Per exterior		2,000	12,000	2,000		48,000			
								48,000	18,28	877,44

- 10 EFQ36C9L M AILLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 150°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 32 MM DE GRUIX, SENSE HCFC-CFC, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------	-------	------	--------

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 85

1	Per interior		2,000	13,000	2,000		52,000			
								52,000	10,92	567,84

- 11 EF5283B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) DE 18 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, D'1 MM DE GRUIX, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1057, SOLDAT PER CAPIL-LARITAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Habitatge PB-1: tipus A		16,000				16,000			
2	Habitatge PB-2: tipus A		14,000				14,000			
3	Habitatge PB-3: tipus A		14,000				14,000			
4	Habitatge PB-4: tipus B		14,000				14,000			
5	Habitatge P1-1: tipus B		19,000				19,000			
6	Habitatge P1-2: tipus A		16,000				16,000			
7	Habitatge P1-3: tipus C		14,000				14,000			
8	Habitatge P1-4: tipus B		17,000				17,000			
9	Habitatge P1-5: tipus B		17,000				17,000			
10	Habitatge P1-6: tipus A		14,000				14,000			
11	Habitatge P1-7: tipus C		16,000				16,000			
12	Habitatge P1-8: tipus B		19,000				19,000			
13	Habitatge P2-1: tipus B		19,000				19,000			
14	Habitatge P2-2: tipus A		16,000				16,000			
15	Habitatge P2-3: tipus A		14,000				14,000			
16	Habitatge P2-4: tipus B		17,000				17,000			
17	Habitatge P2-5: tipus B		17,000				17,000			
18	Habitatge P2-6: tipus A		14,000				14,000			
19	Habitatge P2-7: tipus A		16,000				16,000			
20	Habitatge P2-8: tipus B		19,000				19,000			
21	Habitatge P3-1: tipus D		19,000				19,000			
22	Habitatge P3-2: tipus D		14,000				14,000			
23	Habitatge P3-3: tipus D		17,000				17,000			
24	Habitatge P3-4: tipus D		16,000				16,000			
								388,000	8,57	3.325,16

- 12 EFQ36C6L M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 150°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 32 MM DE GRUIX, SENSE HCFC-CFC, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Habitatge PB-1: tipus A		16,000				16,000			
2	Habitatge PB-2: tipus A		14,000				14,000			
3	Habitatge PB-3: tipus A		14,000				14,000			
4	Habitatge PB-4: tipus B		14,000				14,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 86

5	Habitatge P1-1: tipus B	19,000				19,000			
6	Habitatge P1-2: tipus A	16,000				16,000			
7	Habitatge P1-3: tipus C	14,000				14,000			
8	Habitatge P1-4: tipus B	17,000				17,000			
9	Habitatge P1-5: tipus B	17,000				17,000			
10	Habitatge P1-6: tipus A	14,000				14,000			
11	Habitatge P1-7: tipus C	16,000				16,000			
12	Habitatge P1-8: tipus B	19,000				19,000			
13	Habitatge P2-1: tipus B	19,000				19,000			
14	Habitatge P2-2: tipus A	16,000				16,000			
15	Habitatge P2-3: tipus A	14,000				14,000			
16	Habitatge P2-4: tipus B	17,000				17,000			
17	Habitatge P2-5: tipus B	17,000				17,000			
18	Habitatge P2-6: tipus A	14,000				14,000			
19	Habitatge P2-7: tipus A	16,000				16,000			
20	Habitatge P2-8: tipus B	19,000				19,000			
21	Habitatge P3-1: tipus D	19,000				19,000			
22	Habitatge P3-2: tipus D	14,000				14,000			
23	Habitatge P3-3: tipus D	17,000				17,000			
24	Habitatge P3-4: tipus D	16,000				16,000			
							388,000	9,40	3.647,20

- 13 EN317427 U VÁLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			10,000				10,000			
								10,000	42,25	422,50

- 14 EN316427 U VÁLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			20,000				20,000			
								20,000	31,29	625,80

- 15 EN315427 U VÁLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 16 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			96,000				96,000			
								96,000	22,52	2.161,92

- 16 EN72154X U VALVULA DE CONTROL MOTORITZADA "TOT-RES" DE DOS VIES DE DIAMETRE 3/4". PER INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I CALEFACCIÓ EN CIRCUIT TANCAT. AMB MOTOR ELÈCTRIC SINCRONO DESMUNTABLE, ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I MOLLA DE RETORN. PER UNA PRESSIÓ MÀXIMA DE 20 BAR. TEMPERATURA DE L'AIGUA ENTRE 0 °C I 94 °C. FABRICADA EN LLAUTÓ, AMB EIX NIQUELAT, SEIENT DE Euro

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 87

LLAUTÓ, CLAPETA DE CAUTXÚ "BUNA N", ACTUADOR DE PLACA D'ACER EN BASE INOXIDABLE I CARCASA D'ALUMINI. TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ 220 VCA 50/60 HZ, CONSUM DE 6.5 WATTS. VELOCITAT D'APERTURA ENTRE 9 I 11 SEGONS I RETORN PER MOLLA ENTRE 4 I 5 SEGONS. COEFICIENT DE FUITES CERO. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT, INCLOS TOT TIPUS D'ACCESSORI NECESSARI PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			24,000				24,000			
								24,000	173,32	4.159,68

- 17 ENE17304 U FILTRE COLADOR DE LLAUTÓ, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, ROSCAT, MUNTAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	25,37	50,74

- 18 EEU1111Z U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 1" DE DIÀMETRE, ROSCAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			3,000				3,000			
								3,000	7,84	23,52

- 19 EEU11113 U PURGADOR AUTOMÀTIC D'AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I VÀLVULA D'OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB ROSCA DE 3/8" DE DIÀMETRE, ROSCAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			16,000				16,000			
								16,000	14,36	229,76

- 20 EEU2R64Y U COL·LECTOR DE REGULACIÓ DE 1" AMB 2 SORTIDES D'3/4" PER A INSTAL·LACIONS DE ACS AEROTERMIA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PB		2,000				2,000			
								2,000	75,04	150,08

- 21 EEU2R64X U COL·LECTOR DE REGULACIÓ DE 1" AMB 4 SORTIDES D'3/4" PER A INSTAL·LACIONS DE ACS AEROTERMIA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	P2		2,000				2,000			
2	P1		2,000				2,000			
3	P3		1,000				1,000			
								5,000	98,30	491,50

- 22 EEU3A21L U CAIXA PER A COL·LECTOR DE 2 A 3 CIRCUITS, D'ACER, AMB ACABAT LACAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MURALS

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PB		2,000				2,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 88

2	P3		2,000				2,000			
								4,000	130,71	522,84

- 23 EEU3A41L U CAIXA PER A COL·LECTOR DE 4 A 6 CIRCUITS, D'ACER, AMB ACABAT LACAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MURALS

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	P2		2,000				2,000			
2	P1		2,000				2,000			
								4,000	150,87	603,48

- 24 EEU52755 U TERMÒMETRE BIMETÀL·LIC, AMB BEINA DE 1/2" DE DIÀMETRE, D'ESFERA DE 80 MM, DE <= 120°C, COL·LOCAT ROSCAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000			
								6,000	20,48	122,88

- 25 EEU6A230 U MANÒMETRE PER A UNA PRESSIÓ DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 100 MM I ROSCA DE CONNEXIÓ DE 1/2" G, INSTAL·LAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			4,000				4,000			
								4,000	27,07	108,28

TOTAL 01 .03 .05 PRODUCCIÓ ACS AEROTERMIA 43.057,26

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 06 ENERGIA FOTOVOLTAICA

- 1 XPAU00AV PA TRAMITACIÓ AMB LA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA. INCLOU TOT TIPUS DE DOCUMENT I PAGAMENT PER LA SEVA LEGALITZACIÓ I CONNEXIÓ A LA XARXA D'AUTOCONSUM

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	680,00	680,00

- 2 EGE1FV27 U MÒDUL FOTOVOLTAIC POLICRISTAL·LÍ PER A INSTAL·LACIÓ D'AUTOCONSUM, POTÈNCIA DE PIC 275 WP, AMB MARC D'ALUMINI ANODITZAT, PROTECCIÓ AMB VIDRE TREMPAT, CAIXA DE CONNEXIÓ PRECABLEJAT AMB CONNECTORS ESPECIALS, AMB UNA EFICÀCIA DEL 16,7%.MIDES DE 1665*950*38 MM. GARANTIA DE 10 ANYS PEL PRODUCTE I DE 25 ANYS DE LA POTÈNCIA NOMINAL LINEAL. INCLOU SUPORT SOBRE TEULADA PLANA. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LAT I EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT. INCLOU CABLES ELÈCTRICS, QUADRE DE MANIOBRA AMB LES SEVES PROTECCIONS. MODEL ABTÈCNICA SOLAR REC 275 PE

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			17,000				17,000			
								17,000	302,84	5.148,28

- 3 EGE22S36 U INVERSOR DE CONNEXIÓ A XARXA, MONOFÀSIC, POTÈNCIA NOMINAL 5 KW TENSIÓ NOMINAL DE SORTIDA 240 V, FREQUÈNCIA 50 HZ, , AMB PROTECCIONS DE SOBRETENSIÓ DC I D'INVERSIÓ DE POLARITAT INTEGRADES, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, COL·LOCAT. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LAT I EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT. INCLOU CABLES ELÈCTRICS, QUADRE DE MANIOBRA AMB LES SEVES PROTECCIONS. MODEL ABTÈCNICA SOLAR SMA SUNNY BOY 5.0

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 89

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	1.689,08	1.689,08

- 4 **EGE4ZERO** U GESTOR DE POTÈNCIA I INJECCIÓ CERO, MONOFASIC, CONNECTAT A LA XARXA FOTOVOLTAICA. AMB TOT ELS ACCESSORIS NECESSARIS, AIXÍ COM CABLEJAT ELÈCTRIC I DE CONTROL, TANT A LA XARXA DE COMPANYIA COM A LA XARXA FOTOVOLTAICA. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LAT I EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT. MODEL ABTÈCNICA SOLAR SUNNY HOME MANAGER 2.0

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	1.202,72	1.202,72

- 5 **EG23R915** M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			30,000				30,000			
								30,000	5,95	178,50

- 6 **EG31F154** M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM², AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			30,000	2,000	1,200		72,000			
								72,000	2,45	176,40

- 7 **EG153532** U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLANXA D'ACER, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTADA SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			5,000				5,000			
								5,000	36,00	180,00

- 8 **1GE1FOTO** U QUADRE ELÈCTRIC AMB TOTA LES SEVES PROTECCIONS, ACCESSORIS I PETIT MATERIAL PEL CORRECTE MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DEL CAMP FOTOVOLTAIC I LA SEVA CONNEXIÓ A LA XARXA INTERNA PER AUTOCONSUM. INCLOU ENTRE ALTRES ACCESSORIS ELS CONNECTORS ESPECIALS, ELS DESCARREGADORS DE SOBRETENSIONS, ELS CONNECTORS ESTANCS MC4, ELS PORTAFUSIBLES AMB ELS SEUS FUSIBLES, CONNEXIÓ A POSTA A TERRA. ES CONSIDERA INSTAL·LACIÓ COMPLERTA I EN FUNCIONAMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	282,60	282,60

TOTAL 01.03.06 ENERGIA FOTOVOLTAICA 9.537,58

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	03	INSTAL·LACIONS
Títol 3	07	VENTILACIÓ

- 1 **EEM9ALDE** U EQUIP PER PURIFICACIÓ D'AIRE I VENTILACIÓ SIMPLE FLUX HIGRORREGULABLE AMB MOTOR EC DE BAIX CONSUM. PER A CABALS DE FINS A 350 M³/H A 180 PA. DOTAT D'UNA EMBOCADURA DE 125 MM DE DIÀMETRE, 4 EMBOCADURES DE 80 MM DE DIÀMETRE I UNS DE DESCARREGA DE 160 MM DE DIÀMETRE. MIDES DE

Euro

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 90

459*459*187 MM I 3.6 KG DE PES. TOTALMENT INSTAL·LAT I DONANT LES PRESTACIONS DE PROJECTE. MARCA ALDES MODEL EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM SP, REFERÈNCIA 11033053

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Ventilació habitatges		24,000				24,000			
								24,000	463,41	11.121,84

- 2 **EG62ELEC** U INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ D'EQUIP DE VENTILACIÓ I CONNEXIÓ DE CONTROL AMB INTERRUPTOR. TOT AMB CONDUCTOR DE SECCIÓ 3*2.5 MM², TOTALMENT INSTAL·LAT I CONNECTAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Control ON/OFF ventilació habitatge		24,000				24,000			
2	Control ON/OFF ventilació sala tècnica		1,000				1,000			
								25,000	56,21	1.405,25

- 3 **EG6211D3** U INTERRUPTOR, DE TIPUS UNIVERSAL, BIPOLAR (2P), 10 AX/250 V, AMB TECLA, PREU ALT, ENCASTAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Ventilació habitatges		24,000				24,000			
								24,000	15,64	375,36

- 4 **EE42Q112** M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 150 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0.5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Ventilació interior habitatges									
2	Habitatge PB-1: tipus A		5,000				5,000			
3	Habitatge PB-2: tipus A		5,000				5,000			
4	Habitatge PB-3: tipus A		5,000				5,000			
5	Habitatge PB-4: tipus B		5,000				5,000			
6	Habitatge P1-1: tipus B		5,000				5,000			
7	Habitatge P1-2: tipus A		5,000				5,000			
8	Habitatge P1-3: tipus C		5,000				5,000			
9	Habitatge P1-4: tipus B		5,000				5,000			
10	Habitatge P1-5: tipus B		5,000				5,000			
11	Habitatge P1-6: tipus A		5,000				5,000			
12	Habitatge P1-7: tipus C		5,000				5,000			
13	Habitatge P1-8: tipus B		5,000				5,000			
14	Habitatge P2-1: tipus B		5,000				5,000			
15	Habitatge P2-2: tipus A		5,000				5,000			
16	Habitatge P2-3: tipus A		5,000				5,000			
17	Habitatge P2-4: tipus B		5,000				5,000			
18	Habitatge P2-5: tipus B		5,000				5,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 91

19	Habitatge P2-6: tipus A	5,000				5,000			
20	Habitatge P2-7: tipus A	5,000				5,000			
21	Habitatge P2-8: tipus B	5,000				5,000			
22	Habitatge P3-1: tipus D	5,000				5,000			
23	Habitatge P3-2: tipus D	5,000				5,000			
24	Habitatge P3-3: tipus D	5,000				5,000			
25	Habitatge P3-4: tipus D	5,000				5,000			
27	Extracció cuines								
28	Habitatge PB-1: tipus A	25,000				25,000			
29	Habitatge PB-2: tipus A	25,000				25,000			
30	Habitatge PB-3: tipus A	24,000				24,000			
31	Habitatge PB-4: tipus B	24,000				24,000			
32	Habitatge P1-1: tipus B	25,000				25,000			
33	Habitatge P1-2: tipus A	21,000				21,000			
34	Habitatge P1-3: tipus C	20,000				20,000			
35	Habitatge P1-4: tipus B	25,000				25,000			
36	Habitatge P1-5: tipus B	25,000				25,000			
37	Habitatge P1-6: tipus A	21,000				21,000			
38	Habitatge P1-7: tipus C	21,000				21,000			
39	Habitatge P1-8: tipus B	25,000				25,000			
40	Habitatge P2-1: tipus B	22,000				22,000			
41	Habitatge P2-2: tipus A	21,000				21,000			
42	Habitatge P2-3: tipus A	18,000				18,000			
43	Habitatge P2-4: tipus B	17,000				17,000			
44	Habitatge P2-5: tipus B	22,000				22,000			
45	Habitatge P2-6: tipus A	18,000				18,000			
46	Habitatge P2-7: tipus A	17,000				17,000			
47	Habitatge P2-8: tipus B	22,000				22,000			
48	Habitatge P3-1: tipus D	16,000				16,000			
49	Habitatge P3-2: tipus D	15,000				15,000			
50	Habitatge P3-3: tipus D	17,000				17,000			
51	Habitatge P3-4: tipus D	15,000				15,000			
							621,000	13,28	8.246,88

- 5 **EE42Q412** M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0.5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Ventilació fins a coberta i interior									
2	Habitatge PB-1: tipus A		15,000				15,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 92

3	Habitatge PB-2: tipus A	15,000		15,000	
4	Habitatge PB-3: tipus A	15,000		15,000	
5	Habitatge PB-4: tipus B	15,000		15,000	
6	Habitatge P1-1: tipus B	12,000		12,000	
7	Habitatge P1-2: tipus A	12,000		12,000	
8	Habitatge P1-3: tipus C	12,000		12,000	
9	Habitatge P1-4: tipus B	12,000		12,000	
10	Habitatge P1-5: tipus B	12,000		12,000	
11	Habitatge P1-6: tipus A	12,000		12,000	
12	Habitatge P1-7: tipus C	12,000		12,000	
13	Habitatge P1-8: tipus B	12,000		12,000	
14	Habitatge P2-1: tipus B	9,000		9,000	
15	Habitatge P2-2: tipus A	9,000		9,000	
16	Habitatge P2-3: tipus A	9,000		9,000	
17	Habitatge P2-4: tipus B	9,000		9,000	
18	Habitatge P2-5: tipus B	9,000		9,000	
19	Habitatge P2-6: tipus A	9,000		9,000	
20	Habitatge P2-7: tipus A	9,000		9,000	
21	Habitatge P2-8: tipus B	9,000		9,000	
22	Habitatge P3-1: tipus D	6,000		6,000	
23	Habitatge P3-2: tipus D	6,000		6,000	
24	Habitatge P3-3: tipus D	6,000		6,000	
25	Habitatge P3-4: tipus D	6,000		6,000	
27	Aportació aire del pati				
28	Habitatge PB-1: tipus A	2,000		2,000	
29	Habitatge PB-2: tipus A	2,000		2,000	
30	Habitatge PB-3: tipus A	2,000		2,000	
31	Habitatge PB-4: tipus B	2,000		2,000	
32	Habitatge P1-1: tipus B	1,000		1,000	
33	Habitatge P1-2: tipus A	2,000		2,000	
34	Habitatge P1-3: tipus C	2,000		2,000	
35	Habitatge P1-4: tipus B	1,000		1,000	
36	Habitatge P1-5: tipus B	1,000		1,000	
37	Habitatge P1-6: tipus A	2,000		2,000	
38	Habitatge P1-7: tipus C	2,000		2,000	
39	Habitatge P1-8: tipus B	1,000		1,000	
40	Habitatge P2-1: tipus B	1,000		1,000	
41	Habitatge P2-2: tipus A	2,000		2,000	
42	Habitatge P2-3: tipus A	2,000		2,000	

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 93

43	Habitatge P2-4: tipus B		1,000			1,000			
44	Habitatge P2-5: tipus B		1,000			1,000			
45	Habitatge P2-6: tipus A		2,000			2,000			
46	Habitatge P2-7: tipus A		2,000			2,000			
47	Habitatge P2-8: tipus B		1,000			1,000			
48	Habitatge P3-1: tipus D		2,000			2,000			
49	Habitatge P3-2: tipus D		2,000			2,000			
50	Habitatge P3-3: tipus D		2,000			2,000			
51	Habitatge P3-4: tipus D		2,000			2,000			
							292,000	12,89	3.763,88

- 6 EE42Q312 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0.5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Ventilació interior habitatges									
2	Habitatge PB-1: tipus A		3,000				3,000			
3	Habitatge PB-2: tipus A		3,000				3,000			
4	Habitatge PB-3: tipus A		3,000				3,000			
5	Habitatge PB-4: tipus B		3,000				3,000			
6	Habitatge P1-1: tipus B		3,000				3,000			
7	Habitatge P1-2: tipus A		3,000				3,000			
8	Habitatge P1-3: tipus C		3,000				3,000			
9	Habitatge P1-4: tipus B		3,000				3,000			
10	Habitatge P1-5: tipus B		3,000				3,000			
11	Habitatge P1-6: tipus A		3,000				3,000			
12	Habitatge P1-7: tipus C		3,000				3,000			
13	Habitatge P1-8: tipus B		3,000				3,000			
14	Habitatge P2-1: tipus B		3,000				3,000			
15	Habitatge P2-2: tipus A		3,000				3,000			
16	Habitatge P2-3: tipus A		3,000				3,000			
17	Habitatge P2-4: tipus B		3,000				3,000			
18	Habitatge P2-5: tipus B		3,000				3,000			
19	Habitatge P2-6: tipus A		3,000				3,000			
20	Habitatge P2-7: tipus A		3,000				3,000			
21	Habitatge P2-8: tipus B		3,000				3,000			
22	Habitatge P3-1: tipus D		3,000				3,000			
23	Habitatge P3-2: tipus D		3,000				3,000			
24	Habitatge P3-3: tipus D		3,000				3,000			
25	Habitatge P3-4: tipus D		3,000				3,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 94

27	Aportació aire del pati								
28	Habitatge PB-1: tipus A	8,000				8,000			
29	Habitatge PB-2: tipus A	8,000				8,000			
30	Habitatge PB-3: tipus A	8,000				8,000			
31	Habitatge PB-4: tipus B	8,000				8,000			
32	Habitatge P1-1: tipus B	20,000				20,000			
33	Habitatge P1-2: tipus A	6,000				6,000			
34	Habitatge P1-3: tipus C	6,000				6,000			
35	Habitatge P1-4: tipus B	20,000				20,000			
36	Habitatge P1-5: tipus B	20,000				20,000			
37	Habitatge P1-6: tipus A	6,000				6,000			
38	Habitatge P1-7: tipus C	6,000				6,000			
39	Habitatge P1-8: tipus B	20,000				20,000			
40	Habitatge P2-1: tipus B	20,000				20,000			
41	Habitatge P2-2: tipus A	6,000				6,000			
42	Habitatge P2-3: tipus A	6,000				6,000			
43	Habitatge P2-4: tipus B	20,000				20,000			
44	Habitatge P2-5: tipus B	20,000				20,000			
45	Habitatge P2-6: tipus A	6,000				6,000			
46	Habitatge P2-7: tipus A	6,000				6,000			
47	Habitatge P2-8: tipus B	20,000				20,000			
48	Habitatge P3-1: tipus D	8,000				8,000			
49	Habitatge P3-2: tipus D	9,000				9,000			
50	Habitatge P3-3: tipus D	9,000				9,000			
51	Habitatge P3-4: tipus D	9,000				9,000			
							347,000	12,41	4.306,27

- 7 **EE431004** M CONDUCTE RÍGID DE PLÀSTIC DE PVC DE MIDES 100*40 MM (EQUIVALENT A 80 MM DE DIÀMETRE) PER A VENTILACIÓ. INCLOU PART PROPORCIONAL DE COLZES, PECES ESPECIALS, BRIDES DE FIXACIÓ I PETIT MATERIAL. TOTALMENT INSTAL·LAT SUPERFICIALMENT I CONNECTAT. MARCA ALDES REFERÈNCIA 11091101

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Ventilació interior habitatges									
2	Habitatge PB-1: tipus A		14,000				14,000			
3	Habitatge PB-2: tipus A		14,000				14,000			
4	Habitatge PB-3: tipus A		14,000				14,000			
5	Habitatge PB-4: tipus B		14,000				14,000			
6	Habitatge P1-1: tipus B		11,000				11,000			
7	Habitatge P1-2: tipus A		14,000				14,000			
8	Habitatge P1-3: tipus C		14,000				14,000			
9	Habitatge P1-4: tipus B		11,000				11,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 95

10	Habitatge P1-5: tipus B		11,000				11,000			
11	Habitatge P1-6: tipus A		14,000				14,000			
12	Habitatge P1-7: tipus C		14,000				14,000			
13	Habitatge P1-8: tipus B		11,000				11,000			
14	Habitatge P2-1: tipus B		11,000				11,000			
15	Habitatge P2-2: tipus A		14,000				14,000			
16	Habitatge P2-3: tipus A		14,000				14,000			
17	Habitatge P2-4: tipus B		11,000				11,000			
18	Habitatge P2-5: tipus B		11,000				11,000			
19	Habitatge P2-6: tipus A		14,000				14,000			
20	Habitatge P2-7: tipus A		14,000				14,000			
21	Habitatge P2-8: tipus B		11,000				11,000			
22	Habitatge P3-1: tipus D		14,000				14,000			
23	Habitatge P3-2: tipus D		14,000				14,000			
24	Habitatge P3-3: tipus D		14,000				14,000			
25	Habitatge P3-4: tipus D		14,000				14,000			
								312,000	13,28	4.143,36

- 8 **EEK7C15R** U BOCA HIGROREGULABLE PER CUINA PER A CABAL INFERIOR A 60 M3/H I PRESSIÓ ENTRE 80-160 PA. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LADA I CONNECTADA AMB TOT TIPUS DE MATERIAL I ACCESSORI NECESSARI PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA ALDES MODEL BAHIA CURVE L MODEL C15, REFERÈNCIA 11015439

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Cuines		24,000				24,000			
								24,000	114,13	2.739,12

- 9 **EEK7BW13** U BOCA HIGROREGULABLE PER BANY AMB INODOR PER A CABAL INFERIOR A 45 M3/H I PRESSIÓ ENTRE 80-160 PA. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LADA I CONNECTADA AMB TOT TIPUS DE MATERIAL I ACCESSORI NECESSARI PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA ALDES MODEL BAHIA CURVE S MODEL BW13, REFERÈNCIA 11015050

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Bany		24,000				24,000			
								24,000	146,12	3.506,88

- 10 **EEKQ42DZ** U REGULADOR DE CABAL CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE, AUTOREGULABLE MECÀNICAMENT, AMB MOTOR ACTUADOR ACOBLAT DIRECTAMENT A L'EIX DE LA COMPORTA I CONNECTAT I COL·LOCAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Aportació aire del pati		24,000				24,000			
								24,000	229,88	5.517,12

- 11 **EEKEA21Z** U DIFUSOR MODULAR D'AIRE, D'ALTA INDUCCIÓ, PER INJECCIÓ D'AIRE DES DE LES PARETS. FABRICAT AMB POLIESTIRE DE COLOR BLANC. PER UN CABAL D'AIRE DE 100 M3/H, PERDUA DE CARREGA DE 5.46 MM.C.A. I UNA PROJECCIÓ DE L'AIRE A 9 M. FIXAT A CONDUCTE D'AIRE AMB TOTAL ESTANQUEITAT. INCLOENT TOT TIPUS D'ACCESSORIS PER UN CORRECTE MUNTATGE I FUNCIONAMENT. MARCA MOVAIR, MODEL TAD-060.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 96

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Aportació aire de patis									
2	Habitatge PB-1: tipus A		3,000				3,000			
3	Habitatge PB-2: tipus A		3,000				3,000			
4	Habitatge PB-3: tipus A		3,000				3,000			
5	Habitatge PB-4: tipus B		3,000				3,000			
6	Habitatge P1-1: tipus B		2,000				2,000			
7	Habitatge P1-2: tipus A		3,000				3,000			
8	Habitatge P1-3: tipus C		3,000				3,000			
9	Habitatge P1-4: tipus B		2,000				2,000			
10	Habitatge P1-5: tipus B		2,000				2,000			
11	Habitatge P1-6: tipus A		3,000				3,000			
12	Habitatge P1-7: tipus C		3,000				3,000			
13	Habitatge P1-8: tipus B		2,000				2,000			
14	Habitatge P2-1: tipus B		2,000				2,000			
15	Habitatge P2-2: tipus A		3,000				3,000			
16	Habitatge P2-3: tipus A		3,000				3,000			
17	Habitatge P2-4: tipus B		2,000				2,000			
18	Habitatge P2-5: tipus B		2,000				2,000			
19	Habitatge P2-6: tipus A		3,000				3,000			
20	Habitatge P2-7: tipus A		3,000				3,000			
21	Habitatge P2-8: tipus B		2,000				2,000			
22	Habitatge P3-1: tipus D		3,000				3,000			
23	Habitatge P3-2: tipus D		4,000				4,000			
24	Habitatge P3-3: tipus D		4,000				4,000			
25	Habitatge P3-4: tipus D		4,000				4,000			
								67,000	12,79	856,93

- 12 **EEMSTDA0** U EXTRACTOR ACUSTIC TUBULAR HELICOCENTRIFUG PER INTERCALAR EN CONDUCTE, AMB UN CABAL 850 M3/H PER UNA PERDUA DE CARREGA DE 10 MM.C.A. I UN NIVELL SONOR DE 31 DB(A), AMB UNA VELOCITAT MAXIMA DE 2.190 R.P.M. CONSTRUIT AMB CARCASA EXTERIOR DE PLANXA D'ACER PROTEGIDA AMB PINTURA EPOXI. TENSIO D'ALIMENTACIO MONOFASICA 220 V I FUSIBLE DE PROTECCIO TERMICA.TOTALMENT INSTAL·LAT I DONAN LES PRESTACIONS DE PROJECTE. MARCA S&P MODEL MIXVENT TD-1300/250 SILENT 3V

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Ventilació sala residus		1,000				1,000			
								1,000	491,02	491,02

- 13 **EE42QC12** M CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Ventilació sala residus		5,000				5,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 97

								5,000	27,40	137,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	--------

- 14 **EEKNDX44** U REIXA D'AIRE EXTERIOR PER SOBREPRESSIO AMB XARXA GALVANITZADA, FORA QUADA PER PERFILS D'ALUMINI EXTRUSIONAT ANODITZAT DE COLOR NATURAL, AMB UN PAS DE 50 MM. INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS PER UN CORRECTE MUNTATGE I FUNCIONAMENT. MARCA MADEL, MODEL DXT 400X400

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Aire exterior sala de residus		1,000				1,000			
								1,000	84,25	84,25

- 15 **EEM1VENT** U VENTILADOR DE SOSTRE D'ALTES PRESTACIONS, SILENCIÓS, DE Ø 140 CM. 3 VELOCITATS DE FUNCIONAMENT, AMB SELECTOR INCLÓS. TRACTAMENT ANTICORROSIU. SENTIT DE GIR REVERSIBLE, MITJANÇANT INTERRUPTOR. MOTOR AMB PROTECTOR TÈRMIC. INCLOU COMANDAMENT ON/OFF AMB SELECTOR DE 3 VELOCITATS I INVERSIÓ DE SENTIT DE GIR DEL VENTILADOR PER A PERMET ENVIAR L'AIRE CAP AL SOSTRE. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLETA I EQUIP TOTALMENT INSTAL·LAT I EN PERFECTE ESTAT DE FUNCIONAMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
2	Sala estar habitatges. Penjat del sostre		24,000				24,000			
								24,000	203,69	4.888,56

TOTAL 01.03.07 VENTILACIÓ 51.583,72

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 08 ELECTRICITAT

- 1 **EN11PA00** U TRAMITACIÓ, CONCERTACIÓ I CONTRACTACIÓ DE POTENCIA ELÈCTRICA AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, PER INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE I PRESCRIPCIONS DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. INCLOU PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE SERVEIS COMUNS, BUTLLETINS ELÈCTRICS DE TOTS ELS ABONATS, TAXES, OBRA CIVIL I TOT TIPUS DE TREBALL I IMPORT A ABONAR NECESSARI PER A LA OBTENCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	980,00	980,00

- 2 **EG11GD62** U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 250 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 11 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNES DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	578,88	578,88

- 3 **FG22TQ1K** M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Escomesa		20,000	2,000			40,000			
								40,000	7,80	312,00

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 98

- 4 EG3121G4 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 240 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL-LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Escomesa: fase		20,000	3,000			60,000			
								60,000	32,62	1.957,20

- 5 EG3121D4 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 120 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL-LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Escomesa neutre		20,000	1,000			20,000			
								20,000	19,09	381,80

- 6 EG1N4D0Z U CENTRALITZACIO DE COMPTADORS PER 25 COMPTADORS MONOFASICS. INCLOU INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA DE 250A, , DESCARREGADOR DE CORRENT CIRPROTEC TIPUS CM_CSH-25-TF, CAIXA D'EMBARRAT I FUSIBLES AMB PLATINES DE COURE DE 20X4 MM PER 250 A, AMB BASES TALLACIRCUITS ACOBLATS AL MODUL D'EMBARRAT PROTEGIT AMB PLACA FRONTAL DE MATERIAL AILLANT, MODULS PER COMPTADORS I UN RELLOTGE, MODULS PER FILTRES, AIXI COM LA RESTA ACCESSORIS, TOTALMENT INSTAL·LAT SEGONS ESQUEMA ELÈCTRIC I CONNECTAT A TERRA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	2.360,98	2.360,98

- 7 EG2B1402 M CANAL METÀL·LICA DE PLANXA D'ACER LLISA, DE 100X300 MM, MUNTADA SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			42,000				42,000			
								42,000	53,27	2.237,34

- 8 EG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIO 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Posta a terra		230,000				230,000			
								230,000	11,93	2.743,90

- 9 EGD1322E U PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14.6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			20,000				20,000			
								20,000	34,26	685,20

- 10 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL-LOCAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 99

							1,000	41,41	41,41
--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

- 11 EG22K915 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Serveis comuns		29,000				29,000			
2	Ascensor		20,000				20,000			
3	Habitatge PB-1: tipus A		13,000				13,000			
4	Habitatge PB-2: tipus A		13,000				13,000			
5	Habitatge PB-3: tipus A		17,000				17,000			
6	Habitatge PB-4: tipus B		17,000				17,000			
7	Habitatge P1-1: tipus B		16,000				16,000			
8	Habitatge P1-2: tipus A		16,000				16,000			
9	Habitatge P1-3: tipus C		16,000				16,000			
10	Habitatge P1-4: tipus B		16,000				16,000			
11	Habitatge P1-5: tipus B		25,000				25,000			
12	Habitatge P1-6: tipus A		25,000				25,000			
13	Habitatge P1-7: tipus C		25,000				25,000			
14	Habitatge P1-8: tipus B		25,000				25,000			
15	Habitatge P2-1: tipus B		19,000				19,000			
16	Habitatge P2-2: tipus A		19,000				19,000			
17	Habitatge P2-3: tipus A		19,000				19,000			
18	Habitatge P2-4: tipus B		19,000				19,000			
19	Habitatge P2-5: tipus B		28,000				28,000			
20	Habitatge P2-6: tipus A		28,000				28,000			
21	Habitatge P2-7: tipus A		28,000				28,000			
22	Habitatge P2-8: tipus B		28,000				28,000			
23	Habitatge P3-1: tipus D		22,000				22,000			
24	Habitatge P3-2: tipus D		22,000				22,000			
25	Habitatge P3-3: tipus D		30,000				30,000			
26	Habitatge P3-4: tipus D		30,000				30,000			
								565,000	1,83	1.033,95

- 12 EG314374 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, + CABLE DE COMANDAMENT, COL-LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Serveis comuns		29,000				29,000			
2	Habitatge PB-1: tipus A		13,000				13,000			
3	Habitatge PB-2: tipus A		13,000				13,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 100

4	Habitatge PB-3: tipus A	17,000				17,000			
5	Habitatge PB-4: tipus B	17,000				17,000			
6	Habitatge P1-1: tipus B	16,000				16,000			
7	Habitatge P1-2: tipus A	16,000				16,000			
8	Habitatge P1-3: tipus C	16,000				16,000			
9	Habitatge P1-4: tipus B	16,000				16,000			
10	Habitatge P1-5: tipus B	25,000				25,000			
11	Habitatge P1-6: tipus A	25,000				25,000			
12	Habitatge P1-7: tipus C	25,000				25,000			
13	Habitatge P1-8: tipus B	25,000				25,000			
14	Habitatge P2-1: tipus B	19,000				19,000			
15	Habitatge P2-2: tipus A	19,000				19,000			
16	Habitatge P2-3: tipus A	19,000				19,000			
17	Habitatge P2-4: tipus B	19,000				19,000			
18	Habitatge P2-5: tipus B	28,000				28,000			
19	Habitatge P2-6: tipus A	28,000				28,000			
20	Habitatge P2-7: tipus A	28,000				28,000			
21	Habitatge P2-8: tipus B	28,000				28,000			
22	Habitatge P3-1: tipus D	22,000				22,000			
23	Habitatge P3-2: tipus D	22,000				22,000			
24	Habitatge P3-3: tipus D	30,000				30,000			
25	Habitatge P3-4: tipus D	30,000				30,000			
							545,000	9,51	5.182,95

- 13 **EG312134** M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIO RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIO 1 X 1.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIO FUMS, COL-LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Habitatge PB-1: tipus A		13,000				13,000			
2	Habitatge PB-2: tipus A		13,000				13,000			
3	Habitatge PB-3: tipus A		17,000				17,000			
4	Habitatge PB-4: tipus B		17,000				17,000			
5	Habitatge P1-1: tipus B		16,000				16,000			
6	Habitatge P1-2: tipus A		16,000				16,000			
7	Habitatge P1-3: tipus C		16,000				16,000			
8	Habitatge P1-4: tipus B		16,000				16,000			
9	Habitatge P1-5: tipus B		25,000				25,000			
10	Habitatge P1-6: tipus A		25,000				25,000			
11	Habitatge P1-7: tipus C		25,000				25,000			
12	Habitatge P1-8: tipus B		25,000				25,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 101

13	Habitatge P2-1: tipus B		19,000				19,000			
14	Habitatge P2-2: tipus A		19,000				19,000			
15	Habitatge P2-3: tipus A		19,000				19,000			
16	Habitatge P2-4: tipus B		19,000				19,000			
17	Habitatge P2-5: tipus B		28,000				28,000			
18	Habitatge P2-6: tipus A		28,000				28,000			
19	Habitatge P2-7: tipus A		28,000				28,000			
20	Habitatge P2-8: tipus B		28,000				28,000			
21	Habitatge P3-1: tipus D		22,000				22,000			
22	Habitatge P3-2: tipus D		22,000				22,000			
23	Habitatge P3-3: tipus D		30,000				30,000			
24	Habitatge P3-4: tipus D		30,000				30,000			
							516,000	1,36	701,76	

- 14 **1G224200** U INSTAL·LACIÓ PER GRAU D'ELECTRIFICACIÓ BÀSICA PER INTERIOR D'HABITATGE SEGONS DISTRIBUCIÓ INDICADA EN PLÀNOLS. QUADRES DE PROTECCIÓ I MANIOBRA SEGONS ESQUEMA UNIFILAR PER UNA ELECTRIFICACIÓ BÀSICA. INCLOU PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS. DISTRIBUCIÓ DE PUNTS DE LLUM, DE FORÇA I L'AGRUPAMENT DE LES DIFERENTS LÍNIES ES FARÀ SEGONS ELS ESQUEMES I PLÀNOLS PRESENTATS AL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS. LA INSTAL·LACIÓ VISTA ES FARÀ PER L'INTERIOR DE TUB DE COURE. S'INCLOUEN LES LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ AMB CONDUCTOR DE COURE H07V-K ECA, UNIPOLAR DE SECCIÓ 2X1,5+T1,5 MM2 PER (ENLLUMENAT), DE 2X2,5+T2,5MM2 PER PRESES DE CORRENT, RENTAVAIXELLES, PRESES DE CORRENT BANYS I CUINA, RENTADORA, DE 2X6+T6 MM2 PER CUINA I FORN. TOTES ELLES ENCASTADES O COL·LOCADES SUPERFICIALMENT EN TUB FINS A CADASCUN DEL PUNTS (INCLÒS LÍNIA DE TERRA), DE PRESA DE CORRENT, INTERRUPTORS I PUNTS DE LLUMS, PARTS PROPORCIONALS EN ACCESSORIS, CAIXES DE DERIVACIONS, TUB CORRUGAT DE PVC, REGLETES, MECANISMES, MÀ D'OBRA I ACCESSORIS. TOTA LA INSTAL·LACIÓ ESTARÀ COMPLETAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT, SEGONS REGLAMENTACIÓ VIGENT I AMB EL CORRESPONENT BUTLLETI DE LEGALITZACIÓ EN BAIXA TENSIÓ I RESTA DE DOCUMENTACIÓ. INCLOU AJUDES DE RAM DE PALETA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			24,000				24,000			
								24,000	2.641,05	63.385,20

- 15 **EG31EQUI** M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE XARXA EQUIPOTENCIAL DE LES MASSES METÀL·LIQUES ALS LOCALS HUMITS

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Habitatges		24,000	2,000			48,000			
2	Serveis comuns		2,000				2,000			
								50,000	3,99	199,50

- 16 **EH2LJJAA** U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE LLUM AL SOSTRE TIPUS DOWNLIGHT SIMON MODEL 703.23 LED DE COLOR BLANC, DE 7,5 W, 2700 K, IP-20, WIDE FLLOD-40, INCLOU DRIVERS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I EN FUNCIONAMENT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Replans escala		4,000	4,000			16,000			
								16,000	49,71	795,36

- 17 **EH12476Z** U Portalàmpares a mode d'aplic de paret, per interior d'habitatge amb led de10 W, no regulable, muntada superficialment

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 102

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
2	Habitatge PB-1: tipus A		8,000				8,000			
3	Habitatge PB-2: tipus A		8,000				8,000			
4	Habitatge PB-3: tipus A		8,000				8,000			
5	Habitatge PB-4: tipus B		6,000				6,000			
6	Habitatge P1-1: tipus B		6,000				6,000			
7	Habitatge P1-2: tipus A		8,000				8,000			
8	Habitatge P1-3: tipus C		6,000				6,000			
9	Habitatge P1-4: tipus B		6,000				6,000			
10	Habitatge P1-5: tipus B		6,000				6,000			
11	Habitatge P1-6: tipus A		8,000				8,000			
12	Habitatge P1-7: tipus C		6,000				6,000			
13	Habitatge P1-8: tipus B		6,000				6,000			
14	Habitatge P2-1: tipus B		6,000				6,000			
15	Habitatge P2-2: tipus A		8,000				8,000			
16	Habitatge P2-3: tipus A		8,000				8,000			
17	Habitatge P2-4: tipus B		6,000				6,000			
18	Habitatge P2-5: tipus B		6,000				6,000			
19	Habitatge P2-6: tipus A		8,000				8,000			
20	Habitatge P2-7: tipus A		8,000				8,000			
21	Habitatge P2-8: tipus B		6,000				6,000			
22	Habitatge P3-1: tipus D		10,000				10,000			
23	Habitatge P3-2: tipus D		10,000				10,000			
24	Habitatge P3-3: tipus D		10,000				10,000			
25	Habitatge P3-4: tipus D		10,000				10,000			
26	interior passadis habitatge		4,000	24,000			96,000			
								274,000	11,40	3.123,60

- 18 **EG14SERV** U QUADRE ELÈCTRIC DE COMANDAMENT, PROTECCIÓ I DISTRIBUCIÓ PER A SERVEIS COMUNS DE L'EDIFICI. AMB PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS I INTERRUPTORS DIFERENCIALS I CIRCUITS ELÈCTRICS PER ENLLUMENAT, ENDOLLS, PORTER ELECTRÒNIC, ASCENSOR, GRUPS DE BOMBES, TELECOMUNICACIONS I ENERGIA AEROTÈRMICA. EL CONJUNT ES CONSIDERA COMPLERT I INSTAL·LAT AMB TOTES LES PROTECCIONS I CIRCUITS ESPECIFICATS AL PROJECTE. INCLOU LA TOTALITAT D' ACCESSORIS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	1.007,31	1.007,31

- 19 **EG14SER2** U INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA INTERIOR PER A NUCLI D'ESCALA SEGONS EL RETBT, PLÀNOLS, ESQUEMES I MEMÒRIA DEL PROJECTE. FORMAT PER LÍNIES D'ENLLUMENAT DE VESTÍBUL, PERMANENT ASCENSOR I LOCALS PLANTA BAIXA, ESCALA, REPLANS I COBERTA, TEMPORITZADES AMB INTERRUPTORS VOLUMÈTRICS, LÍNIES D'ENLLUMENAT OBLIGATORI ASCENSOR, LÍNIA PER A FUNCIONAMENT D'ASCENSOR I ROSARI DE LLUMS, LÍNIA PER A ENLLUMENAT DE CÀMBRES DE COMPTADORS AMB VOLUMÈTRICS. LÍNIES PER A ALIMENTACIÓ RITS I RITI I EQUIPS DE BOMBES, D'ANTENA I PORTER AUTOMÀTIC. LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA I 1 ENDOLL A CADA CÀMBRA COMPTADOR. INSTAL·LACIÓ D'ENDOLLS I ENLLUMENAT A LOCALS

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 103

RESIDUS. LÍNIES PER INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA AEROTÈRMICA. S'INCLOUEN LES LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ DIMENSIONADES SEGONS NECESSITAT DE LES INSTAL·LACIONS INDICADES ALS PLÀNOLS FINS A CADASCUN DELS PUNTS DE PRESA DE CORRENT, INTERRUPTOR I PUNTS DE LLUMS, ELS MECANISMES, REGLETES, TUBS DE PROTECCIÓ. TOTA LA INSTAL·LACIÓ COMPLERTA I EN FUNCIONAMENT, SEGONS ESQUEMES DEL PROJECTE I REGLAMENTACIÓ VIGENT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	1.699,95	1.699,95

- 20 EG312374 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Ascensor		20,000				20,000			
								20,000	8,42	168,40

- 21 EG312354 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Aerotèrmia		30,000				30,000			
2	RITI-RITS		35,000				35,000			
								65,000	4,68	304,20

- 22 EG312334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSÍO ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Serveis comuns i exteriors		472,000				472,000			
								472,000	2,11	995,92

- 23 EG22K815 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIPROPILÈ, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 750 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Aerotèrmia		30,000				30,000			
2	RITI-RITS		35,000				35,000			
3	Serveis comuns		420,000				420,000			
								485,000	1,52	737,20

- 24 EG23E815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Aparcament exterior		248,000				248,000			
								248,000	4,21	1.044,08

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 104

- 25 **EG731184** U INTERRUPTOR DETECTOR DE MOVIMENT, DE TIPUS UNIVERSAL, PER A CÀRREGUES RESISTIVES DE FINS A 1000 W DE POTÈNCIA I 230 V DE TENSIO D'ALIMENTACIÓ, DE 10 A 300 S DE TEMPS DE DESCONNEXIÓ, SENSIBILITAT D'ACTIVACIÓ DE 5 A 120 LUX, AMB TAPA, PREU SUPERIOR, ENCASTAT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Serveis comuns		15,000				15,000			
2	Escala		8,000				8,000			
3	Exterior coberta		2,000				2,000			
								25,000	73,13	1.828,25

- 26 **EH133029** M LLUMINÀRIA LINEAL LED DE 24W PER PENJAR DEL SOSTRE, AMB ÒPTICA SIMÈTRICA 110°, FORMADA PER PERFIL D'ALUMINI DE 30*30 MM, D'ALTA PURESIA I ANODITZAT, AMB DIFUSOR TRANSPARENT. LONGITUD TOTAL DE 1200 MM. TEMPERATURA DE COLOR DE 4.000°K, AMB LED CREE, CRI80 I FACTOR DE POTÈNCIA >90. CONNEXIÓ AC-230V AMB DRIVER DE CONTROL 0-10V INTERIOR. DISPOSARÀ DE CONNEXIONS PER A PODER FER TIRA CONTINUA. AMB 3 ANYS DE GARANTIA DE TOTS ELS COMPONENTS. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA, ENFOCADA I PROGRAMADA PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA LUZTECO MODEL LU-DX3030NW24S120

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Replans escala		2,000	4,000			8,000			
								8,000	152,91	1.223,28

- 27 **EH61HYC7** U LLUMENERA DE SUPERFICIE, COMBINADA PERMANENT/AUTONOMA D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO AMB COS D'ABS I DIFUSOR INJECTAT EN POLICARBONAT, COLOR BLANC, AMB UN TUB FLUORESCENT DE 8 W, BATERIA DE CD-NI, FLUX LLUMINOS DE 323 LM, DURADA DE FUNCIONAMENT SUPERIOR A 1 HORA. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LADA PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA DAISALUX, MODEL HYDRA C7

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Replans escala		2,000	4,000			8,000			
2	Espais comuns		10,000				10,000			
								18,000	113,03	2.034,54

- 28 **EH13ES15** U LLUMINÀRIAR LED DE 25 W I 2.580 LM, ESTANCA IP65 IK08 AMB COS D'UNA SOLA PEÇA DE POLICARBONAT, ANGLE DE LLUM DE 120°, DIFUSOR D'ALTES PRESTACIONS RESISTENT ALS ESFORÇOS MECÀNICS. AMB SISTEMA DE FIXACIÓ DELS COMPONENTS ÒPTIC AMB PESTELLS. LED TIPUS SMD2835. CONNEXIÓ ELÈCTRICA AMB CLEMA INTERIOR AMB PREMSA. FIXADA A ELEMENT DE SUPORT AMB PECES D'ACER INOXIDABLE. TENSIO D'ALIMENTACIÓ A 230 V. FACTOR DE POTÈNCIA COS FI >0,90. LONGITUD TOTAL DE 1.480 MM. VIDA ÚTIL DE 50.000 HORES. TEMPERATURA DE COLOR DE 4.000 °K. CRI >80. MUNTADA SUPERFICIALMENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I TOTALMENT EXECUTADA. INCLOU TOT TIPUS D'ELEMENT I ACCESSORI NECESSARI PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA LUZTECO MODEL NC15-025-AW-NW-02

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Locals comunitaris		18,000				18,000			
								18,000	51,54	927,72

- 29 **EH12LEDC** U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ APLIC PARET LEDS C4 MODEL AFRODITA LED DE COLOR NEGRE CODI 05-9912-Z5-CL 11,5 W, 3000 K, IP-65, INCLOU DRIVERS. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT I EN FUNCIONAMENT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Habitatges P3: Aplics exteriors terrasses		4,000				4,000			
								4,000	187,17	748,68

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 105

- 30 **EH12APAR** U LLUM DECORATIU ESTANC IP54 PENJAT DE LA PÈRGOLA EXTERIOR FORMAT PER SÒCOL AMB ROSCA E27 I LÀMPADA LED DE 10 W. ES CONSIDERA TOTALMENT INSTAL·LAT, I CONNECTAT AMB PART PROPORCIONAL DE CABLE ELÈCTRIC I TUB PROTECTOR D'ACER.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Aparcament		24,000				24,000			
								24,000	52,05	1.249,20

- 31 **EH1247ZZ** U LLUMENERA DECORATIVA CIRCULAR TIPUS APLIC DE PARET, PER INTERIOR D'HABITATGE AMB LED DE 10 W, NO REGULABLE, MUNTADA SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
2	Entrada edifici PB		6,000				6,000			
3	Terrasses comunitàries P3		4,000				4,000			
								10,000	48,70	487,00

TOTAL 01.03.08 ELECTRICITAT 101.156,76

- Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 09 ASCENSOR

- 1 **EL2DGEN2** U ASCENSOR ELÈCTRIC MONOFÀSIC, SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, VELOCITAT 1 M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDAR, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA DE 640 KG), DE 4 PARADES (RECORREGUT 10 M), HABITACLE DE QUALITAT ÒPTIMA DE MIDES 1400X1100 MM, EMBARCAMENT SIMPLE AMB PORTES AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA TELESCÒPICA D'ACER INOXIDABLE DE 800X2000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 1314/1997. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT. MARCA OTIS, MODEL GEN2 SWITCH CANTILEVER.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	25.919,7	25.919,79

TOTAL 01.03.09 ASCENSOR 25.919,79

- Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 10 PROTECCIÓ INCENDIS

- 1 **EM31351J** U Subministrament i Col·locació de EXTINTOR MANUAL DE DIOXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	89,07	178,14

- 2 **EM31261M** U Subministrament i Col·locació de EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, CROMAT, AMB SUPORT A PARET

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			5,000				5,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 106

							5,000	78,15	390,75
TOTAL 01.03.10							PROTECCIÓ INCENDIS		568,89

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 11 TELECOMUNICACIONS
Capítol (1) 01 RTV I SAT

1 EP112001 U ANTENA IKS-1E/FM. ANTENA DE FM AMB GUANY 0 DB Y RELACIÓ D/A >15 DB. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL·LADA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	28,09	28,09

2 EP112000 U ANTENA SG2129/14. ANTENA UHF AMB 14 DB DE GUANY NOMINAL. RELACIÓ D/A >25 DB. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL·LADA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	82,53	82,53

3 EP112011 U ANTENA BIII. IKUSI INT-050

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	39,04	39,04

4 EP112002 U MASTIL DE 3 MTS.TOTALMENT INSTAL·LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	27,22	27,22

5 EP112003 U GARRA SUPERFICIE 32 CM. GRM-212 DE IKUSI.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	15,44	30,88

6 EP112004 U AMPLIFICADOR MONOCANAL MZB-141. AMPLIFICADOR D'UN CANAL DE UHF AMB GUANY 40/36 DB AMB NIVELL MÀXIM DE SORTIDA DE 117/112 DBMV. REGULACIÓ DE GUANY 20 DB. FIGURA DE SOROLL 11 DB.DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL·LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			15,000				15,000			
								15,000	91,22	1.368,30

7 EP112023 U AMPLIFICADOR CANALS 66 A 69 MZB-184. AMPLIFICADOR AMB GUANY 44 DB AMB NIVELL MÀXIM DE SORTIDA DE 102 DBMV. REGULACIÓ DE GUANY 20 DB. FIGURA DE SOROLL 6 DB.DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL·LAT.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 107

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	93,42	93,42

- 8 EP112021 U AMPLIFICADOR DAB MZB-168. AMPLIFICADOR DE DAB AMB GUANY 44 DB AMB NIVELL MÁXIM DE SORTIDA DE 117 DBMV. REGULACIÓ DE GUANY 20 DB. FIGURA DE SOROLL 7 DB.DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	90,82	90,82

- 9 EP1120AB U AMPLIFICADOR MONOCANAL MZB-128. AMPLIFICADOR DE FM AMB GUANY 29 DB AMB NIVELL MÁXIM DE SORTIDA DE 117 DBMV. REGULACIÓ DE GUANY 20 DB. FIGURA DE SOROLL 7.5 DB..DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	65,72	65,72

- 10 EP1X2002 U PONTS D'UNIÓ MÒDULS MZBLONGITUD 42 MM.DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			36,000				36,000			
								36,000	3,91	140,76

- 11 EP1X2001 U FONT D'ALIMENTACIÓ MZB.209 TENSIO DE XARXA 230VAC. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	127,51	127,51

- 12 EP112006 U BASE SUPORT 9 UNITATS BAS-959. CAPACITAT: 1 ALIMENTADOR + 6 AMPLIFICADORS, Ó 9 AMPLIFICADORS.DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	16,63	33,26

- 13 EP112096 U BASE SUPORT 6 UNITATS BAS-959. CAPACITAT: 1 ALIMENTADOR + 3 AMPLIFICADORS, Ó 6 AMPLIFICADORS.DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	14,42	14,42

- 14 EP1X2000 U COFRE PER A 2 UNITATS BAS-959. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 108

								1,000	128,34	128,34
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--------

- 15 EP1X2097 U COFRE PER A UNITAT BAS-956. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	104,83	104,83

- 16 EP1X2005 U COMBINADOR 3 ENTRADES, 1 PER A LA BANDA 5-862MHZ I 2 PER A LA BANDA 950-2150MHZ. PÈRDUES D'INSERCIÓ:4DB EN TV I 2 DB EN FI. DESACOBLAMENT ENTRE ENTRADES: 25DB. CONNECTORS "F" FEMELLA. DIMENSIONS:122X45X20MM. D'APLICACIÓ EN LA ICT PER FACILITAR LA INCORPORACIÓ DEL SENYAL FI-SAT DE CAPÇALERA A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	28,85	28,85

- 17 EP13X100 U CONECTORS F

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			400,000				400,000			
								400,000	0,64	256,00

- 18 EP13X172 U ATENUADOR ATFI. SATELITE ROVER. ATENUADOR REGULABLE DE 0 A 20 DB.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	19,83	39,66

- 19 EP113100 U AMPLIFICADOR D'EXTENSIÓ SAE-920
AMPLIFICADOR DE LINIA, AMB DUES ENTRADES (TV+FI-1 I FI-2) I DUES SORTIDES (TV+FI-1 I TV+FI-2). REGULACIÓ DE GUANY A CADA VIA. EN V-U 35 DB AMB ATENUADOR VARIABLE DE 18 DB. EN FI 40 AMB REGULACIÓ DE 18 DB. NIVELLS MÀXIMS DE SORTIDA EN RF 115DBMV I EN FI 120DBMV. (IKUSI)

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	409,04	409,04

- 20 EP13X112 U DISTRIBUIDOR UDV-408. DISTRIBUIDOR DE QUATRE SORTIDES PER A RF Y FI. BANDA DE FRECUENCIES 5-2150MHZ. 76X58X26MM.CONECTORS F. PAS DE CORRENT A UNA SORTIDA 24VDC, 1A MÀX. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			30,000				30,000			
								30,000	16,16	484,80

- 21 EP13XX66 U DERIVADOR UDL120 DERIVADOR D'UNA SORTIDA PER A RF I FI AMB PÈRDUES EN DERIVACIÓ DE 20 DB. BANDA DE FREQUENCIES 5-2150MHZ. 54X58X26MM.CONECTORS F. PAS DE CORRENT A UNA SORTIDA 24VDC, 1A MÀX. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 109

								2,000	13,50	27,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------

- 22 EP13X049 U DERIVADOR UDL425 DERIVADOR DE 4 SORTIDES PER A RF I FI AMB PÈRDUES EN DERIVACIÓ DE 25 DB. BANDA DE FREQUÈNCIES 5-2150MHZ. 76X58X26MM.CONECTORS F. PAS DE CORRENT A UNA SORTIDA 24VDC, 1A MÀX. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	16,39	32,78

- 23 EP13X055 U DERIVADOR UDL420 DERIVADOR DE 4 SORTIDES PER A RF I FI AMB PÈRDUES EN DERIVACIÓ DE 20 DB. BANDA DE FREQUÈNCIES 5-2150MHZ. 76X58X26MM.CONECTORS F. PAS DE CORRENT A UNA SORTIDA 24VDC, 1A MÀX. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000			
								6,000	16,39	98,34

- 24 EP13X005 U DERIVADOR UDL415 DERIVADOR DE 4 SORTIDES PER A RF I FI AMB PÈRDUES EN DERIVACIÓ DE 15 DB. BANDA DE FREQUÈNCIES 5-2150MHZ. 76X58X26MM.CONECTORS F. PAS DE CORRENT A UNA SORTIDA 24VDC, 1A MÀX. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			8,000				8,000			
								8,000	16,39	131,12

- 25 EP13X003 U DERIVADOR UDL410 DERIVADOR DE 4 SORTIDES PER A RF I FI AMB PÈRDUES EN DERIVACIÓ DE 10 DB. BANDA DE FREQUÈNCIES 5-2150MHZ. 76X58X26MM.CONECTORS F. PAS DE CORRENT A UNA SORTIDA 24VDC, 1A MÀX. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			4,000				4,000			
								4,000	16,39	65,56

- 26 EP13X009 U PRESA DE TV -FM-FI ARTU-009. BASE TERMINAL AMB TRES SORTIDES. CONECTOR MASCLE PER A TV+RD, CONECTOR FEMELLA PER SAT. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			60,000				60,000			
								60,000	14,37	862,20

- 27 EP13X011 U PUNT D'ACCÉS AL USUARI PAU 200.SELECCIÓ D'UN DELS DOS CABLES QUE LI ARRIBAN AL USUARI. 55X45X15MM. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			30,000				30,000			
								30,000	6,04	181,20

- 28 EP151077 M CABLE XARXA DISPERSIÓ I XARXA DISTRIBUCIÓ CCI-179 DE IKUSI. COL.LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1.408,000				1.408,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 110

								1.408,000	0,76	1.070,08
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	----------

29 EP14X001 U RESISTENCIA DE FINAL DE LINEA DE 75 OHMS, COL.LOCADA

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			118,000				118,000			
								118,000	0,88	103,84

30 EP112007 U ANTENA PARABÒLICA RPD-85 (2 PREVISIÓ)DIÀMETRE REFLECTOR 85 CM. GUANY A 11,7 GHZ DE 38,9 DBI. ANGLE OFFSET 26°..DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	97,55	97,55

31 EP112009 U LNB UEU-014 UNIVERSAL AMB BANDA 10,7-12,75 GHZ. GUANY 55 DB. BANDES FI EN H I V: 950-2050, 1100-2150 GHZ. FIGURA DE SOROLL 1DB. CONSUM MÀXIM 270 MA. DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	154,09	154,09

32 EP1C2019 U .AMPLIFICADOR COMBINADOR FI-SAT MODEL AFI 940 (IKUSI)

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000			
								1,000	94,61	94,61

33 EP112008 U SUPORT DE PARABÒLICA PARET SÒL DE IKUSI. TOTALMENT INSTAL.LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	28,97	57,94

TOTAL 01.03.11.01 RTV I SAT 6.569,80

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 11 TELECOMUNICACIONS
Capítol (1) 02 TELEFONIA BÀSICA

1 EP32X302 U PERFILS DE TB QUANTE POUYET D'ALUMINI E10 TIPUS EUROPA PER 10 MODULS DE CONNEXIO STG C210 I PORTAETIQUETES SOBRE PERFIL D'ALUMINI EUROPA E10. MODEL STF 100. INSTAL·LAT I COMPROVAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	45,84	91,68

2 EP32X202 U MÒDUL DE CONEXIÓ DE TALL I PROVA DE 10 PARELLS, DE TB QUANTE POUYET, AMB FIXACIÓ A PRESSIÓ SOBRE PERFIL. INSTAL·LAT I COMPROVAT. MODEL: STG C2 10.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 111

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			12,000				12,000			
								12,000	4,16	49,92

- 3 EP273011 M MÀNEGA FORMADA PER PARELLS DE CONDUCTORS DE FILS DE COURE ELECTRÒLIT RECUIT, AMB AÏLLAMENT FORMAT PER UNA CAPA DE PVC TIPUS TI-1 SEGONS UNE 21031. DISPOSA DE CINTA DE POLIÈSTER I PANTALLA DE ALUMINI/POLIÈSTER AMB FIL DE DRENATGE. LA COBERTA ES DE PVC ES DEL TIPUS TM-1 SEGONS NORMA UNE 21031. INSTAL·LADA I COMPROVADA. MODEL: RAT-AP/100 I COL·LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			46,000				46,000			
								46,000	10,26	471,96

- 4 EP32X205 U MÒDUL DE CONEXIÓ PER DESPLAÇAMENT (TALL) I PROVA, DE QUANTE POUYET, AMB UNA CAPACITAT DE 5 PARELLS. FABRICAT EN POLICARBONAT AUTOEXTINGIBLE (CLASSIFICACIÓ VO SEGUINT LA NORMA UL 94). INSTAL·LAT I COMPROVAT. MODEL: STP-ST5 C2.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			16,000				16,000			
								16,000	8,32	133,12

- 5 EP32X204 U CAIXA PER AL REGISTRE SECUNDARI I PUNT DE DISTRIBUCIÓ, DE QUANTE POUYET, FABRICADA PER INJECCIÓ DE TERMOPLÀSTIC ABS, ANTICALÒRIC, AMB TAPA I PANY DE COP, DISSENYADA PER A ALBERGAR MÒDULS DE CONEXIÓ DE 5 PARELLS. INSTAL·LADA I COMPROVADA. MODEL: CAIXA C II.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			8,000				8,000			
								8,000	34,91	279,28

- 6 EP32X206 U PUNT D'ACCÉS AL USUARI DOBLE, EQUIPAT CON 1 LÍNIA, QUE ADMET UN KIT DE AMPLIACIÓ PER A 1 SEGONA LÍNIA, QUANTE POUYET. INSTAL·LAT I COMPROBAT. MODEL: PCR M004539A.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			31,000				31,000			
								31,000	13,90	430,90

- 7 EP32X207 U BASE D'ACCÉS A TERMINAL (BAT), QUANTE POUYET, PER A ENCASTAR EN EL REGISTRE DE PRESA, I EQUIPADA AMB CONECTOR RJ-11. INSTAL·LAT I COMPROVAT. MODEL: MJP C 211750A.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			61,000				61,000			
								61,000	10,55	643,55

- 8 EP273002 M MÀNEGA LAZSA D'ESCOMESA INTERIOR DE DOS PARELLS FORMAT PER CONDUCTORS DE COURE ELECTRÒLIT AMB AÏLLAMENT I COBERTA DE PVC. INSTAL·LAT I COMPROVADA. MODEL: AC 4X0,3. I COL·LOCAT EN TUB

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1.074,000				1.074,000			
								1.074,000	0,59	633,66

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 112

TOTAL 01.03.11.02 TELEFONIA BÀSICA 2.734,07

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 03 INSTAL·LACIONS
Títol 3 11 TELECOMUNICACIONS
Capítol (1) 03 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONS

- 1 E2252772 M3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS AMB TERRES ADEQUADES PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN TONGADES DE 25 CM, COM A MAXIM, AMB UNA COMPACTACIO DEL 98% PROTOR NORMAL

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			5,000				5,000	5,000	8,47	42,35

- 2 E2221422 M3 EXCAVACIO DE RASES I POUS DE 2 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRENY DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MITJANS MECANICS, CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO I TRANSPORT A L'ABOCADOR O LLOC D'APLEC

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			3,000				3,000	3,000	10,28	30,84

- 3 EP31X403 U PERICÓ D'ENTRADA DE DIMENSIONS DE 600X600X800 MM(LLARGADA X AMPLE X PROFUNDITAT), AMB DOS PUNTS PER A LA ESTESA DE CABLES SITUATS 150 MM PER SOBRE DEL FONS, EN PARETS OPOSADES, QUE SOPORTIN UNA TRACCIÓ DE 5KN I TINDRÀ LA FORMA NORMALITZA. LA TAPA SERÀ DE FUNDICIÓ.INSTAL·LADA SOBRE SOLERA AMB DRENATGE.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	236,77	236,77

- 4 E31521G3 M3 FORMIGO PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIO O AMB CUBILOT, INCLOS PART PROPORCIONAL D'ENCOFRAT SI FOS NECESARI

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			3,000				3,000	3,000	43,84	131,52

- 5 EG21003H M TUB DE PVC (POLICLORUR DE VINIL) SAENGER, DE 63 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR FABRICATS SOTA LA NORMA UNE 50086.INSTAL·LAT AMB CABLES GUÍA. MODEL: KM DE 63. I MUNTAT SUPERFICIALMENT

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			25,000				25,000	25,000	5,96	149,00

- 6 EP32XX00 U ARMARI DE PUNT D'ENTRADA DE DIMENSIONS DE 450X450X120 MM(LLARGADA X AMPLADA X PROFUNDITAT), HIMEL, DE XAPA ELECTROZINCADA AMB TAPETES LATERALS PER A LA ENTRADA I SORTIDA DE TUBS I CABLES. ACABAT PINTAT AMB RESINA POLIÈSTER EPOXY TEXTURIZAT. INSTAL·LADA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	177,97	177,97

Euro

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 113

- 7 EG2CL015 M SAFATA DE PVC DE 23X6 CM. INCLOS 3 SEPARADORS PER GARANTIR 4 ESPAIS INDEPENDENTS. MODEL 73088 DE UNEX. INCLOS ACCESORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LADA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			4,000				4,000	4,000	39,32	157,28

- 8 EG2CL005 M SAFATA DE PVC DE 19X6 CM. INCLOS 3 SEPARADORS PER GARANTIR 4 ESPAIS INDEPENDENTS. MODEL 73086 DE UNEX. INCLOS ACCESORIS DE MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL·LADA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			80,000				80,000	80,000	31,52	2.521,60

- 9 EG21094I M TUB DE PVC (POLICLORUR DE VINIL) SAENGER, DE 40 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR FABRICATS SOTA LA NORMA UNE 50086. INSTAL·LAT AMB CABLES O CABLES GUIA. MODEL: SL DE 40.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			8,000				8,000	8,000	4,55	36,40

- 10 EG21094X M TUB DE PVC (POLICLORUR DE VINIL) SAENGER, DE 32 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR FABRICATS SOTA LA NORMA UNE 50086. INSTAL·LAT AMB CABLES O CABLES GUIA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			833,000				833,000	833,000	2,86	2.382,38

- 11 EPA1094H M TUB DE PVC (POLICLORUR DE VINIL) SAENGER, DE 20 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR FABRICATS SOTA LA NORMA UNE 50086. INSTAL·LAT AMB CABLES O CABLES GUIA. MODEL: SL DE 20.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2.277,000				2.277,000	2.277,000	2,34	5.328,18

- 12 EPW1X401 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS C, DE MANIOBRA I PROTECCIÓ DE CIRCUITS. INTENSITAT NOMINAL 6 A. UNIPOLAR+NEUTRE 240 V. INSTAL·LAT. MODEL: LEG 6/10 KA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000	2,000	20,78	41,56

- 13 EPW1X402 U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE SENSIBILITAT 30 MA. INTENSITAT NOMINAL 25 A. BIPOLAR 240 V. INSTAL·LAT. MODEL: LEG DX.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000	2,000	175,42	350,84

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 114

- 14 EPW1X403 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC TIPUS C, DE MANIOBRA I PROTECCIÓ DE CIRCUITS. INTENSITAT NOMINAL 16 A. UNIPOLAR+NEUTRE 240 V. INSTAL·LAT. MODEL: LEG 6/10 KA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			3,000				3,000	3,000	28,31	84,93

- 15 EPW1X255 U BASE D'ENDOLL AMB PRESA DE TERRA I DE CAPACITAT MÍNIMA DE 16 A

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			6,000				6,000	6,000	5,28	31,68

- 16 EPW1X404 U CONNEXIÓ DELS RECINTES DE TELECOMUNICACIÓ ES FARAN SERVIR GRAPES DE PLETINA DE COURE ELECTROGALVANITZAT. INSTAL·LAT. MODEL:HEC 70-6K.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000	2,000	45,18	90,36

- 17 EPW1X199 U INTERRUPTOR DE 10A, SOBRE CAIXA DE SUPERFÍCIE LEGRAND MOSAIC. INSTAL·LAT. MODEL 740 80.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000	2,000	11,06	22,12

- 18 EPW1X408 U LLUM D'EMERGENCIA LEGRAND URA 21 6 W I 70 LUMENS, AMB AUTONOMIA DE 1 HORA. INSTAL·LAT. MODEL: 617 01

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000	2,000	49,68	99,36

- 19 EP32X300 U REGISTRE DE PAS 36X36X12 CM

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000	2,000	57,47	114,94

- 20 EP32X208 U CAIXA PER AL REGISTRE SECUNDARI I PUNT DE DISTRIBUCIÓ QUANTE POUYET, FABRICADA EN ACER I PINTADA AL FORN, COLOR BEIGE, AMB TAPA TÉ UN FORAT SUPERIOR I UN ALTRE INFERIOR PER PERMETRE EL PAS DELS TUBS. EL FONS ÉS DE FUSTA MARINA. DIMENSIONS: 45X45X15 CM. PER FIXAR ELS DIFERENTS ELEMENTS DEL PUNT DE DISTRIBUCIÓ DE L'ICT DOTADA DE PANY TIPUS TRIANGLE PARTIT. INSTAL·LADA. MODEL: CBS M004533A.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			3,000				3,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 115

								3,000	117,37	352,11
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--------

- 21 EP32X299 U CAIXA PER AL REGISTRE SECUNDARI I PUNT DE DISTRIBUCIÓ QUANTE POUYET, FABRICADA EN ACER I PINTADA AL FORN, COLOR BEIGE, AMB TAPA TÉ UN FORAT SUPERIOR I UN ALTRE INFERIOR PER PERMETRE EL PAS DELS TUBS. EL FONS ÉS DE FUSTA MARINA. DIMENSIONS: 70X50X15 CM. PER FIXAR ELS DIFERENTS ELEMENTS DEL PUNT DE DISTRIBUCIÓ DE L'ICT DOTADA DE PANY TIPUS TRIÀNGLE PARTIT. INSTAL·LADA.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			10,000				10,000			
								10,000	202,03	2.020,30

- 22 EP32X209 U REGISTRE DE TERMINACIÓ DE XARXA PER A RTV, TB I CLTV ÚNIC DE VILAPLANA, D'ENCASTAR PER L'INTERIOR DE LA VIVENDA. DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC AMB TAPA, CON UNA RIGIDESA DIELECTRICA SUPERIOR A 15 KV/MM, UN GRUIX MÍNIM DE 2 MM I UN GRAU DE PROTECCIÓ IP33.5. DIMENSIONS: 500X300X60 MM. INSTAL·LAT. MODEL: VILAPLANA 500X300X60.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			30,000				30,000			
								30,000	23,26	697,80

- 23 EG622033 U MARC, BASE I FRONTAL CEC DE LA SÈRIE ELÈCTRICA SM-100 DE MERLIN GUERIN PER AMAGAR EL REGISTRE D'USUARI DE TLCA. TOTALMENT INSTAL·LAT.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			86,000				86,000			
								86,000	5,10	438,60

- 24 EG151201 U CAIXA D'ENCASTAR CUADRADA. DISPOSA PER A LA FIXACIÓ DE L'ELEMENT DE CONEXIÓ (BAT O PRESA D'USUARI) DOS FORATS PER CARGOLS, SEPARATS ENTRE SÍ 6 CM. DE MATERIAL TERMOPLÀSTIC, AMB UNA RIGIDESA DIELECTRICA 15 KV/MM, UN GRUIX DE 2 MM I UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 33.5. DIMENSIONS: 64X64X42 MM. INSTAL·LADA. MODEL: 10488

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			207,000				207,000			
								207,000	2,48	513,36

TOTAL 01 .03 .11 .03 INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONS 16.052,25

- Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 04 URBANITZACIÓ
Títol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

- 1 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment segon estudi geotecnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, replanteig i formació de rampa provisional amb terres pròpies, excavació mecànica per capes i profunditat necessària, inclòs l'aplatat de parets i el refinat de fons. Inclòs transport i apilament de les sorres 'margues' i la 'terra vegetal' a zona d'emmagatzematge durant la durada de les obres per a reutilització posterior mantenint el PH del terreny. Fins i tot abonat, sanejat, i cubado de les mateixes.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Area total parcela		1,000	1.840,000	0,400		736,000			
2	deducció edifici		-1,000	815,000	0,400		-326,000			
3	patis interiors		4,000	51,850	0,400		82,960			
								492,960	6,60	3.253,54

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 116

- 2 **E222142A** m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny segons estudi geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, portada de la maquinària a l'obra, excavació i elevació de terres a màquina i càrrega mecànica sobre camió, repàs i refinat de sòls i parets, retirada de la maquinària i neteja de la zona de treball.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	perimetro parcela		1,000	170,000	0,500	0,600	51,000			
2	pous fonaments		28,000	2,000	0,800	0,600	26,880			
3	excavació pous fitodepuracio		2,000	15,000			30,000			
4			1,000	4,500			4,500			
								112,380	8,50	955,23

- 3 **E222B432** m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	prev		30,000				30,000			
2	excavacio perimetral patis		105,000	0,500	0,500		26,250			
								56,250	8,37	470,81

- 4 **E225277F** m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	excavació pous fitodepuracio		2,000	15,000			30,000			
2			1,000	4,500			4,500			
								34,500	12,13	418,49

- 5 **E225T00F** m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Area total parcela		1,000	1.840,000			1.840,000			
2	deducció edifici		-1,000	815,000			-815,000			
3	patis interiors		4,000	51,850			207,400			
								1.232,400	1,46	1.799,30

- 6 **E2R35069** m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	caixa paviment		1,000	492,960	1,300		640,848			
2	rases		1,000	112,000	1,300		145,600			
								786,448	5,92	4.655,77

- 7 **E2RA7LP0** m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------	-------	------	--------

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 117

1	caixa paviment		1,000	492,960	1,300		640,848			
2	rases		1,000	112,000	1,300		145,600			
							786,448	3,15	2.477,31	

- 8 **1D5A124P** m Drenatge perimetral de de patis amb tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 125 mm, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	drenatge patis		105,000				105,000			
							105,000	30,50	3.202,50	

- 9 **ED3G2440** u Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	drenatge perimetral patis		6,000				6,000			
							6,000	69,57	417,42	

TOTAL 01.04.01 MOVIMENT DE TERRES 17.650,37

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 04 URBANITZACIÓ
Títol 3 02 MURS I REIXATS

- 1 **EB121JB5** m Tanca perimetral formada per malla tipus ganadera d'acer galvanitzat d'1,50 m. d'alçada, ancorada als extrems per T-40 mm. de diàmetre galvanitzats en calent, segons norma UN EN 146:1999, fixacions a l'obra mitjançant doblat dels extrems de la mateixa varilla de 16 mm. de diàmetre adherides mitjançant resines sintètiques ancorades al suport vertical mínim 25 cm. inclòs tres perforacions per als tensors. Inclou peces especials, remats, andamiatges, neteja i tot el necessari per a deixar la partida perfectament acabada segons ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	TAN 1 perimetro parcela		1,000	115,000			115,000			
							115,000	27,00	3.105,00	

- 2 **E4H27R1A** m2 Tanca perimetral realitzada amb fàbrica de termoargila de 19cm de gruix, de bloc d'argila expandida, R-4, de 500x200x240 mm, acabat vist, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de calç.
Gelosia i composició segons detall.
Construïda en mòduls independents de 180cm de llargària.
Massissada amb formigó fins a 5 filada.
Ceràmica fabricada amb Biomasa.
Inclou armadura mitjançant rodons del 8cm cada 60cm fins a 3a filada sobre rasant, segons plans de projecte
Fonamentació inclosa al capítol 03 FONAMENTACIÓ EN SUPERFÍCIE

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	DU02		1,000	120,000	1,000		120,000			
2	portes entrada vehicles adicional		2,000	3,300	1,300		8,580			
3	portes entrada adicional		2,000	2,100	1,300		5,460			
4	DU01		2,000	12,500	0,600		15,000			
5			2,000	23,500	0,600		28,200			
							177,240	47,00	8.330,28	

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 118

TOTAL 01.04.02 MURS I REIXATS 11.435,28

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 04 URBANITZACIÓ
Títol 3 03 REVESTIMENTS

- 1 **E898D620** m2 Pintat de parament interior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	DU02		1,000	120,000	1,500		180,000			
2	portes entrada vehicles adicional		2,000	3,300	1,300		8,580			
3	portes entrada adicional		2,000	2,100	1,300		5,460			
4	DU01		1,000	12,500	1,200		15,000			
5			1,000	23,500	1,200		28,200			
								237,240	5,18	1.228,90

TOTAL 01.04.03 REVESTIMENTS 1.228,90

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 04 URBANITZACIÓ
Títol 3 05 PAVIMENTS

- 1 **F9657899** ml Subministrament i Col·locació de Canal de recollida d'aigües realitzada amb peça de dintell de termoargila, de 19cm de gruix, i mitja peça horitzontal de termoargila de 19 cm amorterada a la part superior a mode de reixa interceptora.
Inclou base de formigó de calç in situ.U05.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	canals façana principal		1,000	120,000			120,000			
								120,000	45,75	5.490,00

- 2 **F9A1201J** m3 Subministrament i Col·locació de Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM.
Alber d'arido lliure (sauló) a base de calç àerea cl-90, gruix 12 cm. Àrids locals seleccionats mesclats i compactats en sec mitjançant estenedora i piconadora. Granulometries 0-2 (30%), 0-4(30%), 1(10%), 2(10%), 3(10%), calç àerea cl-90(10%)
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			685,000	0,200			137,000			
								137,000	16,80	2.301,60

- 3 **F9233J10** m3 Subministrament i Col·locació de Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	exterior edifici		1,000	685,000	0,200		137,000			
2	patis interiors		4,000	51,850	0,200		41,480			
3	deducció to u		-27				-27			
4	parterres		1,000	14,850	0,200		2,970			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 119

5			1,000	31,000	0,200		6,200			
								160,650	21,92	3.521,45

- 4 **F921R01F** m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000	48,500	0,200		19,400			
2			2,000	2,500	0,200		1,000			
3			1,000	33,000	0,200		6,600			
								27,000	16,72	451,44

- 5 **F971RG71** m3 Base per a rigola de formigó no estructural reciclat de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió, amb transport interior mecànic i acabat reglejat

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	accés		2,000	5,000	0,200		2,000			
								2,000	91,41	182,82

- 6 **F97546DA** m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	accés		2,000	5,000			10,000			
								10,000	19,56	195,60

- 7 **F985150S** m Subministrament i Col·locació de Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col·locat sobre base de formigó reciclat no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter. Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	gual		2,000	5,000			10,000			
								10,000	33,23	332,30

- 8 **F9E1131G** m2 Subministrament i Col·locació de Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland. Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	gual		2,000	4,000	3,500		28,000			
3	zona ET		40,750				40,750			
5	accés desde fora		1,000	15,500			15,500			
6			1,000	3,200			3,200			
								87,450	32,88	2.875,36

- 9 **F7B451D0** m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	exterior edifici		1,000	685,000			685,000			
2	patis interiors		4,000	51,850			207,400			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 120

3	parterres		1,000	14,850			14,850		
4			1,000	31,000			31,000		
							938,250	1,85	1.735,76
TOTAL 01 .04 .05							PAVIMENTS	17.086,33	

Obra 01 PRESSUPOST B-EVISSA
Capítol 04 URBANITZACIÓ
Títol 3 07 JARDINERIA I MOBILIARI URBA

- 1 **FR3P2254** m3 Terra vegetal amb la següent composició: 60% terra vegetal arenosa, 20% adobe orgànic, 20% terra del propi solar

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	Jardineres exteriors		1,000	6,000	0,200		1,200			
2			1,000	3,500	0,200		0,700			
3			1,000	7,500	0,200		1,500			
4			1,000	7,500	0,200		1,500			
5	PATIS DE PLANTA BAIXA									
6			2,000	50,600	0,200		20,240			
7			2,000	52,100	0,200		20,840			
8	PARTERRES ENTRADA		1,000	14,850	0,200		2,970			
9			1,000	31,000	0,200		6,200			
							55,150	34,39	1.896,61	

- 2 **EB71UC1N** m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, fixat als terminals i als elements de suport intermig i tesat.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	FAÇANES ATRIS									
2	Façana 1.1		3,000	13,700			41,100			
3			3,000	4,720			14,160			
4			6,000	1,800			10,800			
5	Façana 1.2		3,000	4,900			14,700			
6			2,000	1,970			3,940			
7			4,000	13,650			54,600			
8			3,000	1,800			5,400			
9	Façana 1.3		4,000	20,000			80,000			
10			3,000	1,900			5,700			
11			1,000	1,970			1,970			
12			3,000	1,800			5,400			
13	Façana 1.4		3,000	19,750			59,250			
14			2,000	1,960			3,920			
15			6,000	1,800			10,800			
16	Façana 2.1		4,000	19,800			79,200			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 121

17		2,000	1,980		3,960		
18		6,000	1,800		10,800		
19	Façana 2.2	4,000	13,650		54,600		
20		3,000	4,770		14,310		
21		6,000	1,800		10,800		
22	Façana 2.3	3,000	4,920		14,760		
23		2,000	1,970		3,940		
24		4,000	13,700		54,800		
25		3,000	1,800		5,400		
26	Façana 2.4	4,000	19,650		78,600		
27		3,000	1,900		5,700		
28		1,000	1,970		1,970		
29		3,000	1,800		5,400		
30	Façana 3.1	4,000	19,800		79,200		
31		1,000	1,970		1,970		
32		3,000	1,800		5,400		
33	Façana 3.2	4,000	19,500		78,000		
34		1,000	1,970		1,970		
35		3,000	1,800		5,400		
36	Façana 3.3	3,000	19,800		59,400		
37		2,000	7,430		14,860		
38	Façana 3.4	3,000	19,750		59,250		
39		2,000	7,340		14,680		
40	Façana 4.1	4,000	20,000		80,000		
41		3,000	1,900		5,700		
42		1,000	1,970		1,970		
43		3,000	1,800		5,400		
44	Façana 4.2	3,000	19,750		59,250		
45		2,000	1,950		3,900		
46		2,000	7,310		14,620		
47	Façana 4.3	3,000	13,700		41,100		
48		3,000	4,700		14,100		
49		6,000	1,800		10,800		
50	Façana 4.4	3,000	4,900		14,700		
51		2,000	1,970		3,940		
52		4,000	13,660		54,640		
53		3,000	1,800		5,400		
54	-----						
55	CABLE DE FAÇANA PPAL	22,000	3,700		81,400		

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 122

							1.373,030	3,55	4.874,26
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	----------

- 3 FR411238 u Subministrament d'arbre de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 25 l.
Tipologies:
- EA Eleagnus angustifolia (arbre del paradís)

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	EA		7,000				7,000			
2			8,000				8,000			
								15,000	109,16	1.637,40

- 4 FR411237 u Subministrament d'arbre de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 25 l.
Tipologies:
- CA Celtis australis (Iledoner)

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	CA		5,000				5,000			
								5,000	109,16	545,80

- 5 FR411236 u Subministrament d'arbre de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 25 l.
Tipologies:
- Quercus ilex (alzina)

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	QI		5,000				5,000			
								5,000	109,16	545,80

- 6 FR612244 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	EA		7,000				7,000			
2	CA		5,000				5,000			
3	QI		5,000				5,000			
4			8,000				8,000			
								25,000	41,77	1.044,25

- 7 FR4EL611 u Subministrament de Lippia nodiflora en contenidor d'1,3 l
Mida 10cm.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			550,000				550,000			
								550,000	1,62	891,00

- 8 FR4ATD31 u Subministrament de Campsis Flava radicans en contenidor de 3 l

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------	-------	------	--------

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 123

1	PLANTA COBERTA		14,000				14,000		14,000	8,04	112,56
9	FR4J8828	u	Subministrament de Trachelospermum jasminoides d'alçària de 120 a 140 cm, en contenidor de 3 l								
1			19,000				19,000		19,000	5,31	100,89
10	FR4ACA31	u	Subministrament de Bougainvillea glabra en contenidor de 3 l								
1			4,000				4,000		4,000	4,94	19,76
11	FR48A234	U	Subministrament Aspidistra elatior en contenidor de 5L mida 70cm								
								90,000		3,00	270,00
12	FR48A236	u	Subministrament de Chamadorea elegans en contenidor de 3L mida 70cm								
								90,000		7,00	630,00
13	FR48A235	u	Subministrament de Sansevieria trifasciata en contenidor de 3L mida 80cm								
								150,000		7,00	1.050,00
14	FR48A237	u	Subministrament de Subministrament de Aglaonema commutatum (aglaonema) en contenidor de 3L mida 70cm								
								90,000		8,00	720,00
15	FR4FVD4D	u	Subministrament de Ficus Repens en contenidor de 3 l Mida 80/100								
2	P3		7,000				7,000		7,000	5,87	41,09
16	FR48A23K	u	Subministrament de Schefflera actinophylla (arbre paraigues) 300 cm, en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc								
1	Patis atris pb		3,000				3,000		3,000	75,00	225,00
17	FR48A23X	u	Subministrament de Bucida buceras (olivera negra) de 300 cm, en contenidor de 5l.								

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 124

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	patís atris pb		2,000				2,000			
								2,000	80,00	160,00

- 18 **FRZ21813** u Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	1 ut Aspratge per a cada unitat enfiladissa		37,000				37,000			
3	Arbres		25,000				25,000			
								62,000	9,14	566,68

- 19 **FR682448** u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	1 ut Aspratge per a cada unitat enfiladissa									
2	campis flava		6,000				6,000			
3	jasminoideus		19,000				19,000			
4	bougenvilla		3,000				3,000			
5			9,000				9,000			
								37,000	12,48	461,76

- 20 **FR662331** u Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	arbre paraigues		3,000				3,000			
2	bucida		2,000				2,000			
								5,000	6,11	30,55

- 21 **FR6B1154** u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	lippia		550,000				550,000			
2	aspidistra		90,000				90,000			
3	chamadareo		90,000				90,000			
4	sanseveria		150,000				150,000			
5	aglaonema		90,000				90,000			
								970,000	0,86	834,20

TOTAL 01.04.07 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ 16.657,61

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 125

Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 01 ESTRUCTURA
Capítol (1) 01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	UN PER ESCALA		1,000				1,000			
								1,000	60,01	60,01

2 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	UN PER ESCALA		1,000				1,000			
								1,000	36,26	36,26

3 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	UN PER ESCALA		1,000				1,000			
								1,000	40,14	40,14

4 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	UN PER ESCALA		1,000				1,000			
								1,000	33,60	33,60

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	CAIXA PAVIMENT SOTERRANI	T								
2		C	Capa	Determinaci						
3	1 punxada c/40m2		1,000	25,000			25,000			
								25,000	12,69	317,25

TOTAL 01 .05 .01 .01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 487,26

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 01 ESTRUCTURA
Capítol (1) 02 ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
--	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	---------	-------	------	--------

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 126

1	FONAMENTACIÓ EN SUPERFICIE		3,000	3,000			9,000		
2	SOSTRE SANITARI		1,000	3,000			3,000		
3	ESTRUCTURA DE FUSTA								
4	sostre pb		1,000	3,000			3,000		
5	sostre p1		1,000	3,000			3,000		
6	sostre p2		1,000	3,000			3,000		
7	sostre p3		1,000	3,000			3,000		
8	SOSTRES DE FORMIGÓ								
9	llosa p.coberta		1,000	3,000			3,000		
10	ESCALES I RAMPES								
11	pb-p2		1,000	3,000			3,000		
12	p2-p4		1,000	3,000			3,000		
13	PILARS I JÀSSERES		1,000	3,000			3,000		
15	FONAMENTS URBANITZACIÓ		1,000	3,000			3,000		
							39,000	69,23	2.699,97

- 2 **J0605COP** U Corte, curado, refrentamiento y ensayo a compresión de una probeta testigo de hormigón endurecido, según la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	PREVISION		4,000				4,000			
							4,000	41,46	165,84	

TOTAL 01 .05 .01 .02 ESTRUCTURA FORMIGÓ ARMAT 2.865,81

Obra	01	PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol	05	CONTROL QUALITAT
Títol 3	01	ESTRUCTURA
Capítol (1)	03	ESTRUCTURA METÀL·LICA

- 1 **J441J108** U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278.

Criteris de control:

- Control visual del 100 % de soldadures i del 100% de les unions cargolades.
- Control dimensional de les soldadures:
- En unions es comprovarà una soldadura per nus/unió.
- En peces compostes es comprovarà una soldadura per peça.
- Control amb líquids penetrants:
- En unions es comprovarà una soldadura per nus/unió.
- En peces compostes es comprovarà una soldadura per peça.
- Control unions cargolades (En cas d'existir):
- Control amb clau dinamomètrica, el 25% de cargols de cada nus/unió.
- Redacció de l'informe.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			3,000				3,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 127

							3,000	372,00	1.116,00
--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	----------

TOTAL 01 .05 .01 .03 ESTRUCTURA METÀL·LICA 1.116,00

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 01 ESTRUCTURA
Capítol (1) 05 ESTRUCTURA DE FUSTA

- 1 **J0H1R80L** u Determinació de les toleràncies dimensionals de la fusta laminada encolada, segons la norma UNE-EN 14080

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						1,000	86,38	86,38

- 2 **J0H1R70K** u Determinació de les toleràncies dimensionals de taulers estructurals: contraxapats, de partícules, de fibres i de virutes orientades (OSB), segons les normes UNE-EN 300, UNE-EN 312, UNE-EN 315, UNE-EN 622-1 respectivament

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						1,000	86,38	86,38

- 3 **J0H1N400** u Determinació de la càrrega de trencament per flexió, de la geometria de la secció i del gràfic tensió-deformació d'una mostra de bigueta de fusta

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						1,000	525,00	525,00

TOTAL 01 .05 .01 .05 ESTRUCTURA DE FUSTA 697,76

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 02 OBRA CIVIL
Capítol (1) 01 COBERTA

- 1 **J5V1Z001** U Prova d'estanqueïtat de coberta plana acabada, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. Inclouen totes les ajudes, mitjans i execució d'obra civil necessàries per a portar a terme la prova d'estanqueïtat realitzades pel contractista, inclòs el restabliment de la coberta al seu estat inicial.

Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1 PLANTA 1		1,000				1,000			
2 PLANTA 3		3,000				3,000			
3 PLANTA COBERTA		2,000				2,000			
4 PLANTA COBERTA FITO		2,000				2,000			
							8,000	325,50	2.604,00

- 2 **J5V11580** u Prova d'estanqueïtat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió

Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1 ATRIS		4,000				4,000			
							4,000	525,49	2.101,96

TOTAL 01 .05 .02 .01 COBERTA 4.705,96

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 128

Obra 01 PRESSUPOST B-EVISSA
Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 02 OBRA CIVIL
Capítol (1) 02 TANCAMENTS

- 1 **JAV1Z001** U Prova d'estanqueïtat "in situ" de façanat i finestra, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247, i informe final. Inclouen totes les ajudes, mitjans i execució d'obra civil necessàries per a portar a terme la prova d'estanqueïtat, inclòs el restabliment al seu estat inicial.

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	372,00	744,00

- 2 **J071530C** U Elaboración, curado, ensayo a flexión y compresión de una serie de seis probetas prismáticas de 160x40x40 mm, según la norma UNE-EN 1015-11

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	BLOC/U		2,000				2,000			
								2,000	90,77	181,54

- 3 **J6V11252** u Prova d'estanqueïtat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000			
								2,000	168,75	337,50

TOTAL 01.05.02.02 TANCAMENTS 1.263,04

Obra 01 PRESSUPOST B-EVISSA
Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 02 OBRA CIVIL
Capítol (1) 07 LLUI PAVIMENTS

- 1 **J911G2CD** u Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
								5,000	73,10	365,50

TOTAL 01.05.02.07 PAVIMENTS 365,50

Obra 01 PRESSUPOST B-EVISSA
Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 02 OBRA CIVIL
Capítol (1) 08 REVESTIMENTS

- 1 **J0FHMG01** U Determinación de la adherencia al mortero de cemento de una muestra de una baldosa cerámica o de gres, según la norma UNE-EN 12004

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	ALICATADOS		1,000				1,000			

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 129

							1,000	372,00	372,00
TOTAL 01.05.02.08							REVESTIMENTS	372,00	

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 02 OBRA CIVIL
Capítol (1) 09 MANYERIA

- 1 **J89ZGH0M** U Determinación del espesor de película de un recubrimiento de pintura sobre un elemento metálico, según la norma UNE-EN ISO 2808

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	VARIS		50,000				50,000			
								50,000	5,74	287,00

TOTAL 01.05.02.09 MANYERIA 287,00

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 04 ACÚSTICA

- 1 **J7VC227** U Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll d'impactes dels sostres, segons la norma UNE-EN ISO 140-7

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	1 JORNADA C/BLOC		1,000				1,000			
								1,000	558,00	558,00

- 2 **J7VC2134** U Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	VERTICAL ENTRE HABITATGES		1,000				1,000			
2	HORITZONTAL ENTRE PLANTES		1,000				1,000			
								2,000	558,00	1.116,00

- 3 **J7VC2145** u Jornada per a determinació "in situ" del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de façanes i elements de façana, segons la norma UNE-EN ISO 140-5

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1	1 JORNADA C/BLOC		1,000				1,000			
								1,000	1.374,37	1.374,37

TOTAL 01.05.04 ACÚSTICA 3.048,37

Obra 01 PRESSUPOST B-EIVISSA
Capítol 05 CONTROL QUALITAT
Títol 3 05 L·LICÈNCIA AMBIENTAL

- 1 **JZ11Z001** u Revisió i Auditoria de Projecte.

PRESSUPOST

Data: 16/07/19

Pàg.: 130

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	750,00	750,00

2 JZ11Z002 u Jornada d'assistència tècnica a la DF i Propietat

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			2,000				2,000	2,000	250,00	500,00

3 JZ11Z003 u Control inicial i tramitació d'expedient

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	1.200,00	1.200,00

4 JZ11Z004 u Control acústic nocturn

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	820,00	820,00

5 JZ11Z005 u Control lumínic

	Comentari	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
1			1,000				1,000	1,000	480,00	480,00

TOTAL 01 .05 .05 LLICÈNCIA AMBIENTAL 3.750,00

4.2 RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/07/19

Pag.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Titul 3	01.01.01	ENDERROCS	2.566,54
Titul 3	01.01.02	MOVIMENT DE TERRES	35.736,70
Titul 3	01.01.03	FONAMENTACIÓ EN SUPERFICIE	76.617,45
Titul 3	01.01.04	PILONS HINCATS	101.973,76
Titul 3	01.01.05	SOSTRE SANITARI	50.952,46
Titul 3	01.01.06	FORJATS I ESTRUCTURA ATRIS	335.469,16
Titul 3	01.01.07	MURS DE CARREGA	368.227,93
Titul 3	01.01.08	IMPERMEABILITZACIONS	475,71
Titul 3	01.01.09	ESTRUCTURA FORMIGO	15.776,96
Capítol	01.01	ESTRUCTURA	987.796,67
Titul 3	01.02.01	COBERTES	310.581,43
Titul 3	01.02.02	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS	99.809,66
Titul 3	01.02.03	TRACTAMENTS IGNIFUGS I SEGELLATS ESPECIALS	4.457,00
Titul 3	01.02.04	MANYERIA	67.594,59
Titul 3	01.02.05	TANCAMENTS	89.223,19
Titul 3	01.02.06	DIVISORIES	38.966,71
Titul 3	01.02.07	REVESTIMENTS	129.172,75
Titul 3	01.02.09	FUSTERIA EXTERIOR	179.887,67
Titul 3	01.02.10	PAVIMENTS	113.087,13
Titul 3	01.02.11	FUSTERIA INTERIOR	74.197,58
Titul 3	01.02.12	ACABATS CUINES	35.904,48
Titul 3	01.02.13	VARIS	1.454,44
Titul 3	01.02.15	SANITARIS I AIXETES	25.541,19
Titul 3	01.02.16	AJUTS RAM DE PALETA	7.200,00
Capítol	01.02	OBRA CIVIL	1.177.077,82
Titul 3	01.03.01	SANEJAMENT	54.151,74
Titul 3	01.03.02	FITODEPURACIÓ	20.006,72
Titul 3	01.03.03	REG	7.581,16
Titul 3	01.03.04	FONTANERIA	45.733,32
Titul 3	01.03.05	PRODUCCIÓ ACS AEROTERMIA	43.057,26
Titul 3	01.03.06	ENERGIA FOTOVOLTAICA	9.537,58
Titul 3	01.03.07	VENTILACIÓ	51.583,72
Titul 3	01.03.08	ELECTRICITAT	101.156,76
Titul 3	01.03.09	ASCENSOR	25.919,79
Titul 3	01.03.10	PROTECCIÓ INCENDIS	568,89
Titul 3	01.03.11	TELECOMUNICACIONS	25.356,12
Capítol	01.03	INSTAL·LACIONS	384.653,06
Titul 3	01.04.01	MOVIMENT DE TERRES	17.650,37
Titul 3	01.04.02	MURS I REIXATS	11.435,28
Titul 3	01.04.03	REVESTIMENTS	1.228,90
Titul 3	01.04.05	PAVIMENTS	17.086,33
Titul 3	01.04.07	JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ	16.657,61
Capítol	01.04	URBANITZACIÓ	64.058,49
Titul 3	01.05.01	ESTRUCTURA	5.166,83
Titul 3	01.05.02	OBRA CIVIL	6.993,50
Titul 3	01.05.04	ACÚSTICA	3.048,37

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/07/19

Pàg.: 2

Titoll 3	01.05.05	LLICÈNCIA AMBIENTAL	3.750,00
Capítol	01.05	CONTROL QUALITAT	18.958,70

2.632.544,74

NIVELL 2: Capítol Import

Capítol	01.01	ESTRUCTURA	987.796,67
Capítol	01.02	OBRA CIVIL	1.177.077,82
Capítol	01.03	INSTAL·LACIONS	384.653,06
Capítol	01.04	URBANITZACIÓ	64.058,49
Capítol	01.05	CONTROL QUALITAT	18.958,70
Obra	01	Pressupost B-EIVISSA	2.632.544,74

2.632.544,74

NIVELL 1: Obra Import

Obra	01	Pressupost B-EIVISSA	2.632.544,74
			2.632.544,74

4.3 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

Data: 18/07/19

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST_ESS EIVISSA
 Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

- 1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						40,000	6,79	271,60

- 2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						30,000	7,67	230,10

- 3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						4,000	5,59	22,36

- 4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						15,000	22,18	332,70

- 5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						64,000	0,25	16,00

- 6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						58,000	1,65	95,70

- 7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrossi per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						28,000	2,94	82,32

- 8 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						6,000	34,10	204,60

- 9 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengueta de manxa, de despenjament ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						30,000	25,89	776,70

PRESSUPOST

Data: 18/07/19

Pàg.: 2

- 10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						6,000	6,83	40,98

- 11 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament compost per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						10,000	60,08	600,80

- 12 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						50,000	26,03	1.301,50

- 13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						30,000	19,78	593,40

TOTAL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 4.568,76

- Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST_ESS EIVISSA
 Capítol 02 PROTECCIONS COL-LECTIVES

- 1 H15141J1 m2 Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						440,000	17,13	7.537,20

- 2 H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						500,000	5,60	2.800,00

- 3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						45,000	13,94	627,30

- 4 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						800,000	1,50	1.200,00

Euro

PRESSUPOST

Data: 18/07/19

Pàg.: 3

- 5 H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						115,000	16,42	1.888,30

- 6 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						550,000	7,06	3.883,00

- 7 H152U000 m Tanca d'avertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						200,000	2,50	500,00

- 8 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de fusta, desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						115,000	31,98	3.677,70

- 9 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						240,000	46,89	11.253,60

- 10 H15Z2011 h Senyalers

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						200,000	21,34	4.268,00

TOTAL 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 37.635,10

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST_ESS EIVISSA

Capítol 03 SENYALITZACIONS

- 1 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						2,000	20,60	41,20

- 2 HBBA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						4,000	38,22	152,88

- 3 HBBAF004 u Senyal d'avertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

PRESSUPOST

Data: 18/07/19

Pàg.: 4

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						4,000	47,28	189,12

TOTAL 01.03 SENYALITZACIONS 383,20

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST_ESS EIVISSA
 Capítol 04 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

- 1 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 27A-183B/C, amb manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						4,000	90,11	360,44

TOTAL 01.04 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 360,44

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST_ESS EIVISSA
 Capítol 05 EQUIPAMENTS PER AL PERSONAL D'OBRA

- 1 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						1,000	159,20	159,20

- 2 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						18,000	71,66	1.289,88

- 3 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						18,000	67,44	1.213,92

- 4 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						18,000	80,09	1.441,62

- 5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						1,000	123,69	123,69

- 6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

PRESSUPOST

Data: 18/07/19

Pàg.: 5

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						2,000	60,67	121,34

- 7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						2,000	33,32	66,64

- 8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						2,000	100,05	200,10

- 9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						6,000	28,57	171,42

- 10 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						30,000	66,30	1.989,00

- 11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						1,000	138,31	138,31

- 12 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Comentari	Tipus	[D]	[E]	[F]	PARCIAL	TOTAL	PREU	IMPORT
						1,000	137,48	137,48

TOTAL 01 .05

EQUIPAMENTS PER AL PERSONAL D'OBRA

7.052,60

Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/07/19

Pag.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	PROTECCIONS INDIVIDUALS	4.568,76
Capítol	01.02	PROTECCIONS COL·LECTIVES	37.635,10
Capítol	01.03	SENYALITZACIONS	383,20
Capítol	01.04	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	360,44
Capítol	01.05	EQUIPAMENTS PER AL PERSONAL D'OBRA	7.052,60
Obra	01	Pressupost PRESSUPOST_ESS EIVISSA	50.000,10
			50.000,10
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost PRESSUPOST_ESS EIVISSA	50.000,10
			50.000,10

4.4 ÚLTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	2.632.544,74 €
15 % D.G. SOBRE 2.632.544,74	394.881,71 €
6 % B.I SOBRE 2.632.544,74	157.952,68 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE sense IVA	3.185.379,14 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT	50.000,00 €
15 % D.G SOBRE 50.000,00	7.500,00 €
6 % B.I SOBRE 50.000,00	3.000,00 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE sense IVA.....	60.500,00 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE sense IVA..... 3.245.879,14 €

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a tres milions dos-cents quaranta-cinc mil vuit-cents setanta-nou euros amb catorze cèntims

Institut Balear de l'habitatge (IBAVI)

Tècnics responsables

Adrià Guardiet i Llotge
arquitecte, núm. de col·legiat 68215-2

Sandra Torres i Molina
arquitecta, núm. de col·legiat 68712-1

SIGNATURES

Lloc i data en que s'emet el document

Barcelona, a 25 de Febrer de 2019

Nom i signatura del sol·licitant

Institut Balear de l'habitatge (IBAVI)

Nom i signatura dels tècnics responsables

Adrià Guardiet i Llotge
arquitecte, núm. de col·legiat 68215-2

Sandra Torres i Molina
arquitecta, núm. de col·legiada 68712-1