



Descripció del projecte

Síntesi descriptiva. Es tracta de fer la demolició de l'actual edifici escolar i construir un centre incomplet d'educació infantil i primària de 3 + 3 unitats, segons els requisits de les bases del concurs.

El solar a on s'ubicarà el centre està inclòs dins l'àrea de serveis número 11 d'Ariany que té una superfície total de 14.049 m². El centre es desenvolupa en dos volums allargats relacionats entre si per un pati.

El volum alineat amb el carrer Major, té dues plantes i inclou a la planta baixa els serveis comuns, administratius i menjador, i a la planta pis les aules de primària.

El volum alineat a les pistes esportives, té una planta i inclou el programa d'educació infantil. Les pistes esportives municipals s'aprofiten també per a ús escolar.

Síntesi constructiva. Fonaments a base de sabates aïllades travades entre si. Es farà una estructura de pilars de formigó armat i forjat unidireccional. La coberta serà plana invertida amb acabat de grava. Els tancaments interiors i exteriors es faran de fàbrica ceràmica, els exteriors doblats interiorment amb envà i aïllament al mig. L'acabat de les façanes es referirà de morter hidròfug. Els paviments seran de terratzo a l'interior i de formigó a l'exterior. S'instal·larà fusteria exterior d'alumini i interior de fusta

Arquitectes

Miquel Florit Pastor

Arquitectes tècnics

Catalina Alorda

Empresa constructora

Elecnor, SA

Col·laboradors

Charo Ortega Torres, arquitecta

Jesús Villanueva Fernández,
arquitecte tècnic (seguretat)

Luis Sánchez, enginyer

Pere Febrer, enginyer

Pressupost del projecte

1.212.038,83 €

Entrada en funcionament

Curs 2006/2007



