



### Descripció del projecte

El projecte proposat consisteix en la construcció d'un centre nou de 3 unitats d'infantil i 6 unitats de primària.

Els fonaments de l'edifici es realitzaren amb sabates contínues sota els murs de càrrega i aïllades sota els pilars prevists. L'estructura esta feta amb forjats reticulars i lloses de formigó armat.

Els murs de tancament són de doble paret amb mur exterior amb H-16 i a l'interior amb doble envà de 6,5 cm. Entre els dos murs es col·locarà la impermeabilització.

Les cobertes són planes i del tipus invertit amb impermeabilització.

Per a les separacions entre aules es preveu bloc de formigó de 20 cm. Les divisions interiors, a les zones a on era necessari tenir un alt nivell d'aïllament acústic, són de totxo ceràmic de doble envà H-6,5.

Els paviments interiors s'han previst amb microterratzo, amb l'excepció de la zona infantil en què s'utilitzarà linòleum.

### Arquitectes

Miquel Àngel Lacomba  
Joan Riera

### Arquitectes tècnics

Catalina Alorda

### Empresa constructora

UTE Jutoba, SA. Pavimentos  
Quimipres, SA

### Pressupost del projecte

1.708.338,74 €

### Entrada en funcionament

Curs 2005/2006



